

Приложение № 2  
к приказу Министерства строительства  
и жилищно-коммунального хозяйства  
Российской Федерации  
от 24 января 2017 г. № 41/пр

**ИЗМЕНЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ.  
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ  
НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ**

*В Государственные элементные сметные нормы на монтаж оборудования внести следующие изменения и дополнения:*

## Часть 08. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ

**Таблица ГЭСНм 08-02-429    Установка мини-колонн под розетки и выключатели**

**Состав работ:**

- 01. Установка базы на основание колонны.
- 02. Монтаж мини-колонн с подключением заземления.
- 03. Установка накладок на базу колонны.
- 04. Установка алюминиевых крышек и заглушек.

**Измеритель:**    **1 колонна**  
 08-02-429-01    Установка мини-колонн под розетки и выключатели

Код ресурсов	Наименование строительных ресурсов	Ед. изм.	08-02-429-01
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	0,65
1.1	Средний разряд работы		4,0
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	0,47
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>		
101-1729	Дюбели	кг	0,01
101-2182	Шурупы с полукруглой головкой 5x50 мм	т	0,00003
509-0112	Наконечники кабельные латунные сечением жилы 2,5 мм <sup>2</sup> , диаметр 10 мм, длиной 25 мм	100 шт.	0,01