

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Сборник 63. Стекольные, обойные и облицовочные работы

Таблица ФЕРр 63-1 Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке

Измеритель: 100 м²

Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке:

63-1-1	в деревянных переплетах при площади стекла до 0,25 м ²	5 277,34	2 651,81	24,25	6,28	2 601,28	310,88
01.8.02.06	Стекло оконное, м ²					110	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,55	
63-1-2	в деревянных переплетах при площади стекла до 0,5 м ²	3 649,50	1 674,44	24,25	6,28	1 950,81	196,30
01.8.02.06	Стекло оконное, м ²					115	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,5	
63-1-3	в деревянных переплетах при площади стекла до 1,0 м ²	2 500,01	1 175,43	24,25	6,28	1 300,33	137,80
01.8.02.06	Стекло оконное, м ²					115	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,48	
63-1-4	в металлических переплетах при площади стекла до 0,25 м ²	4 717,86	2 772,25	24,25	6,28	1 921,36	325,00
01.8.02.06	Стекло оконное, м ²					110	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,59	
63-1-5	в металлических переплетах при площади стекла до 0,5 м ²	2 727,04	1 618,99	24,25	6,28	1 083,80	189,80
01.8.02.06	Стекло оконное, м ²					115	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,52	
63-1-6	в металлических переплетах при площади стекла до 1,0 м ²	1 998,30	1 197,61	24,25	6,28	776,44	140,40
01.8.02.06	Стекло оконное, м ²					115	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,48	
При работе с приставных лестниц добавлять:							
63-1-7	к расценке 63-1-1	720,79	720,79				84,50
63-1-8	к расценке 63-1-2	405,86	405,86				47,58
63-1-9	к расценке 63-1-3	282,77	282,77				33,15
63-1-10	к расценке 63-1-4	676,43	676,43				79,30
63-1-11	к расценке 63-1-5	390,67	390,67				45,80
63-1-12	к расценке 63-1-6	219,22	219,22				25,70
При работе с люлек добавлять:							
63-1-13	к расценке 63-1-1	582,17	582,17				68,25
63-1-14	к расценке 63-1-2	324,91	324,91				38,09
63-1-15	к расценке 63-1-3	226,22	226,22				26,52
63-1-16	к расценке 63-1-4	543,36	543,36				63,70
63-1-17	к расценке 63-1-5	287,12	287,12				33,66
63-1-18	к расценке 63-1-6	227,32	227,32				26,65

Таблица ФЕРр 63-2 Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах

Измеритель: 100 м²

Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:

63-2-1	по замазке при площади стекол до 0,25 м ²	4 379,83	1 754,30	24,25	6,28	2 601,28	191,10
01.8.02.06	Стекло оконное, толщиной 4 мм, м ²					103	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					1,03	
63-2-2	по замазке при площади стекол до 0,5 м ²	3 216,20	1 241,14	24,25	6,28	1 950,81	135,20
01.8.02.06	Стекло оконное, толщиной 4 мм, м ²					103	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					1,013	
63-2-3	по замазке при площади стекол до 1,0 м ²	2 291,23	966,65	24,25	6,28	1 300,33	105,30
01.8.02.06	Стекло оконное, толщиной 4 мм, м ²					104	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,99	

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы расход неучтенных материалов	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
63-2-4	по эластичной прокладке при площади стекол до 0,25 м ² <i>01.8.02.06</i> <i>01.7.07.07</i> Стекло оконное, толщиной 4 мм, м ² Строительный мусор, т	5 532,56	1 969,11	24,25	6,28	3 539,20	214,50
						103 1,01	
63-2-5	по эластичной прокладке при площади стекол до 0,5 м ² <i>01.8.02.06</i> <i>01.7.07.07</i> Стекло оконное, толщиной 4 мм, м ² Строительный мусор, т	3 974,52	1 384,34	24,25	6,28	2 565,93	150,80
						103 1	
63-2-6	по эластичной прокладке при площади стекол до 1,0 м ² <i>01.8.02.06</i> <i>01.7.07.07</i> Стекло оконное, толщиной 4 мм, м ² Строительный мусор, т	2 903,00	1 062,13	24,25	6,28	1 816,62	115,70
						104 0,98	
При работе с лестниц добавлять:							
63-2-7	к расценке 63-2-1	423,66	423,66				46,15
63-2-8	к расценке 63-2-2	294,77	294,77				32,11
63-2-9	к расценке 63-2-3	227,94	227,94				24,83
63-2-10	к расценке 63-2-4	478,28	478,28				52,10
63-2-11	к расценке 63-2-5	332,96	332,96				36,27
63-2-12	к расценке 63-2-6	251,81	251,81				27,43
При работе с люлек добавлять:							
63-2-13	к расценке 63-2-1	338,93	338,93				36,92
63-2-14	к расценке 63-2-2	237,49	237,49				25,87
63-2-15	к расценке 63-2-3	182,68	182,68				19,90
63-2-16	к расценке 63-2-4	381,89	381,89				41,60
63-2-17	к расценке 63-2-5	265,30	265,30				28,90
63-2-18	к расценке 63-2-6	200,12	200,12				21,80
Таблица ФЕРр 63-3 Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах							
Измеритель: 100 м ²							
Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах на штапиках:							
63-3-1	по замазке при площади стекол до 0,25 м ² <i>01.8.02.06</i> <i>01.7.07.07</i> Стекло оконное, толщиной 4 мм, м ² Строительный мусор, т	3 016,03	1 754,30	24,25	6,28	1 237,48	191,10
						103 1,07	
63-3-2	по замазке при площади стекол до 0,5 м ² <i>01.8.02.06</i> <i>01.7.07.07</i> Стекло оконное, толщиной 4 мм, м ² Строительный мусор, т	2 149,41	1 241,14	24,25	6,28	884,02	135,20
						103 1,04	
63-3-3	по замазке при площади стекол до 1,0 м ² <i>01.8.02.06</i> <i>01.7.07.07</i> Стекло оконное, толщиной 4 мм, м ² Строительный мусор, т	1 521,46	966,65	24,25	6,28	530,56	105,30
						104 1	
63-3-4	по эластичной прокладке при площади стекол до 0,25 м ² <i>01.8.02.06</i> <i>01.7.07.07</i> Стекло оконное, толщиной 4 мм, м ² Строительный мусор, т	3 944,15	2 231,66	24,25	6,28	1 688,24	243,10
						103 1	
63-3-5	по эластичной прокладке при площади стекол до 0,5 м ² <i>01.8.02.06</i> <i>01.7.07.07</i> Стекло оконное, толщиной 4 мм, м ² Строительный мусор, т	2 777,49	1 575,29	24,25	6,28	1 177,95	171,60
						103 0,98	
63-3-6	по эластичной прокладке при площади стекол до 1,0 м ² <i>01.8.02.06</i> <i>01.7.07.07</i> Стекло оконное, толщиной 4 мм, м ² Строительный мусор, т	2 157,02	1 241,14	24,25	6,28	891,63	135,20
						104 0,98	
При работе с лестниц добавлять:							
63-3-7	к расценке 63-3-1	423,66	423,66				46,15
63-3-8	к расценке 63-3-2	294,77	294,77				32,11
63-3-9	к расценке 63-3-3	227,94	227,94				24,83
63-3-10	к расценке 63-3-4	545,38	545,38				59,41
63-3-11	к расценке 63-3-5	380,69	380,69				41,47
63-3-12	к расценке 63-3-6	294,77	294,77				32,11
При работе с люлек добавлять:							
63-3-13	к расценке 63-3-1	338,93	338,93				36,92
63-3-14	к расценке 63-3-2	237,49	237,49				25,87
63-3-15	к расценке 63-3-3	182,68	182,68				19,90
63-3-16	к расценке 63-3-4	436,78	436,78				47,58
63-3-17	к расценке 63-3-5	304,32	304,32				33,15

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
63-3-18	к расценке 63-3-6	236,29	236,29				25,74
Таблица ФЕРр 63-4 Перемазка фальцев в деревянных переплетах							
Измеритель: 100 м ²							
Перемазка фальцев в деревянных переплетах:							
63-4-1	с земли или лесов	821,63	440,08	6,57	1,16	374,98	56,42
63-4-2	с лестниц	905,09	523,54	6,57	1,16	374,98	67,12
63-4-3	с люлек	887,93	506,38	6,57	1,16	374,98	64,92
Таблица ФЕРр 63-5 Снятие обоев							
Измеритель: 100 м ²							
Снятие обоев:							
63-5-1 01.7.07.07	простых и улучшенных Строительный мусор, т	81,12	81,12			0,03	10,40
63-5-2 01.7.07.07	высококачественных и типа "Линкруста" Строительный мусор, т	88,14	88,14			0,08	11,30
Таблица ФЕРр 63-6 Смена обоев							
Измеритель: 100 м ²							
Смена обоев:							
63-6-1 01.6.02.01	обыкновенного качества Обои, 100 м ²	594,57	454,64	9,70	2,51	130,23 1,12	52,62
63-6-2 01.6.02.01	улучшенных Обои, 100 м ²	618,27	478,34	9,70	2,51	130,23 1,12	54,73
63-6-3 01.6.02.01	высококачественных Обои, 100 м ²	775,24	609,30	9,70	2,51	156,24 1,12	68,77
Таблица ФЕРр 63-7 Разборка облицовки стен из плит естественного камня и из глазурованных плиток							
Измеритель: 100 м ²							
Разборка облицовки стен:							
63-7-1	из мраморных плит	2 986,95	2 865,47	121,48	8,24		364,10
63-7-2	из гранитных плит	5 119,74	4 818,01	301,73	20,66		612,20
63-7-3	из известковых плит	4 561,65	4 307,25	254,40	17,42		547,30
63-7-4	из железобетонных плит	4 298,81	4 041,25	257,56	17,55		513,50
63-7-5	из керамических глазурованных плиток	654,00	584,74	69,26	4,73		74,30
Таблица ФЕРр 63-8 Ремонт облицовки из мраморных плит							
Измеритель: 100 мест							
Ремонт облицовки из мраморных плит площадью до 1 м ² :							
63-8-1 01.7.17.03 01.7.17.03 01.7.19.01 01.7.07.07	стен гладких Камень оселковый шлифовочный мелкозернистый, кг Камень природный шлифовочный «Печора», кг Губка резиновая (морская), кг Строительный мусор, т	293,63	203,87	4,85	1,26	84,91 0,13 0,6 0,035 0,022	23,90
63-8-2 01.7.17.03 01.7.17.03 01.7.19.01 01.7.07.07	колонн прямоугольных Камень оселковый шлифовочный мелкозернистый, кг Камень природный шлифовочный «Печора», кг Губка резиновая (морская), кг Строительный мусор, т	372,10	282,34	4,85	1,26	84,91 0,13 0,6 0,035 0,022	33,10
63-8-3 01.7.17.03 01.7.17.03 01.7.19.01 01.7.07.07	колонн круглых Камень оселковый шлифовочный мелкозернистый, кг Камень природный шлифовочный «Печора», кг Губка резиновая (морская), кг Строительный мусор, т	442,90	353,14	4,85	1,26	84,91 0,13 0,6 0,035 0,022	41,40
63-8-4 01.7.17.03 01.7.17.03 01.7.19.01 01.7.07.07	капителей, карнизов, отливов Камень оселковый шлифовочный мелкозернистый, кг Камень природный шлифовочный «Печора», кг Губка резиновая (морская), кг Строительный мусор, т	552,54	341,20	4,85	1,26	206,49 0,25 1,2 0,07 0,045	40,00

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕРр 63-9 Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток							
Измеритель: 100 шт							
Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток:							
63-9-1	рядовых на стенах со сменой плиток в одном месте до 10 штук <i>03.2.02.11 Цемент, т</i> <i>04.3.01.09 Раствор тяжелый цементный, м³</i> <i>01.7.07.07 Строительный мусор, т</i>	423,18	242,35	4,85	1,26	175,98	28,05
						0,001	
						0,037	
						0,09	
63-9-2	рядовых на стенах со сменой плиток в одном месте более 10 штук <i>03.2.02.11 Цемент, т</i> <i>04.3.01.09 Раствор тяжелый цементный, м³</i> <i>01.7.07.07 Строительный мусор, т</i>	360,46	179,63	4,85	1,26	175,98	20,79
						0,001	
						0,037	
						0,09	
63-9-3	рядовых на столбах и откосах со сменой плиток в одном месте до 10 штук <i>03.2.02.11 Цемент, т</i> <i>04.3.01.09 Раствор тяжелый цементный, м³</i> <i>01.7.07.07 Строительный мусор, т</i>	632,28	451,44	4,85	1,26	175,99	52,25
						0,001	
						0,037	
						0,09	
63-9-4	рядовых на столбах и откосах со сменой плиток в одном месте более 10 штук <i>03.2.02.11 Цемент, т</i> <i>04.3.01.09 Раствор тяжелый цементный, м³</i> <i>01.7.07.07 Строительный мусор, т</i>	503,03	322,19	4,85	1,26	175,99	37,29
						0,001	
						0,037	
						0,09	
63-9-5	карнизных <i>06.2.05.04 Плитки карнизные, м</i> <i>03.2.02.11 Цемент, т</i> <i>04.3.01.09 Раствор тяжелый цементный, м³</i> <i>01.7.07.07 Строительный мусор, т</i>	245,37	240,45	4,85	1,26	0,07	27,83
						16,5	
						0,0003	
						0,016	
						0,03	
63-9-6	плинтусных <i>06.2.05.03 Плитки керамические плинтусные, м</i> <i>03.2.02.11 Цемент, т</i> <i>04.3.01.09 Раствор тяжелый цементный, м³</i> <i>01.7.07.07 Строительный мусор, т</i>	245,37	240,45	4,85	1,26	0,07	27,83
						16,5	
						0,0003	
						0,016	
						0,03	
Таблица ФЕРр 63-10 Разборка облицовки из гипсокартонных листов							
Измеритель: 100 м²							
Разборка облицовки из гипсокартонных листов:							
63-10-1	стен и перегородок	69,41	63,16	6,25	2,70		7,31
63-10-2	потолков	89,02	82,77	6,25	2,70		9,58
Таблица ФЕРр 63-11 Ремонт стен, облицованных гипсокартонными листами							
Измеритель: 100 м²							
Ремонт стен, облицованных гипсокартонными листами, площадью ремонтируемых мест:							
63-11-1	до 1 м² <i>01.6.01.02 Листы гипсокартонные, м²</i>	987,87	316,83	18,77	4,75	652,27	36,25
						105	
63-11-2	до 5 м² <i>01.6.01.02 Листы гипсокартонные, м²</i>	938,40	267,36	18,77	4,75	652,27	30,59
						105	
63-11-3	до 10 м² <i>01.6.01.02 Листы гипсокартонные, м²</i>	888,84	217,80	18,77	4,75	652,27	24,92
						105	
Таблица ФЕРр 63-12 Ремонт потолков, облицованных гипсокартонными листами							
Измеритель: 100 м²							
Ремонт потолков, облицованных гипсокартонными листами, площадью ремонтируемых мест:							
63-12-1	до 1 м² <i>01.6.01.02 Листы гипсокартонные, м²</i>	1 037,42	366,38	18,77	4,75	652,27	41,92
						105	
63-12-2	до 5 м² <i>01.6.01.02 Листы гипсокартонные, м²</i>	987,87	316,83	18,77	4,75	652,27	36,25
						105	
63-12-3	до 10 м² <i>01.6.01.02 Листы гипсокартонные, м²</i>	938,40	267,36	18,77	4,75	652,27	30,59
						105	