

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ**

**ТЕР 81-02-36-2001**

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ  
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ  
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

**ТЕР-2001**

**Алтайский край**

**Часть 36**

**ЗЕМЛЯНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ  
СООРУЖЕНИЙ**

**ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ**

Барнаул 2010

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ**

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ  
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ  
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

**ТЕР 81-02-36-2001**

**Алтайский край**

**Часть 36**

**ЗЕМЛЯНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ  
СООРУЖЕНИЙ**

**Издание официальное**

**Барнаул 2010**

**Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы.**

**ТЕР 81-02-36-2001 Часть 36. ЗЕМЛЯНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ. Алтайский край.**

Барнаул 2010 – 7 стр.

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы (далее - ТЕР) предназначены для определения затрат при выполнении строительных работ и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

**РАЗРАБОТАНЫ**

**СОГЛАСОВАНЫ**

**УТВЕРЖДЕНЫ**

**РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР**

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ.  
III. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ  
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ  
Алтайский край**

ТЕР-36-2001

**Часть 36. ЗЕМЛЯНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ  
СООРУЖЕНИЙ**

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	оплата труда рабочих	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Раздел 1. ЗЕМЛЯНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ</b>							
<b>Подраздел 1.1 ПЛОТИНЫ, ДАМБЫ, НАСЫПИ</b>							
<b>Таблица 36-01-001</b>		<b>Возведение плотин, дамб, насыпей и нижней части экранов и ядер насухо.</b>					
Измеритель: 1000 м <sup>3</sup> грунта							
<b>Возведение плотин, дамб, насыпей и нижней части экранов и ядер насухо:</b>							
36-01-001-01	из несвязных грунтов катками массой до 16 т	3659,16	102,87	2927,09	207,80	629,20	15,85
(407-9085)	Грунт, (м <sup>3</sup> )	-	-	-	-	(1025)	-
36-01-001-02	из несвязных грунтов катками массой свыше 16 т	3023,76	91,83	2302,73	160,39	629,20	14,15
(407-9085)	Грунт, (м <sup>3</sup> )	-	-	-	-	(1025)	-
36-01-001-03	из связных грунтов катками массой до 16 т	5719,11	201,71	5033,40	393,77	484,00	31,08
(407-9085)	Грунт, (м <sup>3</sup> )	-	-	-	-	(1025)	-
36-01-001-04	из связных грунтов катками массой свыше 16 т	3778,94	178,41	3116,53	214,89	484,00	27,49
(407-9085)	Грунт, (м <sup>3</sup> )	-	-	-	-	(1025)	-
<b>Таблица 36-01-002</b>		<b>Возведение верхней части экранов и ядер.</b>					
Измеритель: 1000 м <sup>3</sup> грунта							
36-01-002-01	Возведение верхней части экранов и ядер	5546,49	264,99	4797,50	330,23	484,00	41,47
(407-9085)	Грунт, (м <sup>3</sup> )	-	-	-	-	(1010)	-
<b>Таблица 36-01-003</b>		<b>Устройство понуров.</b>					
Измеритель: 1000 м <sup>3</sup> грунта							
36-01-003-01	Устройство понуров	4951,01	393,33	4509,28	302,31	48,40	62,04
(407-9085)	Грунт, (м <sup>3</sup> )	-	-	-	-	(1010)	-
<b>Таблица 36-01-004</b>		<b>Возведение плотин, дамб, насыпей способом отсыпки грунтов в воду.</b>					
Измеритель: 1000 м <sup>3</sup> грунта							
<b>Возведение плотин, дамб, насыпей способом отсыпки грунтов в воду:</b>							
36-01-004-01	в естественных прудах и водоемах	1907,34	157,06	1750,28	151,36	0,00	24,2
(407-9085)	Грунт, (м <sup>3</sup> )	-	-	-	-	(1010)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
36-01-004-02 (407-9085)	в искусственных прудках слоями до 2 м Грунт, (м <sup>3</sup> )	4130,71 -	192,04 -	2532,90 -	213,73 -	1405,77 (1010)	29,59 -
36-01-004-03 (407-9085)	в искусственных прудках слоями до 4 м Грунт, (м <sup>3</sup> )	3763,60 -	89,24 -	2145,43 -	180,75 -	1528,93 (1010)	13,75 -

### Подраздел 1.2 ПАЗУХИ

#### Таблица 36-01-008

#### Засыпка пазух.

Измеритель: 1000 м<sup>3</sup> грунта

Засыпка пазух объемом:

36-01-008-01 (407-9085)	свыше 10000 м <sup>3</sup> грунтами несвязными Грунт, (м <sup>3</sup> )	4093,52 -	285,95 -	3178,37 -	217,23 -	629,20 (1010)	44,75 -
36-01-008-02 (407-9085)	свыше 10000 м <sup>3</sup> грунтами связными Грунт, (м <sup>3</sup> )	5136,83 -	402,65 -	4250,18 -	286,87 -	484,00 (1010)	63,51 -
36-01-008-03 (407-9085)	до 10000 м <sup>3</sup> грунтами несвязными Грунт, (м <sup>3</sup> )	4990,30 -	467,26 -	3893,84 -	280,08 -	629,20 (1010)	73,7 -
36-01-008-04 (407-9085)	до 10000 м <sup>3</sup> грунтами связными Грунт, (м <sup>3</sup> )	6294,81 -	616,50 -	5194,31 -	370,82 -	484,00 (1010)	97,24 -
36-01-008-05 (407-9085)	до 200 м <sup>3</sup> грунтами несвязными Грунт, (м <sup>3</sup> )	6895,77 -	2089,45 -	4177,12 -	416,01 -	629,20 (1010)	319 -
36-01-008-06 (407-9085)	до 200 м <sup>3</sup> грунтами связными Грунт, (м <sup>3</sup> )	7714,38 -	2469,35 -	4761,03 -	474,68 -	484,00 (1010)	377 -

#### Таблица 36-01-009

#### Планировка откосов насыпей земляных сооружений.

Измеритель: 1000 м<sup>2</sup> спланированной поверхности

Планировка откосов насыпей земляных сооружений:

36-01-009-01	экскаваторами	1959,09	0,00	1959,09	171,71	0,00	0
36-01-009-02	бульдозерами	794,02	0,00	794,02	58,37	0,00	0
36-01-009-03	автогрейдерами	143,49	0,00	143,49	9,78	0,00	0

===== **ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ** =====



## СОДЕРЖАНИЕ:

Часть 36. ЗЕМЛЯНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ . . . . .	3
Раздел 1. ЗЕМЛЯНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ . . . . .	3
Таблица 36-01-001 Возведение плотин, дамб, насыпей и нижней части экранов и ядер насухо. . . . .	3
Таблица 36-01-002 Возведение верхней части экранов и ядер. . . . .	3
Таблица 36-01-003 Устройство понуров. . . . .	3
Таблица 36-01-004 Возведение плотин, дамб, насыпей способом отсыпки грунтов в воду. . . . .	3
Таблица 36-01-008 Засыпка пазух. . . . .	4
Таблица 36-01-009 Планировка откосов насыпей земляных сооружений. . . . .	4