

ЗОНАЛЬНЫЙ
ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
404-3-480.13.82

Трансформаторные подстанции ТП-2х160, ТП-2х250, ТП-2х400, ТП-2х630, ТП-2х1000 кВА
для строительства в БССР

Стены из кирпича

АЛЬБОМ 8

СМ. СМЕТЫ

Минск, 1987г.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ
ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГОССТРОЯ СССР
МИНСКИЙ ФИЛИАЛ

220800, г. Минск, ул. К. Маркса, 32

Сдано в печать 16. 08. 1988 г.

Заказ № 40а Тираж 500 экз.

Изм. № 2379/
6

ЗОНАЛЬНЫЙ
ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
407-3-480.13.84

Трансформаторные подстанции ТП-2х160, ТП-2х250, ТП-2х400, ТП-2х630, ТП-2х1000 кВА
для строительства в СССР

Стены из кирпича



АЛЬБОМ 8

СМ. СМЕТЫ

Разработан проектным
институтом "Белгоспроект"

Утвержден и введен
в действие Госстроем СССР
приказ № 204 от 14.12.83 г.

Главный инженер института
Главный инженер проекта
Начальник отдела экономики
и смет

 А.М.Телеш
 Я.Е.Колёда
 В.М.Стоппнер

С О Д Е Р Ж А Н И Е

	Стр.
I. Пояснительная записка	4
2. Таблица технико-экономических показателей	5
3. Объектная смета № 1 на строительство трансформаторной подстанции со стенами из кирпича 2х160 кВА (4 линейные панели)	6
4. Объектная смета № 2 на строительство трансформаторной подстанции со стенами из кирпича 2х250 кВА (4 линейные панели)	7
5. Объектная смета № 3 на строительство трансформаторной подстанции со стенами из кирпича 2х400 кВА (4 линейные панели)	8
6. Объектная смета № 4 на строительство трансформаторной подстанции со стенами из кирпича 2х630 кВА (4 линейные панели)	9
7. Объектная смета № 5 на строительство трансформаторной подстанции со стенами из кирпича 2х1000 кВА (4 линейные панели)	10
8. Объектная смета № 6 на строительство трансформаторной подстанции со стенами из кирпича 2х160 кВА (8 линейных панелей)	11
9. Объектная смета № 7 на строительство трансформаторной подстанции со стенами из кирпича 2х250 кВА (8 линейных панелей)	12
10. Объектная смета № 8 на строительство трансформаторной подстанции со стенами из кирпича 2х400 кВА (8 линейных панелей)	13
11. Объектная смета № 9 на строительство трансформаторной подстанции со стенами из кирпича 2х630 кВА (8 линейных панелей)	14
12. Объектная смета № 10 на строительство трансформаторной подстанции со стенами из кирпича 2х1000 кВА (8 линейных панелей)	15
13. Сводка объемов и стоимости работ по трансформаторным подстанциям ТП-2х160, ТП-2х250, ТП-2х400, ТП-2х630, ТП-2х1000 кВА со стенами из кирпича (4 линейные панели)	16
14. То же, (8 линейных панелей)	20
15. Ведомость затрат труда на строительство трансформаторных подстанций 2х160, 2х250, 2х400, 2х630, 2х1000 кВА со стенами из кирпича (4 линейные панели)	24
16. То же (8 линейных панелей)	25
17. Смета АС-С1 на общестроительные работы трансформаторных подстанций на два трансформатора мощностью 160-1000 кВА (4 линейные панели)	26
18. Смета АС-С2 на общестроительные работы трансформаторных подстанций на два трансформатора мощностью 160-1000 кВА (8 линейных панелей)	41
19. Смета Э-С1 на электрооборудование для ТП 2х160 кВА с 4 линейными панелями	56

	Стр.
20. Смета Э-С2 на строительные работы по электрооборудованию для ТП-2х160, ТП-2х250, ТП-2х400, ТП-2х630, ТП-2х1000 кВА с 4 и 8 линейными панелями	61
21. Смета Э-С3 на электроосвещение для ТП-2х160, ТП-2х250, ТП-2х400 кВА с 4 линейными панелями	63
22. Смета Э-С4 на электрооборудование для ТП-2х250 кВА с 4 линейными панелями	66
23. Смета Э-С5 на электрооборудование для ТП-2х400 кВА с 4 линейными панелями	71
24. Смета Э-С6 на электрооборудование для ТП-2х630 кВА с 4 линейными панелями	76
25. Смета Э-С7 на электроосвещение для ТП-2х630 кВА (2х1000) с 4 линейными панелями	81
26. Смета Э-С8 на электрооборудование для ТП-2х1000 кВА с 4 линейными панелями	84
27. Смета Э-С9 на электрооборудование для ТП-2х160 кВА с 8 линейными панелями	89
28. Смета Э-С10 на электроосвещение для ТП-2х160, ТП-2х250, ТП-2х400, ТП-2х630, ТП-2х1000 кВА с 8 линейными панелями	94
29. Смета Э-С11 на электрооборудование для ТП-2х250 кВА с 8 линейными панелями	97
30. Смета Э-С12 на электрооборудование для ТП-2х400 кВА с 8 линейными панелями	102
31. Смета Э-С13 на электрооборудование для ТП-2х630 кВА с 8 линейными панелями	107
32. Смета Э-С14 на электрооборудование для ТП-2х1000 кВА с 8 линейными панелями	112
33. Смета Э-С15 на эксплуатационное оборудование для ТП-2х160, ТП-2х250, ТП-2х400, ТП-2х630, ТП-2х1000 кВА с 4 и 8 линейными панелями	117
34. Смета АС-С3 на вариант уличного освещения с 4 линейными панелями	119
35. Смета АС-С4 на вариант уличного освещения с 8 линейными панелями	123
36. Смета АС-С5 на вариант наружных стен из рядового керамического кирпича с облицовкой лицевым керамическим кирпичом (с 4 линейными панелями)	126
37. Смета АС-С6 на вариант наружных стен из рядового керамического кирпича с облицовкой лицевым керамическим кирпичом (с 8 линейными панелями)	131
38. Смета АС-С7 на вариант наружных стен из силикатного кирпича с облицовкой лицевым силикатным кирпичом (с 4 линейными панелями)	135
39. Смета АС-С8 на вариант наружных стен из силикатного кирпича с облицовкой лицевым силикатным кирпичом (с 8 линейными панелями)	140

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Типовой проект трансформаторных подстанций на два трансформатора ТП-2х160, ТП-2х250, ТП-2х400, ТП-2х630, ТП-2х1000 кВА со стенами из кирпича разработан взамен типового проекта 407-3-314, на основании плана типового проектирования на 1987г., утвержденного постановлением Госстроя СССР от 20.II.86г. № 27 (тема Т3.12.1) в соответствии с заданием на проектирование, утвержденным Госстроем СССР 30.01.87г.

Сметная документация составлена в соответствии с "Инструкцией по типовому проектированию СН 227-82" в ценах 1984 года для промышленно-гражданского строительства БССР.

Накладные расходы приняты:

- для общестроительных работ - 16,5%
- на внутренние санитарно-технические работы - 13,3%
- на металлоконструкции - 8,6%

Плановые накопления - 8%.

Транспорт лишнего грунта принят на 1 км.





Сметы на общестроительные работы, выборка затрат труда составлены для основного варианта на 4 линейные панели и варианта на 8 линейных панелей при следующих конструктивных решениях:

- фундаменты и стены ниже отм. 0,000 из монолитного бетона класса В7,5 (М-100);
- наружные и внутренние стены, выше отм. 0,000 из керамического эффективного утолщенного кирпича с облицовкой наружных стен лицевым эффективным утолщенным кирпичом;
- покрытие из сборных ж/бетонных многопустотных панелей;
- крыша - с наружным отводом воды. Панели покрытия уложены по уклону. Водоизоляционный ковер из 3-х слоев наплавленного рубероида;
- полы в прямых и на отм. 0,000 - бетонные.

ТАБЛИЦА ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

№ пп	Наименование показателей	Един. изм.	4 линейные панели					8 линейных панелей				
			ТП- 2х160кВА	ТП- 2х250кВА	ТП- 2х400кВА	ТП- 2х630кВА	ТП- 2х1000кВА	ТП- 2х160кВА	ТП- 2х250кВА	ТП- 2х400кВА	ТП- 2х630кВА	ТП- 2х1000кВА
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Строительный объем	м3	191,44	191,44	191,44	191,44	191,44	220,14	220,14	220,14	220,14	220,14
2	Общая площадь	м2	45,57	45,57	45,57	45,57	45,57	51,27	51,27	51,27	51,27	51,27
3	Общая сметная стоимость	тыс. руб.	11,951	12,50	13,977	15,686	18,50	13,411	13,956	15,436	17,145	19,968
4	Стоимость 1 м3 здания	руб.	62,43	65,29	73,01	81,94	96,64	60,92	63,40	70,12	77,88	90,71
5	Стоимость 1 м2 общей площади	руб.	262,26	274,30	306,71	344,22	405,97	261,58	272,21	301,07	334,41	389,47
6	Стоимость СМР	тыс. руб.	6,341	6,35	6,415	6,479	6,671	7,326	7,331	7,399	7,463	7,657
7	Стоимость оборудования	тыс. руб.	5,61	6,15	7,562	9,207	11,829	6,085	6,625	8,037	9,682	12,311
8	Затраты труда	чел.-час	1151	1153	1171	1187	1275	1326	1328	1346	1362	1452
9	На 1 м2 общей площади	чел.-час	25,26	25,30	25,70	26,05	27,98	25,86	25,90	26,25	26,57	28,32

Главный архитектор проекта
Начальник отдела экономики и смет
Рук.сектора
Составила

 А.Г.Сысоев
 В.М.Столпнер
 А.Ю.Шнапер
 Т.В.Римашевская

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

на строительство трансформаторной подстанции со стенами из кирпича
мощностью 2х160 кВА (4 линейные панели)

Сметная стоимость 11,951 тыс.руб.

Показатели по смете:

стоимость I м2 общей площади 262,26 руб.

I м3 объема здания 62,43 руб.

№ пп	№ смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.						нучп	Единица измерения	ТЭП	Кол-во единиц измере- ния	Стоим. единицы измере- ния
			строи- тельных работ	монтаж- ных работ	обору- дование	прочих затрат	Всего	в том числе основ- ной зарпла- ты	эксплу- ат. машин				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	АС-С1	Общестроительные работы	5,380	-	-	-	5,380	-	-	-	1м2 общ.пл. 1м3 объема	45,57 191,44	118,06 28,10
2	Э-С1	Электрооборудование	-	0,756	5,493	-	6,249	-	-	-	"	"	137,13 32,64
3	Э-С2	Строительные работы по электрооборудованию	0,017	-	-	-	0,017	-	-	-	"	"	0,37 0,09
4	Э-С3	Электроосвещение	-	0,188	-	-	0,188	-	-	-	"	"	4,13 0,98
5	Э-С15	Эксплуатационное оборудование	-	-	0,117	-	0,117	-	-	-	"	"	2,57 0,61
Итого по смете			5,397	0,944	5,61	-	11,951	-	-	-	"	"	262,26 62,43

Главный инженер института
Главный инженер проекта
Начальник отдела экономики и смет
Руководитель сектора
Составила инженер
Проверила руководитель сметной группы

А.М.Телеш
Я.Е.Коледа
В.М.Стоппнер
А.Д.Шнапер
Т.В.Гимашевская
Н.В.Шуба

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 2

на строительство трансформаторной подстанции со стенами из кирпича
мощностью 2х250 кВА (4 линейные панели)

Сметная стоимость 12,5 тыс.руб.

Показатели по смете:

стоимость I м2 общей площади 274,30 руб.

I м3 объема здания 65,29 руб.

№ пп	№ смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.							ТЭП			
			строи- тельных работ	монтаж- ных работ	обору- дование	прочих затрат	Всего	в том числе		НУЧП	Единица измерения	К-во единиц измерения	Стоимость единицы измерения
I	2	3	4	5	6	7	8	основ- ной зарпла- ты	эксплу- ат. машин				
								9	10	11	12	13	14
I	АС-С1	Общестроительные работы	5,380	-	-	-	5,380	-	-	-	Iм2 общ.пл.	45,57	118,06
											Iм3 объема	191,44	28,10
2	Э-С4	Электрооборудование	-	0,765	6,033	-	6,798	-	-	-	"-	"-	149,18 35,51
3	Э-С2	Строительные работы по электрооборудованию	0,017	-	-	-	0,017	-	-	-	"-	"-	0,37 0,09
4	Э-С3	Электроосвещение	-	0,188	-	-	0,188	-	-	-	"-	"-	4,13 0,98
5	Э-С15	Эксплуатационное оборудо- вание	-	-	0,117	-	0,117	-	-	-	"-	"-	2,57 0,61
Итого по смете			5,397	0,953	6,15	-	12,5	-	-	-	"-	"-	274,30 65,29

Главный инженер института
Главный инженер проекта
Начальник отдела экономики и смет
Руководитель сектора
Составила инженер
Проверила руководитель сметной группы

А.М.Телеш
Я.Е.Коледа
В.М.Стоппнер
А.Д.Шнапер
Т.В.Римашевская
Н.В.Шуба

404-3-480. 13.87

8

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 3

на строительство трансформаторной подстанции со стенами из кирпича
мощностью 2х400 кВА (4 линейные панели)

Сметная стоимость 13,977 тыс.руб.

Показатели по смете:

стоимость 1 м2 общей площади 306,71 руб.

1 м3 объема здания 73,01 руб.

№№ пп	№№ смет	Наименование смет и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.					ТЭП					
			строи- тельных работ	монтаж- ных работ	оборудо- вания	прочих затрат	Всего	в том числе		НУЧП	Единица измерения	К-во единиц измерения	Стоимость единицы измерения
							основ- ной зарпла- ты	эксплу- атации машин					
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	АС-С1	Общестроительные работы	5,380	-	-	-	5,380	-	-	-	1м2 общ.пл.	45,57	118,06
											1м3 объема	191,44	28,10
2	Э-С5	Электрооборудование	-	0,830	7,445	-	8,275	-	-	-	"-	"-	181,59 43,23
3	Э-С2	Строительные работы по электрооборудованию	0,017	-	-	-	0,017	-	-	-	"-	"-	0,37 0,09
4	Э-С3	Электроосвещение	-	0,188	-	-	0,188	-	-	-	"-	"-	4,13 0,98
5	Э-С15	Эксплуатационное обору- дование	-	-	0,117	-	0,117	-	-	-	"-	"-	2,57 0,61
		Итого по смете	5,397	1,018	7,562	-	13,977	-	-	-	"-	"-	306,71 73,01

Главный инженер института
Главный инженер проекта
Начальник отдела экономики и смет
Руководитель сектора
Составила инженер
Проверила руководитель сметной группы

А.М.Телеш
Я.Е.Коледа
В.М.Стоппнер
А.Д.Шнапер
Т.В.Римашевская
Н.В.Шуба

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 4

на строительство трансформаторной подстанции со стенами из кирпича
мощностью 2х630 кВА (4 линейные панели)

Сметная стоимость 15,686 тыс.руб.

Показатели по смете:

стоимость I м2 общей площади 344,22 руб.

I м3 объема здания 81,94 руб.

№ пп	№ смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.					ТЭП					
			строи- тельных работ	монтаж- ных работ	обору- дования	прочих затрат	Всего	в том числе		НУЧП	Единица измерения	Кол-во единиц измерения	Стоимость единицы измерения
I	2	3	4	5	6	7	8	основ- ной зарпла- ты	эксплу- атации машин	II	I2	I3	I4
1	АС-С1	Общестроительные работы	5,380	-	-	-	5,380	-	-	-	Iм2 общ.пл. Iм3 объема	45,57 191,44	118,06 28,10
2	Э-С6	Электрооборудование	-	0,893	9,09	-	9,983	-	-	-	"-	"-	219,07 52,15
3	Э-С2	Строительные работы по электрооборудованию	0,017	-	-	-	0,017	-	-	-	"-	"-	0,37 0,09
4	Э-С7	Электроосвещение	-	0,189	-	-	0,189	-	-	-	"-	"-	4,13 0,98
5	Э-С15	Эксплуатационное оборудо- вание	-	-	0,117	-	0,117	-	-	-	"-	"-	2,57 0,61
Итого по смете			5,397	1,082	9,207	-	15,686	-	-	-	"-	"-	344,22 81,94

Главный инженер института
Главный инженер проекта
Начальник отдела экономики и смет
Руководитель сектора
Составила инженер
Проверила руководитель сметной группы

А.М.Телеш
Я.Е.Коледа
В.М.Стоппнер
А.Ю.Шнапер
Т.В.Римашевская
Н.В.Шуба

407-3-480.13.84

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 5

на строительство трансформаторной подстанции со стенами из кирпича
мощностью 2х1000 кВА (4 линейные панели)

Сметная стоимость 18,50 тыс.руб.

Показатели по смете:

стоимость I м2 общей площади 405,97 руб.

I м3 объема здания 96,64 руб.

№ пп	№ смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.					ТЭП					
			строи- тельных работ	монтаж- ных работ	оборудо- вания	прочих затрат	Всего	в том числе		НУЧП	Единица измерения	Кол-во единиц измерения	Стоимость единицы измерения
I	2	3	4	5	6	7	8	основ- ной зарпла- ты	эксплу- атации машин				
1	АС-С1	Общестроительные работы	5,380	-	-	-	5,380	-	-	-	Iм2 общ.пл. Iм3 объема	45,57 191,44	118,06 28,10
2	Э-С8	Электрооборудование	-	1,085	11,712	-	12,797	-	-	-	"	"	280,82 66,85
3	Э-С2	Строительные работы по электрооборудованию	0,017	-	-	-	0,017	-	-	-	"	"	0,37 0,09
4	Э-С7	Электроосвещение	-	0,189	-	-	0,189	-	-	-	"	"	4,13 0,98
5	Э-С15	Эксплуатационное обору- дование	-	-	0,117	-	0,117	-	-	-	"	"	2,57 0,61
Итого по смете			5,397	1,274	11,829	-	18,5	-	-	-	"	"	405,97 96,64

Главный инженер института
Главный инженер проекта
Начальник отдела экономики и смет
Руководитель сектора
Составила инженер
Проверила руководитель сметной группы

А.М.Телеш
Я.Е.Колеца
В.М.Столпнер
А.Ю.Шнапер
Т.В.Римашевская
Н.В.Шуба

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 6

на строительство трансформаторной подстанции со стенами из кирпича
мощностью 2х160 кВА (8 линейных панелей)

Сметная стоимость 13,411 тыс.руб.

Показатели по смете:

стоимость I м2 общей площади 261,58 руб.

I м3 объема здания 60,92 руб.

№№ пп	№№ смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.							ТЭП			
			строи- тельных работ	монтаж- ных работ	оборудо- вания	прочих затрат	Всего	в том числе:		НУЧП	Единица измерения	Кол-во единиц измерения	Стоимость единицы измерения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	АС-С2	Общестроительные работы	6,221	-	-	-	6,221	-	-	-	1м2 общ.пл. I м3 объема	51,27 220,14	121,34 28,26
2	Э-С9	Электрооборудование	-	0,868	5,968	-	6,836	-	-	-	"	"	133,33 31,05
3	Э-С2	Строительные работы по электрооборудованию	0,017	-	-	-	0,017	-	-	-	"	"	0,33 0,08
4	Э-С10	Электроосвещение	-	0,22	-	-	0,22	-	-	-	"	"	4,29 1,00
5	Э-С15	Эксплуатационное оборудо- вание	-	-	0,117	-	0,117	-	-	-	"	"	2,28 0,53
Итого по смете			6,238	1,088	6,085	-	13,411	-	-	-	"	"	261,58 60,92

Главный инженер института
Главный инженер проекта
Начальник отдела экономики и смет
Руководитель сектора
Составила инженер.
Проверила руководитель сметной группы

А.М.Телеш
Я.Е.Коледа
В.М.Столпнер
А.Д.Шнапер
Т.В.Римашевская
Н.В.Шуба

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 7

на строительство трансформаторной подстанции со стенами из кирпича
мощностью 2х250 кВА (8 линейных панелей)

Сметная стоимость 13,956 тыс.руб.

Показатели по смете:

стоимость 1 м2 общей площади 272,21 руб.

1 м3 объема здания 63,40 руб.

№ пп	№ смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.					ТЭП					
			строи- тельных работ	монтаж- ных работ	обору- дование	прочих затрат	Всего	в том числе		НУЧП	Единица измерения	К-во единиц измерения	Стоимость единицы измерения
1	2	3	4	5	6	7	8	основ- ной зарпла- ты	эксплу- атации машин	11	12	13	14
1	АС-С2	Общестроительные работы	6,221	-	-	-	6,221	-	-	-	1м2 общ.пл. 1м3 объема	51,27 220,14	121,34 28,26
2	Э-С11	Электрооборудование	-	0,873	6,508	-	7,381	-	-	-	"	"	143,96 33,53
3	Э-С2	Строительные работы по электрооборудованию	0,017	-	-	-	0,017	-	-	-	"	"	0,33 0,08
4	Э-С10	Электроосвещение	-	0,22	-	-	0,22	-	-	-	"	"	4,29 1,00
5	Э-С15	Эксплуатационное оборудо- вание	-	-	0,117	-	0,117	-	-	-	"	"	2,28 0,53
Итого по смете			6,238	1,093	6,625	-	13,956	-	-	-	"	"	272,21 63,40

Главный инженер института
Главный инженер проекта
Начальник отдела экономики и смет
Руководитель сектора
Составила инженер
Проверила руководитель сметной группы

А.М.Телеш
Я.Е.Коледа
В.М.Стоппнер
А.Д.Шнапер
Т.В.Римашевская
Н.В.Шуба

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 8

на строительство трансформаторной подстанции со стенами из кирпича
мощностью 2х400 кВА (8 линейных панелей)

Сметная стоимость 15,436 тыс.руб.

Показатели по смете:

стоимость 1 м2 общей площади 301,07 руб.

1 м3 объема здания 70,12 руб.

№ пп	№ смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.					ТЭП					
			строи- тельных работ	монтаж- ных работ	обору- дования	прочих затрат	Всего	в том числе		НУЧП	Единица измерения	К-во единиц измерения	Стоимость единицы измерения
1	2	3	4	5	6	7	8	основ- ной зарпла- ты	эксплу- атации машин	11	12	13	14
1	АС-С1	Общестроительные работы	6,221	-	-	-	6,221	-	-	-	1м2 общ.пл.	51,27	121,34
2	Э-С12	Электрооборудование	-	0,941	7,92	-	8,861	-	-	-	1м3 объема	220,14	28,26
3	Э-С2	Строительные работы по электрооборудованию	0,017	-	-	-	0,017	-	-	-	"	"	0,33 0,08
4	Э-С10	Электроосвещение	-	0,22	-	-	0,22	-	-	-	"	"	4,29 1,00
5	Э-С15	Эксплуатационное оборудо- вание	-	-	0,117	-	0,117	-	-	-	"	"	2,28 0,53
Итого по смете			6,238	1,161	8,037	-	15,436	-	-	-	"	"	301,07 70,12

Главный инженер института
Главный инженер проекта
Начальник отдела экономики и смет
Руководитель сектора
Составила инженер
Проверила руководитель сметной группы

А.М.Телеш
Я.Е.Коледа
В.М.Столпнер
А.Ю.Шнапер
Т.В.Римшеская
Н.В.Шуба

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 9

на строительство трансформаторной подстанции со стенами из кирпича
мощностью 2х630 кВА (8 линейных панелей)

Сметная стоимость 17,145 тыс.руб.

Показатели по смете:

стоимость 1 м2 общей площади 334,41 руб.

1 м3 объема здания 77,88 руб.

№ пп	№ смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.							ТЭП			
			строи- тельных работ	монтаж- ных работ	обору- дования	прочих затрат	Всего	в том числе		НУЧП	Единица измерения	К-во единицы измерения	Стоимость единицы измерения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	АС-С2	Общестроительные работы	6,221	-	-	-	6,221	-	-	-	1м2 общ.пл. 1м3 объема	51,27 220,14	121,34 28,26
2	Э-С13	Электрооборудование	-	1,005	9,565	-	10,57	-	-	-	"	"	206,16 48,01
3	Э-С2	Строительные работы по электрооборудованию	0,017	-	-	-	0,017	-	-	-	"	"	0,33 0,08
4	Э-С10	Электроосвещение	-	0,22	-	-	0,22	-	-	-	"	"	4,29 1,00
5	Э-С15	Эксплуатационное оборудо- вание	-	-	0,117	-	0,117	-	-	-	"	"	2,28 0,53

Итого по смете

6,238

1,225

9,682

-

17,145

-

-

-

"

"

334,41

77,88

Главный инженер института

Главный инженер проекта

Начальник отдела экономики и смет

Руководитель сектора

Составила инженер

Проверила руководитель сметной группы

А.М.Телеш

Я.Е.Коледа

В.М.Стоппнер

А.Ю.Шнапер

Т.В.Римашевская

Н.В.Дуба

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 10

на строительство трансформаторной подстанции со стенами из кирпича
мощностью 2х1000 кВА (8 линейных панелей)

Сметная стоимость 19,968 тыс.руб.

Показатели по смете:

стоимость 1 м2 общей площади 389,47 руб.

1 м3 объема здания 90,71 руб.

№№ пп	№№ смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.					ТЭП					
			строи- тельных работ	монтаж- ных работ	оборудо- вания	прочих затрат	Всего	в том числе		НУЧП	Единица измерения	Кол-во единиц измерения	Стоимость единицы измерения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	АС-С2	Общестроительные работы	6,221	-	-	-	6,221	-	-	-	1м2 общ.пл. 1м3 объема	51,27 220,14	121,34 28,26
2	Э-С14	Электрооборудование	-	1,199	12,194	-	13,393	-	-	-	"-	"-	261,22 60,84
3	Э-С2	Строительные работы по электрооборудованию	0,017	-	-	-	0,017	-	-	-	"-	"-	0,33 0,08
4	Э-С10	Электроосвещение	-	0,22	-	-	0,22	-	-	-	"-	"-	4,29 1,00
5	Э-С15	Эксплуатационное оборудо- вание	-	-	0,117	-	0,117	-	-	-	"-	"-	2,28 0,53
Итого по смете			6,238	1,419	12,311	-	19,968	-	-	-	"-	"-	389,47 90,71

Главный инженер института
Главный инженер проекта
Начальник отдела экономики и смет
Руководитель сектора
Составила инженер
Проверила руководитель сметной группы

А.М.Телем
Я.Е.Коледа
В.М.Столпнер
А.Ю.Шнапер
Т.В.Римашевская
Н.В.Шуба

С В О Д К А

объемов и стоимости работ по ТП-2х160, ТП-2х250, ТП-2х400, ТП-2х630, ТП-2х1000 кВА со стенами из кирпича (4 линейные панели)

Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы	Един. измер.	Количество единиц измерен.	прямых	накладных		плановых на- коплен- ний, %	всего по гр. 5, 7, 8	в том числе		в наклад. расхо- дах, % суммы по гр. 7	в план. накопл., % стоим. по гр. 10, 11	всего по дан- ным гр. 10, 11, 12, 13	Удельный вес стоимости констр. эл-та или вида работ % к общей стоим. работ по смете
			затрат	%	сумма			основ- ной зар- платы	экспл. машин в т. числе зар- платы				
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. Общестроительные работы													
1. Земляные работы			56	16,5	8	4	68						
2. Фундаменты			714	-	116	65	895						
3. Стены			1367	-	224	125	1716						
4. Покрытие			448	-	75	40	563						
Металлоконструкции			12	8,6	1	1	14						
5. Кровля			250	16,5	42	22	314						
6. Перегородки			163	-	27	15	205						
7. Проемы			123	-	20	12	155						
Металлоконструкции			171	8,6	15	15	201						
8. Полы			623	16,5	103	59	785						
9. Внутренняя отделка			38	-	6	3	47						
10. Наружная отделка			3	-	-	-	3						
11. Разные работы			329	-	54	31	414						
Итого по разделу I			4297	16,5 8,6	691	392	5380						

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<u>ТП-2х160 кВА</u>													
I. Общестроительные работы			4297	16,5 8,6	69I	392	5380						
2. Электрооборудование													
а) монтажные работы			527		177	52	756						
б) оборудование							(5493)						
3. Строительные работы по электрооборудованию			14		2	I	I7						
4. Электроосвещение			158		19	II	188						
5. Эксплуатационное оборудование													
а) оборудование							(117)						
Итого по ТП-2х160 кВА			4996		889	456	634I						
оборудование							(5610)						
<u>ТП-2х250 кВА</u>													
I. Общестроительные работы			4297	16,5 8,6	69I	392	5380						
2. Электрооборудование													
а) монтажные работы			535		178	52	765						
б) оборудование							(6033)						
3. Строительные работы по электрооборудованию			14		2	I	I7						
4. Электроосвещение			158		19	II	188						
5. Эксплуатационное оборудование													
а) оборудование							(117)						
Итого по ТП-2х250 кВА			5004		890	456	6350						
оборудование							(6150)						

404-3-480.13.84

	I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<u>ТП-2х400 кВА</u>														
1. Общестроительные работы				4297	16,5 8,6	691	392	5380						
2. Электрооборудование														
а) монтажные работы				585		188	57	830						
б) оборудование								(7445)						
3. Строительные работы по электрооборудованию				14		2	1	17						
4. Электроосвещение				158		19	11	188						
5. Эксплуатационное оборудование														
а) оборудование								(117)						
Итого по ТП-2х400 кВА				5054		900	461	6415						
оборудование								(7562)						
<u>ТП-2х630 кВА</u>														
1. Общестроительные работы				4297	16,5 8,6	691	392	5380						
2. Электрооборудование														
а) монтажные работы				635		197	61	893						
б) оборудование								(9090)						
3. Строительные работы по электрооборудованию				14		2	1	17						
4. Электроосвещение				159		19	11	189						
5. Эксплуатационное оборудование														
а) оборудование								(117)						
Итого по ТП-2х630 кВА				5105		909	465	6479						
оборудование								(9207)						

	I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<u>ТП-2х1000 кВА</u>														
1. Общестроительные работы				4297	16,5 8,6	691	392	5380						
2. Электрооборудование														
а) монтажные работы				767		242	76	1085						
б) оборудование								(11712)						
3. Строительные работы по электрооборудованию				14		2	1	17						
4. Электроосвещение				159		19	11	189						
5. Эксплуатационное оборудование														
а) оборудование								(117)						
Итого по ТП-2х1000 кВА				5237		954	480	6671						
оборудование								(11829)						

Главный инженер проекта

Начальник отдела экономики и смет

Рук.сектора

Рук.сметной группы

Составила

Я.Е.Коледа

В.М.Столпнер

А.Д.Шнапер

Н.В.Щуба

Т.В.Римашевская

С В О Д К А

объемов и стоимости работ по ТП-2х160, ТП-2х250, ТП-2х400, ТП-2х630, ТП-2х1000 кВА со стенами из кирпича (8 линейных панелей)

Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы	Един. измер.	Количество единиц измерения	Сметная стоимость, руб.						НУЧГ			Удельный вес стоимости констр.эле-та или вида работ % к общей стоим. работ по смете стоимость единицы измерения, руб.	
			прямых затрат	накладных расходов	плановых на- копле- ний, %	всего по гр.5, 7,8	в том числе основ- ной зарпла- ты	в накл. расхо- дах, % суммы по гр.7	в план. накопл., % стоим. по гр.10, II	всего по данным гр.10, II, I2			
				%							сумма		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. Общестроительные работы													
1. Земляные работы			65	16,5	10	5	80						
2. Фундаменты			810	-"	133	75	1018						
3. Стены			1643	-"	270	154	2067						
4. Покрытие			549	-"	92	49	690						
Металлоконструкции			14	8,6	1	1	16						
5. Кровля			277	16,5	47	24	348						
6. Перегородки			163	-"	27	15	205						
7. Проемы			153	-"	26	14	193						
Металлоконструкции			199	8,6	17	17	233						
8. Полы			664	16,5	109	61	834						
9. Внутренняя отделка			43	-"	7	4	54						
10. Наружная отделка			4	-"	1	-	4						
11. Разные работы			381	-"	64	34	479						
Итого по разделу I			4964	16,5 8,6	804	453	6221						

404-3-480.13.84

I		2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	12	13	14
<u>ТП-2хI60 кВА</u>														
I.	Общестроительные работы			4964	16,5 8,6	804	453	622I						
2.	Электрооборудование													
	а) монтажные работы			600		207	6I	868						
	б) оборудование							(5968)						
3.	Строительные работы по электрооборудованию			14		2	I	17						
4.	Электроосвещение			185		22	13	220						
5.	Эксплуатационное оборудование													
	а) оборудование							(117)						
Итого по ТП-2хI60 кВА				5763		1035	528	7326						
оборудование								(6085)						

<u>ТП-2х250 кВА</u>														
I.	Общестроительные работы			4964	16,5 8,6	804	453	622I						
2.	Электрооборудование													
	а) монтажные работы			604		208	6I	873						
	б) оборудование							(6508)						
3.	Строительные работы по электрооборудованию			14		2	I	17						
4.	Электроосвещение			185		22	13	220						
5.	Эксплуатационное оборудование													
	а) оборудование							(117)						
Итого по ТП-2х250 кВА				5767		1036	528	733I						
оборудование								(6625)						

404-3-480.13.84

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<u>ТП-2х400 кВА</u>													
1. Общестроительные работы			4964	16,5 8,6	804	453	6221						
2. Электрооборудование													
а) монтажные работы			657		218	66	941						
б) оборудование							(7920)						
3. Строительные работы по электрооборудованию			14		2	1	17						
4. Электроосвещение			185		22	13	220						
5. Эксплуатационное оборудование													
а) оборудование							(117)						
Итого по ТП-2х400 кВА			5820		1046	533	7399						
оборудование							(8037)						
<u>ТП-2х630 кВА</u>													
1. Общестроительные работы			4964	16,5 8,6	804	453	6221						
2. Электрооборудование													
а) монтажные работы			708		227	70	1005						
б) оборудование							(9665)						
3. Строительные работы по электрооборудованию			14		2	1	17						
4. Электроосвещение			185		22	13	220						
5. Эксплуатационное оборудование													
а) оборудование							(117)						
Итого по ТП-2х630 кВА			5871		1055	537	7463						
оборудование							(9682)						

407-3-480.13.84

	I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<u>ТП-2х1000 кВА</u>														
1. Общестроительные работы				4964	16,5 8,5	804	453	622I						
2. Электрооборудование														
а) монтажные работы				84I		273	85	II99						
б) оборудование								(I2I94)						
3. Строительные работы по электрооборудованию				I4		2	I	I7						
4. Электроосвещение				I85		22	I3	220						
5. Эксплуатационное оборудование														
а) оборудование								(II7)						
Итого по ТП-2х1000 кВА				6004		II0I	552	7657						
оборудование								(I23II)						

Главный инженер проекта

Начальник отдела экономики и смет

Руководитель сектора

Рук.сметной группы

Составила

Я.Е.Коледа

В.М.Стоппнер

А.Ю.Шнапер

Н.В.Шуба

Т.В.Римашевская

ВЕДОМОСТЬ ЗАТРАТ ТРУДА

404-3-480.13.84


на строительство трансформаторных подстанций со стенами из кирпича
 мощностью ТП-2х160, ТП-2х250, ТП-2х400, ТП-2х630, ТП-2х1000 кВА
 (4 линейные панели)

№ пп	Наименование	Количество чел.-час				
		ТП-2х160кВА	ТП-2х250кВА	ТП-2х400кВА	ТП-2х630кВА	ТП-2х1000кВА
1	2	3	4	5	6	7
1	Общестроительные работы	737	737	737	737	737
2	Электрооборудование	366	368	386	402	490
3	Строительные работы по электрооборудованию	9	9	9	9	9
4	Электроосвещение	39	39	39	39	39
Итого чел.-час		1151	1153	1171	1187	1275
На 1 м2 общей площади чел.-час		25,26	25,30	25,70	26,05	27,98

Начальник отдела экономики и смет

Составила инженер

Проверила рук.сметной группы



В.М.Столпнер

Т.В.Римашевская

Н.В.Щуба

ВЕДОМОСТЬ ЗАТРАТ ТРУДА

на строительство трансформаторных подстанций со стенами из кирпича
мощностью ТП-2х160, ТП-2х250, ТП-2х400, ТП-2х630, ТП-2х1000 кВА
(8 линейных панелей)

№ пп	Наименование	Количество чел.-час					
		ТП-2х160кВА	ТП-2х250кВА	ТП-2х400кВА	ТП-2х630кВА	ТП-2х1000кВА	
I	2	3	4	5	6	7	
I	Общестроительные работы	852	852	852	852	852	
2	Электрооборудование	42I	423	44I	457	547	
3	Строительные работы по электрооборудованию	9	9	9	9	9	
4	Электроосвещение	44	44	44	44	44	
Итого		чел.-час	1326	1328	1346	1362	1452
На I м2 общей площади		чел.-час	25,86	25,90	26,25	26,57	28,32

Начальник отдела экономики и смет

Составила инженер

Проверила рук.сметной группы

В.М.Столпнер

Т.В.Римашевская

Н.В.Шуба

404-3-480.13.84

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 6

26

ОБЪЕКТ НОМЕР АС-С1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА АС-С1

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ ТП2Х160 ТП2Х250
ТП2Х400 ТП2Х630 ТП2Х1000КВА (4ЛИНЕЙНЫМИ ПАНЕЛЯМИ)

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 5,380 ТЫС.РУБ.
 НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ
 ПРОДУКЦИЯ 1,018 ТЫС.РУБ.
 НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 836 ЧЕЛ.-Ч
 СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,573 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

№	ШИФР И А	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ПОЗИЦИИ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ.		ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО- ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗА-	ЭКСПЛ. МАШИН	НЯТЫХ ОБСЛУЖ., МАШИН
					ОСНОВНОЯ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			ОСНОВНОЯ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1	E1-231	-СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА	0,01	44,88	44,88	1	-	-	-	-	-	-	-
	Т.Ч.	1000МЗ											
	П.1.11												
	ТАБ.3 П.5												
	К=1,1												
2	E1-183	-ПОГРУЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА	0,01	161,28	151,67	2	-	2	19,50	-	-	-	-
	Т.Ч.	НА АВТОСАМОСВАЛЫ											
	П.1.11	1000МЗ		9,61	59,76			1	85,05		1		
	П.1.11												
	ТАБ.3 П.4												
	К=1,2												
3	C310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	24,15	0,24	-	6	1	-	0,07	-	2	-	-
	Т												
				0,05	-								
4	E1-196	-РАБОТА НА СТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ	0,01	11,63	10,19	1	-	-	2,63	-	-	-	-
	Т.Ч.	ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ											
	П.1.11	СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ		1,50	3,27				4,71				
	ТАБ.3 П.5	1000МЗ											
	К=1,1												
5	E1-184	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА	0,01	200,42	188,52	2	-	2	24,20	-	-	-	-
	Т.Ч.	ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ											
	П.1.11	ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25МЗ НА		11,90	73,92			1	106,44		1		
	ТАБ.3 П.4	ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЮ											
	К=1,2	НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ											
		2 ГРУППЫ											
		1000МЗ											
6	C310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	15,75	0,24	-	4	1	-	0,07	-	1	-	-
	Т												
				0,05	-								

404-3-480. 13.84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	E1-195 Т.Ч. П.1.11 ТАБ.3 П.5 К=1,1	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ 1000МЗ	0,01	14,33	12,47	1	-	-	3,23	-
				1,59	3,99			-	5,75	-
8	E1-65 Т.Ч. П.1.11 ТАБ.3 П.4 К=1,2	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25МЗ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000МЗ	0,07	170,52	165,10	11	-	11	11,00	1
				5,42	65,40			4	94,18	6
9	E1-960 Т.Ч. П.3.67 К=1,2	-ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДОМ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ 100МЗ	0,01	89,40	-	1	1	-	184,80	2
				89,40	-			-	-	-
10	E1-231 Т.Ч. П.1.11 ТАБ.3 П.5 К=1,1 Т.Ч.П.3.48 К=0,85	-ПЕРЕДВИЖЕНИЕ ГРУНТА ОТ КОТЛОВАНА 1000МЗ	0,07	30,60	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
11	E1-231 Т.Ч. П.1.11 ТАБ.3 П.5 К=1,1	-ПЕРЕДВИЖЕНИЕ ГРУНТА К КОТЛОВАНУ ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ И ПОДАСЫПКИ ПОД ПОЛЫ 1000МЗ	0,07	44,88	44,88	3	-	3	-	-
				-	15,73			1	22,65	2
12	E1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕИ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100МЗ	0,01	46,00	-	1	1	-	99,30	1
				46,00	-			-	-	-
13	E1-257 Т.Ч. П.1.11 ТАБ.3 П.5 К=1,1	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНОВ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ ЗА НАРУЖНЫЕ ПАЗУХИ ФУНДАМЕНТОВ 1000МЗ	0,02	20,79	20,79	1	-	-	-	-
				-	7,25			-	10,44	-
14	E1-65 Т.Ч. П.1.11 ТАБ.3 П.4 К=1,2 Т.Ч. П.3.2 К=1,4	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25МЗ ГРУНТ 2 ГРУППЫ ПОДАСЫПКА ПОД ПОЛЫ 1000МЗ	0,04	238,72	231,13	11	-	10	15,40	1
				7,59	91,56			4	131,85	6
15	E1-1184	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП 100МЗ	0,67	9,69	3,49	6	4	3	11,20	7
				6,20	2,29			2	3,30	2
16	E1-1132	-ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ, ВЕРХА И ОТКОСОВ ЗЕМЛЯНЫХ СООРУЖЕНИЯ РУЧНЫМ СПОСОБОМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,44	7,15	-	3	3	-	12,90	6
				7,15	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
100М2										
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			1	РУБ.		56	11	31		21
				РУБ.				13		18
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =				РУБ.		56	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =				РУБ.		8	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ НУЧП =				РУБ.		-	23	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =				РУБ.		4	-	-		-
ПЛАНОВЫЕ НУЧП =				РУБ.		-	23	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =				РУБ.		68	-	-		-
НОРМАТИВ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =				РУБ.		-	96	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =				ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		39
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =				РУБ.		-	24	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			1	РУБ.		68	-	-		-
НОРМАТИВ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =				РУБ.		-	96	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =				ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		39
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =				РУБ.		-	24	-		-
РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ										
17	Е6-90	-УСТРОЙСТВО ПОДПОРНЫХ СТЕН И СТЕН ПОДАВАЛОВ ИЗ БЕТОНА М-100 БЕТОННЫХ	21,90	25,64	0,33	562	34	7	2,81	62
				1,55	0,10			2	0,13	3
18	Е8-19	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ОКЛЕЕЧНАЯ В 2 СЛОЯ, ГИДРОИЗОЛОМ НА ОТМ -0,12 -0,02	0,09	267,00	4,37	24	1	-	19,70	2
				10,80	1,31			-	1,69	-
19	Е8-13	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЩЕЧЕННАЯ С ШУКАМ СТЕКЛОМ НА ОТМ -1,12	0,12	70,98	1,50	9	2	-	38,10	5
				19,60	0,45			-	0,58	-
20	Е8-27	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ	0,36	90,00	1,50	33	7	-	33,60	12
				19,50	0,45			-	0,58	-
21	Е8-49	-СТОЛБЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М НА ОТ М1,0	0,30	39,63	0,84	12	1	-	6,08	2
				3,68	0,25			-	0,32	-
22	Е22-1	-УКЛАДКА АСБЕЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ М	33,20	1,67	0,01	55	6	-	0,32	11
				0,19	-			-	-	-
23	Е6-90	-УСТРОЙСТВО БОРТИКА ИЗ БЕТОНА М100	0,01	25,64	0,33	1	-	-	2,81	-

404-3-480.13.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Е6-90	МЗ -МУФТА ИЗ БЕТОНА М100	0,05	1,55 25,64	0,10 0,33	1	"	"	0,13 2,81	"
25	Е22-2	МЗ -УКЛАДКА АСБОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ М	5,40	1,55 2,77	0,10 0,01	15	1	"	0,13 0,37	2
26	Е8-28	МЗ -УПЛОТНЕНИЕ ИЗ МЯТОЙ ГЛИНЫ С ВОЛОКНИСТЫМ ЗАПОЛНИТЕЛЕМ	0,01	0,22 11,67	" 2,16	1	"	"	" 6,50	"
27	Е26-51	МЗ -ЗАЧЕКАНКА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ	"	3,20 104,00	0,65 1,46	1	"	"	0,84 87,30	"
		100М2		53,20	0,64			"	0,57	"
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			2	РУБ.		714	52	7		96
				РУБ.				2		3
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ.		714	"	"		"
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ.		116	"	"		"
НАКЛАДНЫЕ МУЧП -				РУБ.		"	30	"		"
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -			ЧЕЛ.=Ч			"	"	"		10
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -				РУБ.		"	21	"		"
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				РУБ.		65	"	"		"
ПЛАНОВЫЕ МУЧП -				РУБ.		"	28	"		"
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ.		895	"	"		"
НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -				РУБ.		"	119	"		"
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.=Ч			"	"	"		109
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -				РУБ.		"	75	"		"
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2				РУБ.		895	"	"		"
НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -				РУБ.		"	119	"		"
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.=Ч			"	"	"		109
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -				РУБ.		"	75	"		"
РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ										
28	Е8-72-18	МЗ -КЛАДКА СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТИВНОГО УТОЛЩЕННОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КЕРАМИЧЕСКИМ УТОЛЩЕННЫМ КИРПИЧОМ, ТОЛЩИНОЙ 380ММ, ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	15,97	46,60 3,24	0,87 0,26	744	52	14 4	5,65 0,34	90 5
29	Е8-72-18	МЗ -КЛАДКА СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТИВНОГО УТОЛЩЕННОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КЕРАМИЧЕСКИМ УТОЛЩЕННЫМ КИРПИЧОМ, ТОЛЩИНОЙ 380ММ, ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М ПАРАПЕТА	4,07	46,60 3,24	0,87 0,26	190	13	3 1	5,65 0,34	23 1
30	Е8-36-2	МЗ -КЛАДКА ВНУТРЕННИХ СТЕН ИЗ	4,51	38,91	0,81	175	9	4	3,90	18

404-3-480.13.84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	КИРПИЧА ЭФФЕКТИВНОГО УТОЛЩЕННОГО			2,10	0,24			1	0,31	1
31	E8-59 -укладка отдельных стержней МЗ Т		0,01	417,00	1,38	4	-	-	54,30	1
32	E8-59 -укладка анкеров Т		-	27,80 417,00	0,41 1,38	-	-	-	0,53 54,30	-
33	E20-696 -укладка уголков 100 кг		0,03	27,80 35,90	0,41 0,46	1	-	-	0,53 9,83	-
34	E15-614 -окраска уголков 100M2		-	6,10 60,50	0,14 0,03	1	-	-	0,18 68,00	-
35	E20-696 -металлические решетки Р1 Р2 100 кг		0,39	38,40 35,90	- 0,46	14	2	-	- 9,83	- 4
36	E15-614 -маслянная окраска металлических решеток 100M2		0,01	6,10 60,50	0,14 0,03	1	-	-	0,18 68,00	- 1
37	E6-83 -установка закладных деталей весом до 4кг мм6 мм6 Т		0,06	38,40 445,00	- 1,40	27	7	-	- 210,00	- 13
38	E15-614 -окраска закладных деталей 100M2		0,02	124,00 60,50	0,42 0,03	1	1	-	0,54 68,00	- 1
39	E7-445 -укладка перемычек массой до 0,3т при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте здания до 30м шт		39,00	38,40 0,28 0,08	- 0,15 0,06	11	3	6	0,13 0,08	5 3
40	E7-127 -укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте здания до 30м шт		2,00	1,54 0,46	1,04 0,38	3	1	2	0,81 0,49	2 1
41	582821-0805-перемычки брусковые #/Б 9ПБ27-8,БЕТОН М200, СЕРИЯ 1.038.1-1.В.4 шт		4,00	5,50	-	22	-	-	-	-
42	582821-0702-перемычки брусковые #/Б 9ПБ18-8,БЕТОН М200, СЕРИЯ 1.038.1-1В.4 шт		6,00	3,37	-	20	-	-	-	-
43	582821-0691-перемычки брусковые #/Б 8ПБ10-1,БЕТОН М200, СЕРИЯ 1.038.1-1.В.4 шт		6,00	0,93	-	6	-	-	-	-
44	582821-0576-перемычка железобетонная ЗПБ13-37,БЕТОН М200 СЕРИЯ 1.038.1-1 В.1 шт		4,00	2,97	-	12	-	-	-	-
45	582821-0630-перемычка железобетонная 5ПБ30-37,БЕТОН М200 СЕРИЯ 1.038.1-1В.1 шт		2,00	19,00	-	38	-	-	-	-

404-3-480.13.84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	582821-0556-ПЕРЕМЫЧКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ 2ПБ10-1, БЕТОН М200 СЕРИИ 1.038.1-1В.1	ШТ	4,00	1,35	"	5	"	"	"	"
47	582821-0578-ПЕРЕМЫЧКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ 3ПБ16-37, БЕТОН М200 СЕРИИ 1.038.1-1 В.1	ШТ	4,00	3,77	"	15	"	"	"	"
48	582821-0821-ПЕРЕМЫЧКИ БРУСКОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ 10ПБ25-37, БЕТОН М 200, СЕРИЯ 1.038.1.1.В.4	ШТ	2,00	12,90	"	26	"	"	"	"
49	582821-0712-ПЕРЕМЫЧКИ БРУСКОВЫЕ №/Б 9ПБ25-8, БЕТОН М200, СЕРИЯ 1.038.1-1В.4	ШТ	3,00	6,94	"	15	"	"	"	"
50	582821-0704-ПЕРЕМЫЧКИ БРУСКОВЫЕ №/Б 9ПБ21-8, БЕТОН М200, СЕРИЯ 1.038.1-1В.4	ШТ	1,00	3,98	"	4	"	"	"	"
51	582821-0813-ПЕРЕМЫЧКИ БРУСКОВЫЕ №/Б 10ПБ21-27, БЕТОН М200, СЕРИЯ 1.038.1-1В.4	ШТ	1,00	8,83	"	9	"	"	"	"
52	582821-0809-ПЕРЕМЫЧКИ БРУСКОВЫЕ №/Б 9ПБ30-4, БЕТОН М200, СЕРИЯ 1.038.1-1В.4	ШТ	4,00	5,72	"	23	"	"	"	"
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			3	РУБ.		1367	88	29		158
				РУБ.				9		11
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ.		1367	-	"		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ.		224	"	"		-
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -				РУБ.		"	53	"		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -				ЧЕЛ.Ч		"	"	"		18
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -				РУБ.		"	39	"		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				РУБ.		125	"	"		-
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -				РУБ.		"	51	"		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ.		1716	"	"		-
НОРМАТИВ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -				РУБ.		"	227	"		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -				ЧЕЛ.Ч		"	"	"		187
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -				РУБ.		"	136	"		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			3	РУБ.		1716	"	"		-
НОРМАТИВ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -				РУБ.		"	227	"		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -				ЧЕЛ.Ч		"	"	"		187
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -				РУБ.		"	136	"		-
РАЗДЕЛ 4. ПОКРЫТИЕ										
53	Е7-461 - УСТАНОВКА ПЛАСМА-ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 С ОПИРАНИЕМ		5,00	3,09	0,87	15	5	4	1,65	8

404-3-480.13.84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М			0,98	0,26			1	0,34	2
54 Е7-463	ШТ -УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	5,00	4,38	1,06	22	7	5	2,29	11	
			1,39	0,38			2	0,49	2	
55 584221-С611	ШТ -ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЯ ПК27.15-4Т, 1.141-1В.60	2,00	31,90	"	64	-	"	"	"	"
ПРО6-08	ШТ		"	"			"	"	"	"
П.91056										
56 584221-С63	ШТ -СТОИМОСТЬ МНОГОПУСТОТНЫХ Ж/Б ПЛИТ МАРКИ ПК27.12-4Т	3,00	24,90	"	75	-	"	"	"	"
57 608-91056	ШТ -МНОГОПУСТОТНЫЕ ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЯ МАРКИ ПК48.15-4А4Т	14,24	8,59	"	122.	-	"	"	"	"
58 608-91056	М2 -МНОГОПУСТОТНЫЕ ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЯ МАРКИ ПК48.12-4АТ4Т	17,07	8,38	"	143	-	"	"	"	"
59 Е11-55	М2 -ПОКРЫТИЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ СЛОЕМ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА	"	60,65	0,95	1	"	"	18,80	"	"
60 Е11-56	100М2 -ДОБАВЛЯЕТСЯ ДО ТОЛЩИНЫ СЛОЯ 30 ММ	"	9,88	0,28	1	"	"	0,36	"	"
61 Е45-216	100М2 -УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ ГРОЗОЗАЩИТЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТРУБ	0,28	41,50	7,76	12	8	3	43,60	12	
62 С147-1	100М -АРМАТУРА А-1	0,17	22,40	"	4	-	"	"	"	"
63 Е15-614	100КГ -МАСЛЯННАЯ ОКРАСКА М/КОНСТРУКЦИЙ	0,01	60,50	0,03	1	-	"	68,00	"	"
	100М2		38,40	"			"	"	"	"
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			4	РУБ.		460	20	12		31
				РУБ.				4		5
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ.		448	"	"		"
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ.		75	"	"		"
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -				РУБ.		"	10	"		"
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -				ЧЕЛ.-Ч		"	"	"		6
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -				РУБ.		"	13	"		"
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				РУБ.		40	"	"		"
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -				РУБ.		"	9	"		"
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ.		563	"	"		"
НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -				РУБ.		"	41	"		"

404-3-480.13.84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,=Ч								29
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.					28			-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				12				-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				1				-
	НАКЛАДНЫЕ ИУЧП -	РУБ.					5			-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				1				-
	ПЛАНОВЫЕ ИУЧП -	РУБ.					4			-
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				14				-
	НОРМАТИВ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.					19			-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,=Ч								13
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.					9			-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.				577				-
	НОРМАТИВ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.					60			-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,=Ч								42
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.					37			-
	РАЗДЕЛ 5. КРОВЛЯ									
64	E12-297	-ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЯ ИЗ	0,51	7,71	0,19	4	1		4,72	2
		БЕТОНА ИЛИ РАСТВОРА; БИТУМНОЯ								
		ГРУНТОВКОЙ		2,34	0,06				0,08	-
		100M2								
65	E12-176	-УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ 3 СЛОЕВ	0,51	361,40	15,60	183	28	8	95,20	48
		НАПЛАВЛЯЕМОГО РУБЕРОИДА								
		РМ420-1,01		56,90	4,69			2	6,05	3
		100M2								
66	E12-299	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ	0,07	42,92	0,74	3	1		14,30	1
		ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ								
		15ММ ПОД СВЕС ПО ПАРАПЕТУ		7,64	0,22				0,28	-
		100M2								
67	E12-280	-УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЯ	0,15	192,00	0,41	28	7		83,00	12
		ПАРАПЕТОВ								
		100M2		45,80	0,12				0,15	-
68	E12-289	-УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ	0,02	49,90	1,30	1			18,90	-
		ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЯ В ОДИН								
		СЛОЙ ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350; НА		10,70	0,39				0,50	-
		БИТУМНОЙ ЧАСТИКЕ								
		ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СЛОИ РУБЕРОИДА								
		ПО УЗЛУ 3К								
		100M2								
69	E6-169	-ЗАДЕЛКА ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ	0,09	24,63	0,99	2			4,34	-
		ПО УЗЛУ 3К								
		M3		2,62	0,30				0,39	-
70	E7-668	-УКЛАДКА ПАРАПЕТНЫХ ПЛИТ	4,00	1,25	0,13	5	2		1,01	4
		ШТ								
				0,59	0,05				0,06	-
71	589421-1362	-ПЛИТЫ ПАРАПЕТНЫЕ	4,00	3,17		13				-
		ПП13.5-Т, 1.238-19.2								
	ПР.06-08	ШТ								-
	П.9.2378									-
72	E12-280	-УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЯ ПО	0,06	192,00	0,41	11	3		83,00	5
		УЗЛУ 2К								
		100M2		45,80	0,12				0,15	-

404-3-480.13.84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			5	РУБ.		250	42	8		72
				РУБ.				2		3
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ.		250	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ.		42	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -				РУБ.		-	22	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -				ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		3
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -				РУБ.		-	6	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				РУБ.		22	-	-		-
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -				РУБ.		-	22	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ.		314	-	-		-
НОРМАТИВ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -				РУБ.		-	95	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -				ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		78
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -				РУБ.		-	50	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5				РУБ.		314	-	-		-
НОРМАТИВ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -				РУБ.		-	95	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -				ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		78
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -				РУБ.		-	50	-		-
РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕГОРОДКИ										
73	ЕВ-45	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М НА ОТМ 1,0	0,05	503,57	7,59	23	3	-	115,00	5
		100М2		62,00	2,28			-	2,94	-
74	ЕВ-45-2	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ПУСТОТЕЛОГО ЭФФЕКТИВНОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М ИЗ КИРПИЧА ЭФФЕКТИВНОГО УТОЛЩЕННОГО	0,26	536,87	7,59	140	16	2	115,00	30
		100М2		62,00	2,28			1	2,94	1
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ										
			6	РУБ.		163	19	2		35
				РУБ.				1		1
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ.		163	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ.		27	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -				РУБ.		-	9	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -				ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		2
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -				РУБ.		-	5	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				РУБ.		15	-	-		-
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -				РУБ.		-	9	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ.		205	-	-		-
НОРМАТИВ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -				РУБ.		-	40	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -				ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		38
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -				РУБ.		-	25	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6				РУБ.		205	-	-		-
НОРМАТИВ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -				РУБ.		-	40	-		-

404-3-480. 13.84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =			ЧЕЛ.=Ч							38
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =			РУБ.				25			-
РАЗДЕЛ 7. ПРОЕМЫ										
75	E9-118	-МОНТАЖ М/КОНСТРУКЦИЯ ДВЕРЕЙ	0,49	61,79	0,20	30	19		69,74	34
	Т.Ч.	Т								
	ТАБЛ2			39,49	0,05				0,06	-
	П.2 К=1,1									
76	C121-1949	-СТОИМОСТЬ ДВЕРЕЙ Д1 Д2	0,49	287,00		141				-
		Т								
77	E15-614	-МАСЛЯННАЯ ОКРАСКА М/КОНСТРУКЦИЯ ДВЕРЕЙ	0,14	60,50	0,03	9	5		68,00	10
		10042		38,40						
78	СКАЛЬКГИПРО-СТОИМОСТЬ ПРИБОРОВ ЗАКРЫВАНИЯ МЕЗА	ДЛЯ ДВЕРЕЙ	4,00	28,50		114				-
		ШТ								
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			7	РУБ.		294	24			44
				РУБ.						
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ.			123				-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ.			20				-
НАКЛАДНЫЕ НУЧП =			РУБ.				2			-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =			ЧЕЛ.=Ч							2
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =			РУБ.				3			-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ.			12				-
ПЛАНОВЫЕ НУЧП =			РУБ.				2			-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ.			155				-
НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =			РУБ.				10			-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =			ЧЕЛ.=Ч							12
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =			РУБ.				8			-
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ.			171				-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ.			15				-
НАКЛАДНЫЕ НУЧП =			РУБ.				8			-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =			ЧЕЛ.=Ч							1
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =			РУБ.				2			-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ.			15				-
ПЛАНОВЫЕ НУЧП =			РУБ.				9			-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ.			201				-
НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =			РУБ.				36			-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =			ЧЕЛ.=Ч							35
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =			РУБ.				21			-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			7	РУБ.		356				-
НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =			РУБ.				46			-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =			ЧЕЛ.=Ч							67
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =			РУБ.				29			-

РАЗДЕЛ 8. ПОЛЫ

404-3-480.13.84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79	E11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ 100M2	0,16	38,12	0,99	6	1	-	7,19	1
80	E11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	1,32	3,57 22,59	0,30	30	2	-	0,39 2,90	- 4
81	E11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	0,16	1,62 60,65	- 0,95	10	2	-	- 18,80	- 3
82	E13-225	-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ В 1 СЛОЕ	16,44	9,88 1,83	0,28 0,21	30	14	- 3	0,36 1,40	- 23
83	E13-226	-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО СЛОЯ	16,44	0,84 0,69	0,06 0,01	11	5	-	0,08 0,50	1 8
84	E11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	0,16	0,30 60,65	- 0,95	10	2	-	- 18,80	- 3
85	E11-67	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ	0,16	9,88 104,51	0,28 1,74	17	3	-	0,36 40,20	- 7
86	E11-68	-ИСКЛЮЧАЕТСЯ ДО ТОЛЩИНЫ 20ММ 100M2	0,33	20,50 12,86	0,52 0,28	4	-	-	0,67 1,06	- -
87	E11-78	-ШЛИФОВКА БЕТОННЫХ И МЕТАЛЛОЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ 100M2	0,16	- 0,59 91,10	0,08 1,30	15	8	-	0,10 81,10	- 13
		ДЕТАЛЬ 245 А УЗЕЛ 11		47,70	0,39			-	0,50	-
88	E11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ 100M2	0,27	38,12	0,99	10	1	-	7,19	2
89	E11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	3,05	3,57 22,59	0,30	69	5	-	0,39 2,90	- 9
90	E11-67	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ ТОЛЩ 20ММ	0,27	1,62 104,51	- 1,74	29	6	-	- 40,20	- 11
91	E11-68	-ИСКЛЮЧАЕТСЯ ДО ТОЛЩИНЫ 20ММ 100M2	0,55	20,50 12,86	0,52 0,28	7	-	-	0,67 1,06	- 1
92	E11-78	-ШЛИФОВКА БЕТОННЫХ И МЕТАЛЛОЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ 100M2	0,27	- 0,59 91,10	0,08 1,30	25	13	-	0,10 81,10	- 22
93	E6-85	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ЧМ5 ЧМ7 Т	1,06	47,70 333,00	0,39 1,30	353	13	- 1	0,50 21,10	- 22
94	E15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА 100M2	0,31	12,40 60,50	0,39 0,03	19	12	-	0,50 68,00	1 21
				38,40	-			-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			8	РУБ.		623	87	4		148

404-3-480.13.84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.					1		2
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.				623	"	"		"
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.				103	"	"		"
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.				"	43	"		"
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.ОЧ				"	"	"		6
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.				"	18	"		"
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.				59	"	"		"
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.				"	42	"		"
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.				785	"	"		"
НОРМАТИВ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.				"	172	"		"
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.ОЧ				"	"	"		156
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				"	106	"		"
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		РУБ.				785	"	"		"
НОРМАТИВ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.				"	172	"		"
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.ОЧ				"	"	"		156
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				"	106	"		"
РАЗДЕЛ 9. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА										
=====										
95 E15-509	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ	0,43	3,13	0,05		1	1	"	4,60	2
	ПОМЕЩЕНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО									
	КИРПИЧУ И БЕТОНУ ПОТОЛКОВ		2,40	0,02				"	0,03	"
	100M2									
96 E15-297	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ	0,43	20,53	0,15		9	8	"	29,80	13
	ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ									
	ОБОЯМИ ИЗ ПЛИТ		18,50	0,04				"	0,05	"
	100M2									
97 E8-57	-РАСШИВКА ШВОВ КЛАДКИ ИЗ	1,67	13,10	"		22	22	"	21,00	35
	КИРПИЧА СТЕН									
	100M2		13,10	"				"	"	"
98 E15-509	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ	1,67	3,13	0,05		5	4	"	4,60	8
	ПОМЕЩЕНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО									
	КИРПИЧУ И БЕТОНУ СТЕН		2,40	0,02				"	0,03	"
	100M2									
99 E15-509	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ	0,43	3,13	0,05		1	1	"	4,60	2
	ПОМЕЩЕНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО									
	КИРПИЧУ И БЕТОНУ СТЕН НА ОТМ		2,40	0,02				"	0,03	"
	1,00									
	100M2									
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9		РУБ.				38	36	"		60
		РУБ.						"		"
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.				38	"	"		"
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.				6	"	"		"
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.				"	16	"		"
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.				"	1	"		"
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.				3	"	"		"
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.				"	16	"		"
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.				47	"	"		"
НОРМАТИВ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.				"	69	"		"

407-3-480.13.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	-	-	-	-	60
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	-	37	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.	-	47	-	-	-	-	-	-
	НОРМАТИВ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.	-	-	69	-	-	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	-	-	-	-	60
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	-	37	-	-	-	-	-
	РАЗДЕЛ 10. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									
100 Е15-275	-СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ЦОКОЛЯ	0,08	33,90	1,00	3	2	-	-	37,00	3
	100М2		20,60	0,30			-	-	0,39	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ.	-	-	3	2	-	-	-	3
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	-	-	3	-	-	-	-	-
	НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.	-	-	-	1	-	-	-	-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.	-	-	-	1	-	-	-	-
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	-	-	3	-	-	-	-	-
	НОРМАТИВ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.	-	-	-	3	-	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	-	-	-	-	3
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	-	-	2	-	-	-	-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ.	-	-	3	-	-	-	-	-
	НОРМАТИВ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.	-	-	-	3	-	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	-	-	-	-	3
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	-	-	2	-	-	-	-
	РАЗДЕЛ 11. РАЗНЬЕ РАБОТЫ									
	ПЕРЕКРЫТИЕ ПРЯМКОВ									
101 Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ., ДО 20 МН1 МН14	0,14	559,00	1,30	50	5	-	-	64,00	9
	100М2		33,00	0,39			-	-	0,50	-
102 Е15-614	-МАСЛЯННАЯ ОКРАСКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,04	60,50	0,03	2	2	-	-	68,00	3
	100М2		38,40	-			-	-	-	-
103 Е34-304	-ПЕРЕКРЫТИЕ ПРЯМКОВ МП2 МП5	0,82	221,00	7,34	180	27	6	-	56,70	46
	10М2		33,10	2,20			2	-	2,84	2
	ОТМОСТКА									
104 Е27-173	-УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ТРОТУАРЫ ИЗ КИРПИЧНОГО ИЛИ ШЕБНЯ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ	0,27	204,30	7,40	55	4	2	-	25,60	7
	100М2		14,00	1,90			1	-	2,45	1
105 Е27-174	-НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ПО РАСЦЕНКЕ Н.173 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ ДОБАВЛЯЕТСЯ ДО ТОЛЩИНЫ 150ММ	0,81	14,47	-	12	-	-	-	0,57	-
			0,30	-			-	-	-	-


407-3-480.13.84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
100M2										
106 E27-169	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ		0,27	112,10	-	30	2	-	14,40	4
				8,23	-					
100M2										
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11		РУБ.				329	40	8		69
		РУБ.						3		3
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.				329	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.				54	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.				-	23	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.=Ч				-	-	-		5
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.				-	9	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.				31	-	-		-
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.				-	22	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.				414	-	-		-
НОРМАТИВ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.				-	91	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.=Ч				-	-	-		77
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				-	52	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		РУБ.				414	-	-		-
НОРМАТИВ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.				-	91	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.=Ч				-	-	-		77
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				-	52	-		-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.				4297	421	101		737
		РУБ.						35		46
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.				4114	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.				675	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.				-	232	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.=Ч				-	-	-		52
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.				-	115	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.				376	-	-		-
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.				-	225	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.				5165	-	-		-
НОРМАТИВ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.				-	963	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.=Ч				-	-	-		788
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				-	543	-		-
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.				183	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.				16	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.				-	13	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.=Ч				-	-	-		1
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.				-	2	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.				16	-	-		-
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.				-	13	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.				215	-	-		-
НОРМАТИВ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.				-	55	-		-

404-3-480. 13.84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.ч							48
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ.				30			-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.			5380				-
	НОРМАТИВ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =		РУБ.				1018			-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.ч							836
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ.				573			-

СОСТАВИЛ



РИЧАШЕВСКАЯ

ПРОВЕРИЛ



ШУБА

407-3-480.13.84

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР АС-С2

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА АС-С2

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ ТП2Х160 ТП2Х250
ТП2Х400 ТП2Х630 ТП2Х1000КВА (8ЛИНЕЯНЫМИ ПАНЕЛЯМИ)

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 6,221 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ
ПРОДУКЦИЯ 1,192 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 974 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,663 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	Ш И Ф Р П О З И Ц И И	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ., ЕДИНИЦЫ, РУБ.		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-		
				ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч	НЕ ЗА-	
	НОРМАТИВА			ОСНОВНОЙ	В Т.Ч.	ОСНОВНОЙ	В Т.Ч.	ОБСЛУЖИВАЮЩ.	МАШИНЫ	
				ЗАРПЛАТЫ	ЗАРПЛАТЫ	ЗАРПЛАТЫ	ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1	E1-231	-СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА	0,02	44,88	44,88	1	-	-	-	-
	Т.Ч.	1000МЗ								
	П.1.11				15,73			22,65		
	ТАБ.3 П.5									
	К=1,1									
2	E1-183	-ПОГРУЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА	0,02	161,28	151,67	2	-	2	19,50	-
	Т.Ч.	НА АВТОСАМОСВАЛЫ								
	П.1.11	1000МЗ		9,61	59,76			1	86,05	1
	ТАБ.3 П.4									
	К=1,2									
3	C310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	26,39	0,24	-	6	1	-	0,07	2
	Т			0,03	-					
				11,63	10,19				2,63	-
4	E1-194	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ	0,02			1	-			-
	Т.Ч.	ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ		1,30	3,27				4,71	-
	П.1.11	СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ								
	ТАБ.3 П.5	1000МЗ								
	К=1,1									
5	E1-184	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА	0,02	200,42	188,52	3	-	3	24,20	-
	Т.Ч.	ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ								
	П.1.11	ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25МЗ НА		11,90	73,92			1	106,44	2
	ТАБ.3 П.4	РУСЕНИИНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ								
	К=1,2	НА АВТОМОБИЛЬ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ								
		2 ГРУППЫ								
		1000МЗ								
6	C310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	28,17	0,24	-	7	1	-	0,07	2
	Т			0,05	-					

404-3-1180.13.84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	E1-195 Т.Ч. П.1.11 ТАБ.3 П.5 K=1,1	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ 1000МЗ	0,02	14,33	12,47	1	-	-	3,23	-
				1,59	3,99				5,75	-
8	E1-65 Т.Ч. П.1.11 ТАБ.3 П.4 K=1,2	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25МЗ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000МЗ	0,09	170,52	165,10	15	-	15	11,00	1
				5,42	65,40			6	94,18	8
9	E1-960 Т.Ч. П.3.67 K=1,2	-ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДОМ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ 100МЗ	0,02	89,40	-	1	1	-	184,80	3
				89,40	-			-	-	-
10	E1-968 Т.Ч. П.1.11 ТАБ.3 П.5 K=1,1	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕИ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100МЗ	0,02	46,00	-	1	1	-	99,30	2
				46,00	-			-	-	-
11	E1-231 Т.Ч. П.1.11 ТАБ.3 П.5 K=1,1 Т.Ч.П.3.48	-ПЕРЕДВИЖЕНИЕ ГРУНТА ОТ КОТЛОВАНА 1000МЗ	0,07	30,60	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
12	K=0,85 E1-231 Т.Ч. П.1.11 ТАБ.3 П.5 K=1,1	-ПЕРЕДВИЖЕНИЕ ГРУНТА К КОТЛОВАНУ ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ И ПОДСЫПКИ ПОД ПОЛЫ 1000МЗ	0,07	44,88	44,88	3	-	3	-	-
				-	15,73			1	22,65	2
13	E1-257 Т.Ч. П.1.11 ТАБ.3 П.5 K=1,1	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНОВ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ ЗА НАРУЖНЫЕ ПАЗУХИ ФУНДАМЕНТОВ 1000МЗ	0,03	20,79	20,79	1	-	-	-	-
				-	7,25			-	10,44	-
14	E1-65 Т.Ч. П.1.11 ТАБ.3 П.4 K=1,2 Т.Ч. П.3.2 K=1,4	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25МЗ ГРУНТ 2 ГРУППЫ ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ 1000МЗ	0,05	238,72	231,13	11	-	11	15,40	1
				7,59	91,56			4	131,85	6
15	E1-1184 Т.Ч. П.1.11 ТАБ.3 П.5 K=1,1	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ ГРУНТЫ 1,2 ГРУППЫ 100МЗ	0,73	9,69	3,49	7	4	3	11,20	8
				6,20	2,29			2	3,30	2
16	E1-1132 Т.Ч. П.1.11 ТАБ.3 П.5 K=1,1	-ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ, ВЕРХА И ОТКОСОВ ЗЕМЛЯНЫХ СООРУЖЕНИЙ РУЧНЫМ СПОСОБОМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,48	7,15	-	3	3	-	12,90	6
				7,15	-			-	-	-

404-3-480.13.84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
100M2										
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			РУБ.			65	11	37		25
			РУБ.					15		21
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			65	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			10	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ МУЧП -			РУБ.			-	27	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			5	-	-		-
ПЛАНОВЫЕ МУЧП -			РУБ.			-	27	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			80	-	-		-
НОРМАТИВ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ.			-	118	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.Ч			-	-	-		46
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	26	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ.			80	-	-		-
НОРМАТИВ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ.			-	118	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.Ч			-	-	-		46
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	26	-		-
РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ										
17	Е6-90	-УСТРОЙСТВО ПОДПОРНЫХ СТЕН И СТЕН ПОДВАЛОВ ИЗ БЕТОНА М-100 БЕТОННЫХ	24,34	25,64	0,33	624	38	8	2,81	68
				1,55	0,10			2	0,13	3
18	Е8-19	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ОКЛЕЕЧНАЯ В 2 СЛОЯ, ГИДРОИЗОЛОМ НА ОТМ 0,02	0,13	267,00	4,37	34	1	-	19,70	3
				10,80	1,31			-	1,69	-
19	Е8-13	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ НА ОТМ 1,12	0,15	70,98	1,50	11	3	-	38,10	6
				19,60	0,45			-	0,58	-
20	Е8-27	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ	0,44	90,00	1,50	39	9	-	33,60	15
				19,50	0,45			-	0,58	-
21	Е8-49	-СТОЛБЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М НА ОТМ 1,0	0,49	39,63	0,84	19	2	-	6,08	3
				3,68	0,25			-	0,32	-
22	Е22-1	-УКЛАДКА АСБОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ М	38,40	1,67	0,01	64	7	-	0,32	12
				0,19	-			-	-	-
23	Е6-90	-УСТРОЙСТВО БОРТИКА ИЗ БЕТОНА М100	0,01	25,64	0,33	1	-	-	2,81	-
				1,55	0,10			-	0,13	-

404-3-480.13.84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Е6-90	-МУФТА ИЗ БЕТОНА М100 МЗ	0,05	25,64	0,33	1	-	-	2,81	-
25	Е22-2	-УКЛАДКА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ М	5,40	1,55 2,77	0,10 0,01	15	1	-	0,13 0,37	- 2
26	Е8-28	-УПЛОТНЕНИЕ ИЗ МЯГКОЙ ГЛИНЫ С ВОЛОКНИСТЫМ ЗАПОЛНИТЕЛЕМ МЗ	0,01	0,22 11,67	- 2,16	1	-	-	- 6,50	- -
27	Е26-51	-ЗАЧЕКАНКА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ 100М2	"	3,20 104,00	0,65 1,46	1	-	-	0,84 87,30	- -
				53,20	0,44			-	0,57	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ.			810	61	8		109
			РУБ.					2		3
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			810	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			133	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ.			-	33	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		12
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ.			-	24	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			75	-	-		-
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ.			-	31	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			1018	-	-		-
НОРМАТИВ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ.			-	135	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		124
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	87	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ.			1018	-	-		-
НОРМАТИВ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ.			-	135	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		124
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	87	-		-
РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ										
28	Е8-72-18	-КЛАДКА СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТИВНОГО УТОЛЩЕННОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КЕРАМИЧЕСКИМ УТОЛЩЕННЫМ КИРПИЧОМ, ТОЛЩИНОЙ 380ММ, ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М МЗ	20,84	46,60	0,87	971	68	18	5,65	118
				3,24	0,26			5	0,34	7
29	Е8-72-18	-КЛАДКА СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТИВНОГО УТОЛЩЕННОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КЕРАМИЧЕСКИМ УТОЛЩЕННЫМ КИРПИЧОМ, ТОЛЩИНОЙ 380ММ, ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М ПАРАПЕТА МЗ	4,58	46,60	0,87	213	15	4	5,65	26
				3,24	0,26			1	0,34	2
30	Е8-36-2	-КЛАДКА ВНУТРЕННИХ СТЕН ИЗ КИРПИЧА ЭФФЕКТИВНОГО МЗ	4,51	38,91	0,81	175	9	4	3,90	18

407-3-480.13.84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	УТОЛЩЕННОГО			2,10	0,24			1	0,31	1
		МЗ								
31	Е8-59	-УКЛАДКА ОТДЕЛЬНЫХ СТЕРЖНЕЙ	0,02	417,00	1,38	8	1	-	54,30	1
		Т		27,80	0,41			-	0,53	-
32	Е8-59	-УКЛАДКА АНКЕРОВ	-	417,00	1,38	-	-	-	54,30	-
		Т		27,80	0,41			-	0,53	-
33	Е20-696	-УКЛАДКА УГОЛКОВ	0,03	35,90	0,46	1	-	-	9,83	-
		100 КГ		6,10	0,14			-	0,18	-
34	Е15-614	-ОКРАСКА УГОЛКОВ	-	60,50	0,03	1	-	-	68,00	-
		100М2								
35	Е20-696	-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РЕШЕТКИ Р1 Р2	0,39	38,40	0,46	14	2	-	9,83	4
		100 КГ		35,90				-		
				6,10	0,14			-	0,18	-
36	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА	0,01	60,50	0,03	1	-	-	68,00	1
		МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК						-		
		100М2		38,40	-			-	-	-
37	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,07	445,00	1,40	31	9	-	210,00	15
		ВЕСОМ ДО 4КГ МН4 МН6						-		
		Т		124,00	0,42			-	0,54	-
38	Е15-614	-ОКРАСКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,02	60,50	0,03	1	1	-	68,00	1
		100М2						-		
				38,40	-			-	-	-
39	Е7-445	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО	39,00	0,28	0,15	11	3	6	0,13	5
		0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ								
		МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И		0,08	0,06			2	0,08	3
		ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М								
		ШТ								
40	Е7-127	- УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ОТ	2,00	1,54	1,04	3	1	2	0,81	2
		0,3 ДО 0,7 Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ								
		МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО		0,46	0,38			1	0,49	1
		5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М								
		ШТ								
41	582821-0805	-ПЕРЕМЫЧКИ БРУСКОВЫЕ Ж/Б	4,00	5,50	-	22	-	-	-	-
		9ПБ27-8, БЕТОН						-	-	-
		М200, СЕРИЯ 1.038.1-1.В.4						-	-	-
		ШТ								
42	582821-0702	-ПЕРЕМЫЧКИ БРУСКОВЫЕ Ж/Б	8,00	3,37	-	27	-	-	-	-
		9ПБ18-8, БЕТОН						-	-	-
		М200, СЕРИЯ 1.038.1-1В.4						-	-	-
		ШТ								
43	582821-0691	-ПЕРЕМЫЧКИ БРУСКОВЫЕ Ж/Б	6,00	0,93	-	6	-	-	-	-
		8ПБ10-1, БЕТОН						-	-	-
		М200, СЕРИЯ 1.038.1-1.В.4						-	-	-
		ШТ								
44	582821-0630	-ПЕРЕМЫЧКА	2,00	19,00	-	38	-	-	-	-
		ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ 5ПБ30-37, БЕТОН						-	-	-
		М200 СЕРИИ 1.038.1-1В.1						-	-	-
		ШТ								
45	582821-0556	-ПЕРЕМЫЧКА	4,00	1,35	-	5	-	-	-	-
		ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ 2ПБ10-1, БЕТОН						-	-	-
		М200 СЕРИИ 1.0.38.1-1В.1						-	-	-
		ШТ								

404-3-480.13.84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	582821-0578-ПЕРЕМЫЧКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ ЗПБ16-37, БЕТОН М200 СЕРИЯ 1.038.1-1 В.1	ШТ	4,00	3,77	-	15	-	-	-	-
47	582821-0821-ПЕРЕМЫЧКИ БРУСКОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ 10ПБ25-37, БЕТОН М 200, СЕРИЯ 1.038.1.1.В.4	ШТ	4,00	12,90	-	52	-	-	-	-
48	582821-0712-ПЕРЕМЫЧКИ БРУСКОВЫЕ Ж/Б 9ПБ25-8, БЕТОН М200, СЕРИЯ 1.038.1-1 В.4	ШТ	5,00	4,94	-	25	-	-	-	-
49	582821-0809-ПЕРЕМЫЧКИ БРУСКОВЫЕ Ж/Б 9ПБ30-4, БЕТОН М200, СЕРИЯ 1.038.1-1 В.4	ШТ	4,00	5,72	-	23	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			РУБ.			1643	109	34		191
			РУБ.					10		14
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ.			1643	-	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ.			270	-	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ НУЧП =			РУБ.			-	64	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	23
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =			РУБ.			-	48	-	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ.			154	-	-	-	-
ПЛАНОВЫЕ НУЧП =			РУБ.			-	62	-	-	-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ.			2067	-	-	-	-
НОРМАТИВ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =			РУБ.			-	273	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	228
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =			РУБ.			-	167	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			РУБ.			2067	-	-	-	-
НОРМАТИВ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =			РУБ.			-	273	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	228
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =			РУБ.			-	167	-	-	-
РАЗДЕЛ 4. ПОКРЫТИЕ										
50	Е7-461 -УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗАДАНИЯ ДО 40М	ШТ	5,00	3,09	0,87	15	5	4	1,65	8
				0,98	0,26			1	0,34	2
51	Е7-463 -УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗАДАНИЯ ДО 30М	ШТ	5,00	4,38	1,01	22	7	5	2,29	11
				1,39	0,38			2	0,49	2
52	584221-0611-ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЯ ПК27.15-4Т.1.141-18.60	ШТ	2,00	31,90	-	64	-	-	-	-

404-3-480.13.84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ПРОБ-08	ШТ								
	П.91056									
53	584221-с63	-СТОИМОСТЬ МНОГОПУСТОТНЫХ Ж/Б	3,00	24,90	0	75				
	0	ПЛИТ МАРКИ ПК27.12-4Т								
54	608-91056	-МНОГОПУСТОТНЫЕ ПАНЕЛИ	14,24	8,50	0	122				
		ПЕРЕКРЫТИЯ МАРКИ ПК48.15-4А4Т								
		М2								
55	608-91056	-МНОГОПУСТОТНЫЕ ПАНЕЛИ	17,07	8,38	0	143				
		ПЕРЕКРЫТИЯ МАРКИ ПК48.12-4А4Т								
		М2								
56	F11-55	-ПОКРЫТИЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ		60,65	0,95	1			18,80	
		СЛОЕМ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА								
		100М2		9,88	0,28				0,36	
57	E11-56	-ДОБАВЛЯЕТСЯ ДО ТОЛЩИНЫ СЛОЯ		11,25	0,23	1			0,34	
		30ММ								
		100М2		0,16	0,07				0,09	
58	E7-445	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЯ ДО	4,00	0,28	0,15	1			0,13	1
		0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ								
		МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И		0,08	0,06				0,08	
		ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М								
59	E7-127	- УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЯ ОТ	6,00	1,54	1,04	9	3	6	0,81	5
		0,3 ДО 0,7 Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ								
		МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО		0,46	0,38			2	0,49	3
		5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М								
		ШТ								
60	582821-0833	-ПЕРЕМЫЧКА Ж/Б	6,00	12,30	0	74				
		8ПП21-6, СЕРИЯ 1.038.1-1 8.5								
		ШТ								
61	582821-0704	-ПЕРЕМЫЧКИ БРУСКОВЫЕ Ж/Б	4,00	3,98	0	16				
		9ПБ21-8, БЕТОН								
		М200, СЕРИЯ 1.038.1-1В.4								
		ШТ								
62	E45-216	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	0,34	41,50	7,76	14	10	3	43,60	15
		ДЕТАЛЕЙ ГРЯЗОЗАЩИТЫ								
		ПРОМЫШЛЕННЫХ ТРУБ		28,90	2,33			1	3,01	1
		100М								
63	C147-1	-АРМАТУРА А-1	0,21	22,40	0	5				
		100КГ								
64	E15-614	-МАСЛЯННАЯ ОКРАСКА	0,01	60,50	0,03	1			68,00	
		М/КОНСТРУКЦИЯ								
		100М2		38,40	0					
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			4	РУБ.		563	25	18		40
				РУБ.				6		8
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ.		540				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ.		92				
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -				РУБ.			14			
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -				ЧЕЛ.Ч						7
СЧЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -				РУБ.			15			
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				РУБ.		49				

404-3-480.13.84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.	-				13	-		-
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	690	-			-	-		-
	НОРМАТИВ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.	-			60	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.·Ч	-			-	-	-		39
	СЧЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-			35	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	14	-			-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	1	-			-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.	-			6	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	1	-			-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.	-			5	-	-		-
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	16	-			-	-		-
	НОРМАТИВ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.	-			24	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.·Ч	-			-	-	-		16
	СЧЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-			11	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.	706	-			-	-		-
	НОРМАТИВ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.	-			84	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.·Ч	-			-	-	-		55
	СЧЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-			46	-	-		-

РАЗДЕЛ 5. КРОВЛЯ

65	E12-297	-ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЙ ИЗ БЕТОНА ИЛИ РАСТВОРА: БИТУМНОЯ ГРУНТОВКА	0,56	7,71	0,19	4	1	-	4,72	3
		100М2		2,34	0,06			-	0,08	-
66	E12-176	-УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ 3 СЛОЕВ НАПЛАВЛЯЕМОГО РУБЕРОИДА РМ420-1.01	0,56	361,40	15,60	203	31	9	95,20	54
		100М2		54,90	4,69			3	6,05	3
67	E12-299	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ ПО СВЕС ПО ПАРАПЕТУ	0,09	42,92	0,74	4	1	-	14,30	1
		100М2		7,64	0,22			-	0,28	-
68	E12-280	-УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ ПАРАПЕТОВ	0,18	192,00	0,41	34	8	-	83,00	15
		100М2		45,80	0,12			-	0,15	-
69	E12-289	-УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЯ В ОДН СЛОЕ ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350; НА БИТУМНОМ МАСТИКЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СЛОИ РУБЕРОИДА ПО УЗЛУ ЗК	0,02	49,90	1,30	1	-	-	18,90	-
		100М2		10,70	0,39			-	0,50	-
70	E6-169	-ЗАДЕЛКА ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО УЗЛУ ЗК	0,09	24,63	0,99	2	-	-	4,34	-
		МЗ		2,62	0,30			-	0,39	-
71	E7-668	-УКЛАДКА ПАРАПЕТНЫХ ПЛИТ ШТ	4,00	1,25	0,13	5	2	-	1,01	4
		шт		0,59	0,05			-	0,06	-
72	589421-1362	-ПЛИТЫ ПАРАПЕТНЫЕ ПП13.5-Т, 1.238-19,2	4,00	3,17	-	13	-	-	-	-
	ПР.06-08	шт		-	-			-	-	-
	П.9.2378							-	-	-
73	E12-280	-УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ ПО	0,06	192,00	0,41	11	3	-	83,00	5

404-3-480.13.84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УЗЛУ 2К										
		100M2		45,80	0,12				0,15	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3										
		РУБ.				277	66	9		82
		РУБ.						3		3
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -										
		РУБ.				277				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -										
		РУБ.				47				
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -										
		РУБ.					25			
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -										
		ЧЕЛ.=Ч								4
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -										
		РУБ.					7			
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -										
		РУБ.				24				
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -										
		РУБ.					24			
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -										
		РУБ.				348				
НОРМАТИВ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -										
		РУБ.					106			
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -										
		ЧЕЛ.=Ч								89
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -										
		РУБ.					56			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5										
		РУБ.				348				
НОРМАТИВ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -										
		РУБ.					106			
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -										
		ЧЕЛ.=Ч								89
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -										
		РУБ.					56			
РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕГОРОДКИ										
=====										
74	Е8-45	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М НА ОТМ 1,0	0,05	503,57	7,59	23	3		115,00	5
		100M2		62,00	2,28				2,94	
75	Е8-45=2	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ПУСТОТЕЛОГО ЭФФЕКТИВНОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М ИЗ КИРПИЧА ЭФФЕКТИВНОГО УТОЛЩЕННОГО	0,26	536,87	7,59	140	16	2	115,00	30
		100M2		62,00	2,28			1	2,94	1
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6										
		РУБ.				163	19	2		35
		РУБ.						1		1
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -										
		РУБ.				163				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -										
		РУБ.				27				
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -										
		РУБ.					9			
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -										
		ЧЕЛ.=Ч								2
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -										
		РУБ.					5			
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -										
		РУБ.				15				
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -										
		РУБ.					9			
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -										
		РУБ.				205				
НОРМАТИВ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -										
		РУБ.					40			
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -										
		ЧЕЛ.=Ч								38
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -										
		РУБ.					25			

404-3-480.13.84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6			РУБ.			205	"	"		"
НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ.			"	40	"		"
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.=Ч			"	"	"		38
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			"	25	"		"
РАЗДЕЛ 7 ПРОЕМЫ										
=====										
76	Е9-118	-МОНТАЖ М/КОНСТРУКЦИЯ АВЕРЕЙ	0,57	61,79	0,20	35	23	"	69,74	40
Т.Ч.										
ТАБЛ2				39,49	0,05			"	0,06	"
П.2 К#1,1										
77	С121-1969	=СТОИМОСТЬ АВЕРЕЙ А1 А2	0,57	287,00	"	164	"	"	"	"
Т										
78	Е15-614	-МАСЛЯННАЯ ОКРАСКА	0,17	60,50	0,03	10	6	"	68,00	11
М/КОНСТРУКЦИЯ АВЕРЕЙ										
100М2				38,40	"			"	"	"
79	СКАЛЬКГИПРО-	СТОИМОСТЬ ПРИБОРОВ ЗАКРЫВАНИЯ	5,00	28,50	"	143	"	"	"	"
ЧЕЗА										
ДЛЯ АВЕРЕЙ										
ШТ										
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			РУБ.			352	29	"		51
			РУБ.							
			РУБ.							
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			153	"	"		"
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			26	"	"		"
НАКЛАДНЫЕ МУЧП -			РУБ.			"	3	"		"
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -			ЧЕЛ.=Ч			"	"	"		2
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ.			"	4	"		"
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			14	"	"		"
ПЛАНОВЫЕ МУЧП -			РУБ.			"	3	"		"
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			193	"	"		"
НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ.			"	12	"		"
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.=Ч			"	"	"		13
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			"	10	"		"
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ.			199	"	"		"
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			17	"	"		"
НАКЛАДНЫЕ МУЧП -			РУБ.			"	9	"		"
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -			ЧЕЛ.=Ч			"	"	"		1
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ.			"	4	"		"
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			17	"	"		"
ПЛАНОВЫЕ МУЧП -			РУБ.			"	10	"		"
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ.			233	"	"		"
НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ.			"	42	"		"
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.=Ч			"	"	"		41
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			"	27	"		"
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7			РУБ.			426	"	"		"
НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ.			"	54	"		"
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.=Ч			"	"	"		56
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			"	37	"		"

404-9-480.13.84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 8. ПОЛЫ										
СЕРИЯ 2.244-1 ВЫП. ДЕТ 256										
80	E11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ 100M2	0,22	38,12	0,99	8	1	-	7,19	2
81	E11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	1,75	22,59	0,30	40	3	-	0,39 2,90	5
82	E11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	0,22	60,65	0,95	13	2	-	18,80	4
83	E13-225	-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ В 1 СЛОЕ	21,85	9,88 1,83	0,28 0,21	40	18	4	0,36 1,40	31
84	E13-226	-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО СЛОЯ	21,85	0,69 0,30	0,01	15	7	-	0,50	11
85	E11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	0,22	60,65	0,95	13	2	-	18,80	4
86	E11-67	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ	0,22	104,51	1,74	23	4	-	0,36 40,20	9
87	E11-68	-ИСКЛЮЧАЕТСЯ ДО ТОЛЩИНЫ 20ММ	0,44	20,50 12,86	0,52 0,28	6	-	-	0,67 1,06	-
88	E11-78	-ШЛИФОВКА БЕТОННЫХ И МЕТАЛЛОЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЯ	0,22	0,59 91,10	0,08 1,30	20	10	-	0,10 81,10	-
		ДЕТАЛЬ 245 И УЗЕЛ 11		47,70	0,39			-	0,50	-
89	E11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ 100M2	0,27	38,12	0,99	10	1	-	7,19	2
90	E11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	3,05	3,57 22,59	0,30	69	5	-	0,39 2,90	9
91	E11-67	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ	0,27	1,62 104,51	1,74	29	6	-	40,20	11
92	E11-68	-ИСКЛЮЧАЕТСЯ ДО ТОЛЩИНЫ 20ММ	0,55	20,50 12,86	0,52 0,28	7	-	-	0,67 1,06	1
93	E11-78	-ШЛИФОВКА БЕТОННЫХ И МЕТАЛЛОЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЯ	0,27	0,59 91,10	0,08 1,30	25	13	-	0,10 81,10	22
94	E6-85	-ЗАКЛАДАННЫЕ ДЕТАЛИ МН5 Т	1,06	47,70 333,00	0,39 1,30	353	13	1	0,50 21,10	22
95	E13-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА	0,31	12,40 60,50	0,39 0,03	19	12	-	0,50 68,00	1 21
		100M2		38,40	-			-	-	-

404-3-420.13.84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			8	РУБ.		664	97	5		170
				РУБ.				1		3
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =				РУБ.		664	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =				РУБ.		109	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ НУЧП =				РУБ.		-	48	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =				ЧЕЛ.=Ч		-	-	-		8
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =				РУБ.		-	19	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =				РУБ.		61	-	-		-
ПЛАНОВЫЕ НУЧП =				РУБ.		-	46	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =				РУБ.		834	-	-		-
НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =				РУБ.		-	197	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =				ЧЕЛ.=Ч		-	-	-		181
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =				РУБ.		-	117	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			8	РУБ.		834	-	-		-
НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =				РУБ.		-	197	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =				ЧЕЛ.=Ч		-	-	-		181
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =				РУБ.		-	117	-		-
РАЗДЕЛ 9. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА										
=====										
96	E15-297	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ	0,48	20,53	0,15	10	9	-	29,80	14
		ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ								
		ОБОЯМИ ИЗ ПЛИТ		18,50	0,04			-	0,05	-
		100M2								
97	E15-509	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ	0,48	3,13	0,05	1	1	-	4,60	2
		ПОМЕЩЕНИЯ ВЫСОТОЮ ДО 4М ПО								
		КИРПИЧУ И БЕТОНУ ПОТОЛКОВ		2,40	0,02			-	0,03	-
		100M2								
98	E8-57	-РАСШИВКА ШВОЯ КЛАДКИ ИЗ	1,84	13,10	-	24	24	-	21,00	39
		КИРПИЧА СТЕН								
		100M2		13,10	-			-	-	-
99	E15-509	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ	1,84	3,13	0,05	6	4	-	4,60	8
		ПОМЕЩЕНИЯ ВЫСОТОЮ ДО 4М ПО								
		КИРПИЧУ И БЕТОНУ СТЕН		2,40	0,02			-	0,03	-
		100M2								
100	E15-509	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ	0,51	3,13	0,05	2	1	-	4,60	2
		ПОМЕЩЕНИЯ ВЫСОТОЮ ДО 4М ПО								
		КИРПИЧУ И БЕТОНУ СТЕН НА ОТМ		2,40	0,02			-	0,03	-
		1,00								
		100M2								
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			9	РУБ.		43	39	-		65
				РУБ.						
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =				РУБ.		43	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =				РУБ.		7	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ НУЧП =				РУБ.		-	19	-		-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =				РУБ.		-	1	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =				РУБ.		4	-	-		-

404-3-480.13.8X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП =	РУБ.					19			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.				54				
	НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ.					76			
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.=Ч								65
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.					40			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.				54				
	НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ.					76			
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.=Ч								65
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.					40			
	РАЗДЕЛ 10. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									
101 E15-275	-СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ЦОКОЛЯ	0,10	33,90	1,00		3	2		37,00	4
	100М2		20,60	0,30					0,39	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ.				3	2			4
	В ТОМ ЧИСЛЕ:	РУБ.								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.				3				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.				1				
	НАКЛАДНЫЕ НУЧП =	РУБ.					1			
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП =	РУБ.					1			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.				4				
	НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ.					4			
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.=Ч								4
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.					2			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ.				4				
	НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ.					4			
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.=Ч								4
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.					2			
	РАЗДЕЛ 11. РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
	ПЕРЕКРЫТИЯ ПРИЯМКОВ									
102 E6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20 МН1 МН2 МН3	0,18	359,00	1,30		65	7		64,00	12
	100М2		38,00	0,39					0,50	
103 E15-614	-МАСЛЯННАЯ ОКРАСКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,05	60,50	0,03		3	2		68,00	3
	100М2		38,40							
104 E34-304	-ПЕРЕЕРЫТИЕ ПРИЯМКОВ МП1 МП3 МП5	0,90	221,00	7,34		198	30	7	56,70	51
	10М2		33,10	2,20				2	2,84	3
	ОТМОСТКА									
105 E27-173	-УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ТРОТУАРЫ ИЗ КИРПИЧНОГО ИЛИ ШЕБНЯ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ	0,32	204,30	7,40		65	4	3	25,60	8
	100М2		14,00	1,90				1	2,45	1

40X-3-400.13.8X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
106	E27-174	-НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ПО РАСЦЕНКЕ Н.173 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ ДОБАВЛЯЕТМЯ ДО ТОЛЩИНЫ 150ММ 100М2	0,95	14,47	-	14	-	-	0,57	1
				0,30	-			-	-	-
107	E27-169	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ 100М2	0,32	112,10	-	36	3	-	14,40	5
				8,23	-			-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11			РУБ.			381	46	10		80
			РУБ.					3		6
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			381	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			64	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ.			-	25	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ.			-	11	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			34	-	-		-
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ.			-	24	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			479	-	-		-
НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ.			-	105	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		90
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	60	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11			РУБ.			479	-	-		-
НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ.			-	105	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		90
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	60	-		-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ			РУБ.			4964	484	123		852
			РУБ.					41		57
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			4751	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			786	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ.			-	268	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		64
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ.			-	134	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			435	-	-		-
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ.			-	259	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			5972	-	-		-
НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ.			-	1126	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		917
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	625	-		-
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ.			213	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			18	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ.			-	15	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ.			-	4	-		-

404-3.-480.13.84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ "		РУБ.				18	"		"
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП "		РУБ.				"	15	"	"
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ "		РУБ.				249	"	"	"
	НОРМАТИВ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ "		РУБ.				"	66	"	"
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ "		ЧЕЛ.Ч				"	"	"	57
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА "		РУБ.				"	38	"	"
	ИТОГО ПО СЧЕТУ		РУБ.				6221	"	"	"
	НОРМАТИВ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ "		РУБ.				"	1192	"	"
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ "		ЧЕЛ.Ч				"	"	"	974
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА "		РУБ.				"	663	"	"

СОСТАВИЛ

РИМАШЕВСКАЯ

ПРОВЕРИЛ

ШУБА

404-3-480.13.84

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОККИ- ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ 6-10/0,4КВ НА ОДИН И ДВА
ТРАНСФОРМАТОРА МОЩНОСТЬЮ 160-1000КВА

ФОРМА 5

ОБЪЕКТ НОМЕР Э-С1

ЛОКАЛЬНАЯ СЧЕТА Э-С1

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ТП-2Х160КВА ВАРИАНТ РУ-0,4 С 4 ЛИНЕЙНЫМИ ПАНЕЛЯМИ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

ОСНОВАНИЕ: РАЗД.Э.Л1-21,СО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 6,249 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ 5,493 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 0,756 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 401 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,247 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N пп	ШИФР И А: ПОЗИЦИИ НОРМАТИ-	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТ- ВО	СТОИ-	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.			ЗАТРАТЫ ТРУДА	ОБЩАЯ		
				МОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ.	МОНТАЖНЫХ РАБОТ		РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч	МАССА			
	ВА			ОБОРУДО-		ЭКСПЛ.	НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУ-	ОБОРУДО-			
				ВАНЯ	ОСНОВНОЕ	МАШИН	ЖИВАНИЕМ МАШИН	ВАНЯ			
				ОБОРУД.	ВСЕГО	ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ	БРУТТО			
				МОНТАЖ.		В Т.Ч.					
				РАБОТ		ЗАРПЛАТЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО	НЕТТО			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ

1	1505-01005	-ТРАНСФОРМАТОР ТРЕХФАЗНЫЙ ДВУХОБОМОТОЧНЫЙ ТМ-160/10 У1 1,150 Т	ШТ	2,00	740,00	1480	-	-	-	-	-	-
2	ЦБ-62-2	-МОНТАЖ	ШТ	2,00	-	-	84	39	23	40,00	80	2,30
3	ПРОТОКОЛ 46 ОТ 10.12.86	-КАЧЕРА Т.КС0386-01	ШТ	2,00	42,00 181,00	362	-	-	9	5,80	12	-
4	ТОЖЕ	-ТОЖЕ, Т.КС0386-04	ШТ	2,00	563,00	1126	-	-	-	-	-	-
5	ТОЖЕ	-ТОЖЕ, Т.КС0386-14	ШТ	1,00	186,00	186	-	-	-	-	-	-
6	ТОЖЕ	-ТОЖЕ, Т. КС0386-03	ШТ	2,00	487,00	974	-	-	-	-	-	-
7	ЦБ-88-1	-МОНТАЖ	ШТ	7,00	-	-	96	65	9	16,00	112	-
8	185-2782	-ПАНЕЛЬ Т.Щ070-1-02=		4,00	13,70 110,00	440	-	-	3	0,53	4	-

404-3-480.13.84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
СКЦЭ-84	ШТ										
9 Ц85-2782	-СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ, РАЗВОДКИ	4,00				69	34	3	13,68	55	
СКЦЭ-84	ПО УСТРОЙСТВУ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ										
	КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ	17,30						1	0,37	1	
	СЕТИ										
10 Ц85-2846	-ПАНЕЛЬ Т.Ш070-1-70=	1,00	56,00		56						
СКЦЭ-84	ШТ										
11 Ц85-2846	-СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ, РАЗВОДКИ	1,00				5	2		3,79	4	
СКЦЭ-84	ПО УСТРОЙСТВУ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ										
	КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ	5,40							0,14		
	СЕТИ										
12 Ц85-2809	-ПАНЕЛЬ Т.Ш070-1-32=	2,00	153,00		306						
СКЦЭ-84	ШТ										
13 Ц85-2809	-СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ, РАЗВОДКИ	2,00				30	14	2	11,41	23	
СКЦЭ-84	ПО УСТРОЙСТВУ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ										
	КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ	15,10						1	0,37	1	
	СЕТИ										
14 Ц85-2868	-ТОРЦОВАЯ ПАНЕЛЬ Ш070	2,00	7,00		14						
СКЦЭ-84.	ШТ										
15 Ц85-2868	-СТОИМОСТЬ МОНТАЖА	2,00				3	2		1,76	4	
СКЦЭ-84	ШТ										
		1,61							0,01		
16 Ц85-2867	-ШИТОК УЧЕТА К ВВОДНЫМ	2,00	29,00		58						
СКЦЭ-84	ПАНЕЛЯМ Ш070										
17 Ц85-2867	-СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ, РАЗВОДКИ	2,00				14	6	2	4,51	9	
СКЦЭ-84	ПО УСТРОЙСТВУ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ										
	КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ	6,77						1	0,32	1	
	СЕТИ										
18 Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ. ПО С	0,30				14	5	4	31,00	9	
	КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ										
	СКОБАМИ, МАССА 1М ДО 3КГ	48,00						1	5,21	2	
	100М										
19 Ц8-153-19	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО	2,00				1	1		1,00	2	
	КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 10 ММ2 С										
	КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7	0,58									
20 Ц8-406-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ	0,02				1			43,00	1	
	НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР										
	ДО 25ММ	54,00							12,55		
	100М										
21 Ц5-044.2П, 13-320	-РЕЛЕ Т. ЕЛ-10	2,00	23,50		47						
	ШТ										
22 Ц8-83-1	-МОНТАЖ	2,00				1	1		1,00	2	
	ШТ										
		0,44									
23 Ц8-403-1	-ПРОВОД ПВ ПО ПАНЕЛЯМ	0,22				3	2		16,00	4	

40X-3-480.13.84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		100М									
				11,50					0,01		
24	15-10-2П.0	-ИЗОЛЯТОР Т.ИО-375-2-У-3	12,00	0,80	10						
	4-010	ШТ									
25	Ц8-52-2	-МОНТАЖ	12,00			4	3		1,00	12	
		ШТ									
				0,31							
26	15-10-2П.0	-ИЗОЛЯТОР Т.ИП10/630-750-1У3	6,00	4,70	28						
	3-021	ШТ									
27	Ц8-52-5	-МОНТАЖ	6,00			4	3		1,00	6	
		ШТ									
				0,65							
28	Ц8-91-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	0,23			87	8	1	61,00	14	
		ПОД ОБОРУДОВАНИЕ									
		Т		377,00					1,82		
29	Ц8-75-1	-ШИНА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ, ОДНА	0,32			27	10	2	48,00	15	
		ПОЛОСА В ФАЗЕ, МЕДНАЯ ИЛИ									
		АЛЮМИНИЕВАЯ, СЕЧЕНИЕ, ММ2, 40:25		84,70					1,15		
		0									
		100М									
30	Ц8-91-3	-ПЛИТА ПРОХОДНАЯ	0,24			4	2		16,00	4	
		АСБЕСТОЦЕМЕНТНАЯ									
		М2		15,80					0,06		
31	Ц8-147-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	0,10			3	2		25,00	3	
		КАБЕЛЬНЫЕ, СТОРКА МАССА ДО									
		1,6КГ		27,80					0,31		
		100ШТ									
32	Ц8-147-20	-МОНТАЖ ПОЛКИ Т.К1163	0,20			1			2,00		
		100ШТ									
				1,89					0,19		
33	Ц8-147-3	-ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ	0,01			4			61,00		
		Т									
				377,00					1,32		
34	Ц8-472-6	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ	0,30			17	4		24,00	7	
		ОТКРЫТО ПО СТОИТЕЛЬНЫМ									
		ОСНОВАНИЯМ ИЗ ПОЛОСОВОЙ		56,10					0,13		
		СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 100ММ2									
		100М									
МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ											
35	С151-2178	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С	0,03			19					
		АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С									
		РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ В		623,17							
		ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ									
		ОБОЛОЧКЕ, МАРКИ АКРВГ, С									
		ЧИСЛОМ ЖИЛ И									
		СЕЧЕНИЕМ, ММ2: 10X4									
		1000М									
36	01-13Т.3.1	-ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ	1,00			1					
		Д=18X1,6									
		М		0,17							

407-3-480.13.84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	ТО же	-ТО же, д=25х1,6 м	1,00	-	-	1	-	-	-	-	-
				0,24							
38	С152-179	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ МАРКИ ПВ1, СЕЧЕНИЕМ, мм2: 1,5 м	22,00	-	-	1	-	-	-	-	-
				0,03							
39	С152-559	-ШИНЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ШИРИНОЙ 40мм ТОЛЩИНОЙ 4 и 5 мм кг	11,60	-	-	14	-	-	-	-	-
				1,22							
40	С152-560	-ШИНЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ШИРИНОЙ 50 ТОЛЩИНОЙ 5 и 6 мм кг	8,64	-	-	10	-	-	-	-	-
				1,20							
41	2405-1862	-СТОЙКИ=К1151УЗ ТУЗ6-1496-75, ИЗМ НР2-79 1000шт	0,01	-	-	3	-	-	-	-	-
				337,68							
42	2405-1698	-ПОЛКИ=К1163УЗ ТУЗ6-1496-75, ИЗМ. НР2-79 1000шт	0,02	-	-	6	-	-	-	-	-
				289,44							
ИТОГО ПО СМЕТЕ			РУБ.		5087	474	203	46		366	2,30
			РУБ.					16		21	
НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ.				249				
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА,											
ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАД-											
СКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДО-											
ВАНИЯ -			РУБ.		406	-	-	-	-	-	-
ШЕФМОНТАЖ -			РУБ.		-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:			РУБ.		5493	-	-	-		-	-
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ											
В РАСЦЕНКАХ -			РУБ.			53					
ИТОГО:			РУБ.			527	203	46		387	2,30
			РУБ.					16			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.		177	-	-	-		-	-
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ.		-	-	-	-		-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -			РУБ.		-	-	-	-		14	-
СЧЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ.		-	28	-	-		-	-
ИТОГО:			РУБ.		5493	704	231	46		401	2,30
			РУБ.					16			
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.		52	-	-	-		-	-
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ.		-	-	-	-		-	-
ИТОГО:			РУБ.		5493	756	231	46		401	2,30

404-3-480.13.84

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ 6-10/0,4КВ НА ОДИН И ДВА
ТРАНСФОРМАТОРА МОЩНОСТЬЮ 160-1000КВА

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР Э-С2

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА Э-С2

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ТП-2Х160КВА (2Х250, 2Х400, 2Х630, 2Х1000)
ВАРИАНТ РУО, 4 С 4 И 8 ЛИНЕЙНЫМИ ПАНЕЛЯМИ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

ОСНОВАНИЕ: РАЗД. Э.Л1-21,СО

										СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	0,017 ТЫС.РУБ.
										НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	9 ЧЕЛ,Ч
										СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,006 ТЫС.РУБ.
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.											
И	ШИФР И К	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	КОЛИЧЕСТВО	ВСЕГО	ЭКСПЛ.	МАШИН	ОСНОВНАЯ	МАШИН	ОБСЛУЖИВАЮЩ.	МАШИНЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-
П	ПОЗИЦИИ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ					ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч.	ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ЧИХ, ЧЕЛ,Ч НЕ ЗА-
	НОРМАТИВА										НЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

РАЗДЕЛ 1. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

1	Е10-161	ОГРАЖДЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ЭСТАКАД	5,50	2,50	0,02	14	6	"	1,69	9
		М		1,03	0,01			"	0,01	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			РУБ.			14	6	"		9
			РУБ.					"		
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			14	"	"		"
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			2	"	"		"
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			1	"	"		"
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			17	"	"		"
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ,Ч			"	"	"		9
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			"	6	"		"
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			РУБ.			17	"	"		"
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ,Ч			"	"	"		9
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			"	6	"		"
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ			РУБ.			14	6	"		9
			РУБ.					"		
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			14	"	"		"
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			2	"	"		"
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			1	"	"		"

НОУ-З-480.13.84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =		РУБ.				17				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.Ч								9
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ.					6			

ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.				17				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.Ч								9
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ.					6			

СОСТАВИЛ

С.И.

ТРЕТЬЯКОВА

ПРОВЕРИЛ

Ф.

СИВЦОВА

40X-3-480.13.84

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ 6-10/0,4КВ НА ОДИН И ДВА
ТРАНСФОРМАТОРА МОЩНОСТЬЮ 160-1000КВА

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР Э-СЗ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА Э-СЗ

НА ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ТП-2Х160КВА(2Х250,2Х400)
ВАРИАНТ РУ-0,4 С 4 ЛИНЕЙНЫМИ ПАНЕЛЯМИ
ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

ОСНОВАНИЕ: РАЗД Э Л1-21 СО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,188 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 52 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,034 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	НОРМАТИВ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ.			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-		
					ВСЕГО	ЭКСПЛ.	МАШИН	ВСЕГО	ЭКСПЛ.	МАШИН	ЧЕЛ.-Ч	НЕ ЗА-	НЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН
					ОСНОВНОЙ	В Т.Ч.	ЗАРПЛАТЫ	ОСНОВНОЙ	ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч.	ОБСЛУЖИВАЮЩ.	МАШИНЫ	НА ЕДИН.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

1	Ц8-594-1	-МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКА НСП02Х100 100шт	0,08	278,00	58,40	22	5	4	103,00	8
2	Ц8-592-1	-ПАТРОН СТЕННОЙ ИЛИ ПОТОЛОЧНЫЙ 100шт	0,05	57,60 15,40	18,20 0,03	1	1	1	23,48 20,00	2 1
3	Ц8-61-1	-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ шт	2,00	11,10 1,18	0,01 0,05	2	2	"	0,01 1,00	" 2
4	Ц8-416-1	-КАБЕЛИ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ИЛИ ЛОТКАМ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРБОК В ПОМЕЩЕНИЯХ С НОРМАЛЬНОЙ СРЕДОЙ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2 100М	1,02	0,79 37,50 11,10	0,02 23,00 7,32	38	11	" 23 7	0,03 20,00 9,44	" 20 10
5	Ц8-522-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДО 9 НА ТОК ДО 25А шт	1,00	2,60 1,26	0,07 0,01	3	1	" "	2,00 0,01	2 "
6	Ц8-610-2	-МОНТАЖ ЯЩИКА ЯТП0,25 100шт	0,01	179,00 94,30	3,20 1,16	2	1	"	159,00 1,50	2 "
7	Ц8-591-3	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИЙ 100шт	0,05	49,80 38,40	1,10 0,06	2	2	"	68,00 0,08	3 "

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8 ЦБ-591-8	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКАЯ		0,02	30,00	1,13	1			34,00	1
				19,50	0,11				0,14	
100ШТ										
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			1	РУБ.		71	23	27		39
				РУБ.				8		12
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				РУБ.		71				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ.		19				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -				ЧЕЛ.Ч						1
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -				РУБ.			3			
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				РУБ.		6				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				РУБ.		96				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -				ЧЕЛ.Ч						52
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -				РУБ.			34			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			1	РУБ.		96				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -				ЧЕЛ.Ч						52
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -				РУБ.			34			
РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ										
9 15-07А7П1-149ПРИМ	СВЕТИЛЬНИК НСП02Х100	ШТ	8,00	4,95		40				
10 1507-7020	ПАТРОН РЕЗЬБОВОГО Е27ФП-01	ШТ	5,00	0,29		1				
11 092	ЛАМПА Б215-225-75	ШТ	5,00	0,21		1				
12 092	ТО ЖЕ Б215-225-100	ШТ	8,00	0,31		2				
13 С153-308	ЛАМПЫ МОЗ6-40	10ШТ	0,70	0,83		1				
14 1504-03066	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 25А С ПЛАВКОМ ВСТАВКОМ ПВД-10, ПВД-16, ПВД-20=ПРС-25 ТУ 16-522.112-74	ШТ	2,00	0,87		2				
15 С151-1075	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, МАРКИ АВВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ, ММ2: 2Х2,5	1000М	0,09	167,66		15				
16 С151-1091	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С		12,00	0,19		2				

407-3-480.13.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА, МАРКИ АВВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3X2,5									
17	С156-240	-ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ТИПА ЯТП-0,25	1,00	13,70	-	14	-	-	-	-
18	24-05	-КОРОБКА КАРБОЛИТОВАЯ	13,00	0,19	-	2	-	-	-	-
19	092-06/58	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ	5,00	0,88	-	4	-	-	-	-
20	092-03	-РОЗЕТКА ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ	2,00	0,67	-	1	-	-	-	-
21	С154-41	-ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ЗАЩИЩЕННЫЕ, ТИПА ПП2-25/Н1М3Б	1,00	2,02	-	2	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ.			87	-	-	-	-
			РУБ.				-	-	-	-
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ.			87	-	-	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			5	-	-	-	-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ.			92	-	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ.			92	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СЧЕТЕ			РУБ.			158	23	27		39
			РУБ.					8		12
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ.			158	-	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			19	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -			ЧЕЛ. Ч.			-	-	-	-	1
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ.			-	3	-	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			11	-	-	-	-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ.			188	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ. Ч.			-	-	-	-	52
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	34	-	-	-
ИТОГО ПО СЧЕТЕ			РУБ.			188	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ. Ч.			-	-	-	-	52
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	34	-	-	-

СОСТАВИЛ

ТРЕТЬЯКОВА

ПРОВЕРИЛ

СИВЦОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ= ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ 6-10/0,4КВ НА ОДИН И ДВА
ТРАНСФОРМАТОРА МОЩНОСТЬЮ 160-1000КВА

ФОРМА 5

ОБЪЕКТ НОМЕР Э-С6

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА Э-С6

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА= ТП-2Х250КВА
ВАРИАНТ РУ-0,4 С6 ЛИНЕЙНЫМИ ПАНЕЛЯМИ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

ОСНОВАНИЕ: РАЗД Э Л1-21.СО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 6,798 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ 6,033 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 0,765 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 603 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,249 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

ШИФР И ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ОБЩАЯ					
П	ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ЕДИНИЦЫ	МОСТЬ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч	МАССА					
П	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И	ВО	РУБ.	ОБОРУДОВАНИЯ	НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ	ОБОРУДОВАНИЯ					
Н	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ		ОБОРУДОВАНИЯ	ОСНОВНОЙ	МАШИНЫ	Т					
			МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ВСЕГО	ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ					
					В Т.Ч.	БРУТТО					
					ЗАРПЛАТЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО					
						НЕТТО					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ

1	1505-01007	-ТРАНСФОРМАТОР ТРЕХФАЗНЫЙ ДВУХОБОМОТОННЫЙ ТЧ-250/10 У1	2,00	990,00	1980	-	-	-	-	-	-
		1,475 Т ШТ									
2	Ц8-62-2	-МОНТАЖ	2,00	-	-	84	39	23	40,00	80	2,95
		ШТ									
3	ПРОТОКОЛ46	-КАМЕРА КС0386-01	2,00	42,00	362	-	-	9	5,80	12	0
	ОТ10.12.86	ШТ		181,00							
4	ТОЖЕ	-ТО ЖЕ КС0386-04	2,00	563,00	1126	-	-	-	-	0	0
		ШТ									
5	ТОЖЕ	-ТО ЖЕ КС0386-14	1,00	186,00	186	-	-	-	-	0	0
		ШТ									
6	ТОЖЕ	-ТО ЖЕ КС0386-03	2,00	487,00	974	-	-	-	-	0	0
		ШТ									
7	Ц8-88-1	-МОНТАЖ	7,00	-	-	96	65	7	16,00	112	0
		ШТ									
				13,70				3	0,53	4	0

407-3 -480.13 87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	185-2782 СКЦЭ-84	-ПАНЕЛЬ Щ070-1-02=	ШТ	4,00	110,00	440	-	-	-	-	-
9	185-2782 СКЦЭ-84	-СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ, РАЗВОДКИ ПО УСТРОЙСТВУ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ	ШТ	4,00	-	-	69	34	3	13,68	55
					17,30				1	0,37	1
10	185-2846 СКЦЭ-84	-ПАНЕЛЬ Щ070-1-70=	ШТ	1,00	56,00	56	-	-	-	-	-
11	185-2846 СКЦЭ-84	-СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ, РАЗВОДКИ ПО УСТРОЙСТВУ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ	ШТ	1,00	-	-	5	2	-	3,79	4
					5,40				-	0,14	-
12	185-2809 СКЦЭ-84	-ПАНЕЛЬ Щ070-1-32=	ШТ	2,00	153,00	306	-	-	-	-	-
13	185-2809 СКЦЭ-84	-СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ, РАЗВОДКИ ПО УСТРОЙСТВУ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ	ШТ	2,00	-	-	30	14	2	11,41	23
					15,10				1	0,37	1
14	185-2868 СКЦЭ-84	-ТОРЦОВАЯ ПАНЕЛЬ Щ070	ШТ	2,00	7,00	14	-	-	-	-	-
15	185-2868 СКЦЭ-84	-СТОИМОСТЬ МОНТАЖА	ШТ	2,00	-	-	3	2	-	1,76	4
					1,61				-	0,01	-
16	185-2867 СКЦЭ-84	-ШИТОК УЧЕТА К ВВОДНЫМ ПАНЕЛЯМ Щ070	ШТ	2,00	29,00	58	-	-	-	-	-
17	185-2867 СКЦЭ-84	-СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ, РАЗВОДКИ ПО УСТРОЙСТВУ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ	ШТ	2,00	-	-	14	6	2	4,51	9
					6,77				1	0,32	1
18	18-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ, ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ, МАССА 1М ДО 3КГ	ШТ	0,30	-	-	14	5	4	31,00	9
		100М			48,00				1	5,21	2
19	18-153-19	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 10 ММ2 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7	ШТ	2,00	-	-	1	1	-	1,00	2
					0,58				-	-	-
20	18-406-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	ШТ	0,02	-	-	1	-	-	43,00	1
		100М			54,00				-	12,55	-
21	15-04A2Г13 -320	-РЕЛЕ ЕЛ10	ШТ	2,00	23,50	47	-	-	-	-	-
22	18-83-1	-МОНТАЖ	ШТ	2,00	-	-	1	1	-	1,00	2
					0,44				-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Ц8-403-1	-ПРОВОД ПВ ПО ПАНЕЛЯМ 100М	0,22	"	"	3	2	"	16,00	4	"
				11,50					0,01	"	"
24	15-10-2П04 -010	-ИЗОЛЯТОР ИО10-375-2-УЗ ШТ	12,00	0,80	10	"	"	"	"	"	"
25	Ц8-52-2	-МОНТАЖ ШТ	12,00	"	"	4	3	"	1,00	12	"
26	15-10-2П03 -021	-ИЗОЛЯТОР ИП10/630-750-ИУЗ ШТ	6,00	0,31 4,70	28	"	"	"	"	"	"
27	Ц8-52-5	-МОНТАЖ ШТ	6,00	"	"	4	3	"	1,00	6	"
				0,65					0,01	"	"
28	Ц8-91-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	0,23	"	"	87	8	1	61,00	14	"
29	Ц8-75-1	-ШИНА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ, ОДНА ПОЛОСА В ФАЗЕ, МЕДНАЯ ИЛИ АЛЮМИНИЕВАЯ, СЕЧЕНИЕ, ММ2, ДО 125 0 100М	0,36	377,00 86,70	"	30	11	2	1,82 48,00 1,15	" 17 "	" " "
30	Ц8-91-3	-ПЛИТА ПРОХОДНАЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНАЯ	0,24	"	"	4	2	"	16,00	4	"
31	Ц8-147-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ, СТОРКА МАССА ДО 1,6 КГ 100ШТ	0,10	15,80 27,80	"	3	2	"	0,06 25,00 0,31	" 3 "	" " "
32	Ц8-147-20	-МОНТАЖ ПОЛКИ К1163 100100ШТ	0,20	"	"	1	"	"	2,00	"	"
33	Ц8-147-3	-ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ Т	0,01	1,89 377,00	"	4	"	"	0,19 41,00 1,32	" " "	" " "
34	Ц8-472-6	-ПРОВОДНИК ЗАЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ ПОЛОСОВОГО СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 100ММ2 100М	0,30	"	"	17	4	"	26,00 0,13	7 "	" "

МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ

35	С151-2178	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ОБОЛОЧКЕ, МАРКИ АКРВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ, ММ2: 10X4 1000М	0,03	"	"	19	"	"	"	"	"
				623,17					"	"	"
36	01-13Т.3.1	-ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д=15X1,6	1,00	"	"	1	"	"	"	"	"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	ТО №Е	ТО №Е, д=25х1,6	М	1,00	0,17	-	1	-	-	-	-
			М								
38	С152-179	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ, МАРКИ ПВ1, СЕЧЕНИЕМ, ММ ² : 1,5		22,00	0,24	-	1	-	-	-	-
					0,03						
39	С152-559	ШИНЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ШИРИНОЙ 40ММ ТОЛЩИНОЙ 4 И 5 ММ	М	4,15	-	-	5	-	-	-	-
					1,22						
40	С152-560	ШИНЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ШИРИНОЙ 50 ТОЛЩИНОЙ 5 И 6 ММ	КГ	0,02	-	-	24	-	-	-	-
					1200,00						
41	2405-1862	СТОЯКИ=К1151УЗ ТУ36-1496-75, ИЗМ НР2-79		0,01	-	-	3	-	-	-	-
		1000ШТ			337,68						
42	2405-1698	ПОЛКИ=К1163УЗ ТУ36-1496-75, ИЗМ. НР2-79		0,02	-	-	6	-	-	-	-
		1000ШТ			289,44						
ИТОГО ПО СМЕТЕ			РУБ.			5587	477	204	46	368	2,95
			РУБ.						16	21	
НОРМАТИВ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =			РУБ.					250			
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА,											
ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАД-											
СКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДО-											
ВАНИЯ =			РУБ.			446	-	-	-	-	-
ШЕФМОНТАЖ =			РУБ.			-	-	-	-	-	-
ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:			РУБ.			6033	-	-	-	-	-
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ											
В РАСЦЕНКАХ =			РУБ.				58				
ИТОГО:			РУБ.				535	204	46	389	2,95
			РУБ.						16		
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ.			178	-	-	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ НУЧП =			РУБ.			-	-	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =			РУБ.			-	-	-	-	14	-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =			РУБ.			-	29	-	-	-	-
ИТОГО:			РУБ.			6033	713	233	46	403	2,95
			РУБ.						16		
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ.				52	-	-	-	-
ПЛАНОВЫЕ НУЧП =			РУБ.				-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ИТОГО:			РУБ.		6033	765	233	66		603	2,95
			РУБ.					16			
ВСЕГО ПО СМЕТУ			РУБ.		6798	-	-	-		-	-
НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ.		-	-	-	-		-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч		-	-	-	-		403	-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.		-	-	249	-		-	-

СОСТАВИЛ

ТРЕТЬЯКОВА

ПРОВЕРИЛ

СИВЦОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ 6-10/0,4КВ НА ОДИН И ДВА
ТРАНСФОРМАТОРА МОЩНОСТЬЮ 160-1000КВА

ФОРМА 5

ОБЪЕКТ НОМЕР Э-С5

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА Э-С5

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ТП-2Х400КВА
ВАРИАНТ РУ-0,4 С 4 ЛИНЕЙНЫМИ ПАНЕЛЯМИ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

ОСНОВАНИЕ: РАЗД.Э.Л1-21,СО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 8,275 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ 7,445 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 0,830 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 422 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,262 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N	ПП	ШИФР И НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЗИЦИИ : ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, НОРМАТИВ : ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И ВА : МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОБОРУДОВАНИЯ ВАНЯ ВСЕГО	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ЭКСПЛ. : ЖИВАНИЕ МАШИН ОСНОВНОЙ : ЗАРПЛАТЫ : ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ В Т.Ч. : ЗАРПЛАТЫ НА ЕДИН. : ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8

ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ

1	1505-01010	-ТРАНСФОРМАТОР ТРЕХФАЗНЫЙ ДВУХОБМОТОВЫЙ ТМ-400/10 У1 1,900 Т	ШТ	2,00	1410,00	2820	-	-	-	-	-	-
2	Ц8-62-2	-МОНТАЖ	ШТ	2,00	-	-	84	39	23	40,00	80	3,80
3	ПРОТОКОЛ 46 ОТ 10.12.86	-КАМЕРА Т.КС0386-01	ШТ	2,00	42,00 181,00	362	-	-	9	5,80	12	-
4	ТОЖЕ	-ТОЖЕ, Т.КС0386-04	ШТ	2,00	563,00	1126	-	-	-	-	-	-
5	ТОЖЕ	-ТОЖЕ, Т.КС0386-14	ШТ	1,00	186,00	186	-	-	-	-	-	-
6	ТОЖЕ	-ТОЖЕ, Т.КС0386-03	ШТ	2,00	487,00	974	-	-	-	-	-	-
7	Ц8-88-1	-МОНТАЖ	ШТ	7,00	-	-	96	65	9	16,00	112	-
					13,70				3	0,53	4	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	185-2782 СКЦЭ-84	-ПАНЕЛЬ Т.Щ070-1-02з ШТ	4,00	110,00	460						
9	185-2782 СКЦЭ-84	-СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ, РАЗВОДКИ ПО УСТРОЙСТВУ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ ШТ	4,00	17,30		69	34	3	13,68	55	
10	185-2846 СКЦЭ-84	-ПАНЕЛЬ Т.Щ070-1-70з ШТ	1,00	56,00	56						
11	185-2846 СКЦЭ-84	-СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ, РАЗВОДКИ ПО УСТРОЙСТВУ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ ШТ	1,00	3,40		5	2		3,79	4	
12	185-2831 СКЦЭ-84	-ПАНЕЛЬ Т.Щ070-1-42з ШТ	2,00	386,00	772						
13	185-2831 СКЦЭ-84	-СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ, РАЗВОДКИ ПО УСТРОЙСТВУ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ ШТ	2,00	29,40		59	24	2	19,52	39	
14	185-2868 СКЦЭ-84	-ТОРЦОВАЯ ПАНЕЛЬ Щ070 ШТ	2,00	7,00	14						
15	185-2868 СКЦЭ-84	-СТОИМОСТЬ МОНТАЖА ШТ	2,00	1,61		3	2		1,76	4	
16	185-2867 СКЦЭ-84	-ЩИТОК УЧЕТА К ВВОДНЫМ ПАНЕЛЯМ Щ070 ШТ	2,00	29,00	58				0,01		
17	185-2867 СКЦЭ-84	-СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ, РАЗВОДКИ ПО УСТРОЙСТВУ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ ШТ	2,00	6,77		14	6	2	4,51	9	
18	18-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ. ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ, МАССА 1М ДО 13КГ 100М	0,30	48,00		14	5	6	31,00	9	
19	18-153-19	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 10 ММ2 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7 ШТ	2,00	0,58		1	1		1,00	2	
20	18-406-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ 100М	0,02	54,00		1			43,00	1	
21	15-044.2П, 13-320	-РЕЛЕ Т.ЕЛ-10 ШТ	2,00	23,50	47						
22	18-83-1	-МОНТАЖ ШТ	2,00	0,44		1	1		1,00	2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	ц8-403-1	-ПРОВОД ПВ ПО ПАНЕЛЯМ 100М	0,22	"	"	3	2	"	16,00	4	"
				11,50				"	0,01	"	"
24	15-10-2п.0	-ИЗОЛЯТОР Т.ИО-10-375-2У3 4-010	12,00	0,80	10	"	"	"	"	"	"
		ШТ									
25	ц8-52-2	-МОНТАЖ ШТ	12,00	"	"	4	3	"	1,00	12	"
				0,31				"	"	"	"
26	15-10-2п.0	-ИЗОЛЯТОР Т.ИП10/630-750-1У3 3-021	6,00	4,70	28	"	"	"	"	"	"
		ШТ									
27	ц8-52-5	-МОНТАЖ ШТ	6,00	"	"	4	3	"	1,00	6	"
				0,65				"	0,01	"	"
28	ц8-75-1	-ШИНА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ,ОДНА ПОЛОСА В ФАЗЕ,МЕДНАЯ ИЛИ АЛЮМИНИЕВАЯ,СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:25 0	0,22	"	"	19	7	1	48,00	11	"
		100М		84,70				"	1,15	"	"
29	ц8-75-3	-ШИНА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ,ОДНА ПОЛОСА В ФАЗЕ,МЕДНАЯ ИЛИ АЛЮМИНИЕВАЯ,СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:70 0	0,11	"	"	17	5	1	69,00	8	"
		100М		152,00				"	2,26	"	"
30	ц8-91-3	-ПЛИТА ПРОХОДНАЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНАЯ	0,24	"	"	4	2	"	16,00	4	"
		42		15,80				"	0,06	"	"
31	ц8-147-3	-ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ Т	0,01	"	"	4	"	"	41,00	"	"
				377,00				"	1,32	"	"
32	ц8-147-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,СТОЯКА МАССА ДО 1,6КГ	0,10	"	"	3	2	"	25,00	3	"
		100ШТ		27,80				"	0,31	"	"
33	ц8-147-20	-МОНТАЖ ПОЛКИ Т.К1163 100ШТ	0,20	"	"	1	"	"	2,00	"	"
				1,89				"	0,19	"	"
34	ц8-91-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	0,23	"	"	87	8	1	61,00	14	"
		Т		377,00				"	1,82	"	"
35	ц8-472-6	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ ОТКРЫТО ПО СТОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 100ММ2 100М	0,30	"	"	17	4	"	24,00	7	"
				56,10				"	0,13	"	"

МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ

36	С151-2178	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ОБОЛОЧКЕ,МАРКИ АКРВГ.С	0,03	"	"	19	"	"	"	"	"
				623,17				"	"	"	"

407-3-48С.13.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ, ММ ² : 10X4									
		1000М									
37	01-137,3.1	-ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д=18X1,6	1,00	-	-	1	-	-	-	-	-
		М		0,17							
38	ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ Д=25X1,6	1,00	-	-	1	-	-	-	-	-
		М		0,24							
39	С152-179	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ, МАРКИ ПВ1, СЕЧЕНИЕМ, ММ ² : 1,5	22,00	-	-	1	-	-	-	-	-
		М		0,03							
40	С152-564	-ШИНЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ШИРИНОЙ 80 ММ ТОЛЩИНОЙ 5 И 6 ММ	20,84	-	-	25	-	-	-	-	-
		КГ		1,22							
41	С152-560	-ШИНЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ШИРИНОЙ 50 ТОЛЩИНОЙ 5 И 6 ММ	15,60	-	-	19	-	-	-	-	-
		КГ		1,20							
42	2405-1862	-СТОЯКИ=К1151УЗ ТУ36-1496-75, ИЗМ. НР2-79	0,01	-	-	3	-	-	-	-	-
		1000ШТ		337,68							
43	2405-1698	-ПОЛКИ=К1163УЗ ТУ36-1496-75, ИЗМ. НР2-79	0,02	-	-	6	-	-	-	-	-
		1000ШТ		289,44							
ИТОГО ПО СЧЕТЕ			РУБ.		6893	512	215	46		386	3,80
			РУБ.					16		21	
НОРМАТИВ. УСЛОВНО-ЧУСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ.				261				
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА,											
ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАД-											
СКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДО-											
ВАНИЯ -			РУБ.	552	-	-	-	-	-	-	-
ШЕФМОНТАЖ -			РУБ.	-	-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:			РУБ.		7445	-	-	-		-	-
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ											
В РАСЦЕНКАХ -			РУБ.			73					
ИТОГО:			РУБ.			585	215	46		407	3,80
			РУБ.					16			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.		188	-	-	-		-	-
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ.		-	-	-	-		-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -			РУБ.		-	-	-	-		15	-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ.		-	31	-	-		-	-
ИТОГО:			РУБ.		7445	773	246	46		422	3,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РУБ.					16			
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.	57	"	"	"	"	"	"	"
ПЛАНОВЫЕ ИУЧП -			РУБ.	"	"	"	"	"	"	"	"
ИТОГО:			РУБ.	7445	830	246	46		422	3,80	
			РУБ.					16			
ВСЕГО ПО СМЕТЕ			РУБ.	8275	"	"	"	"	"	"	"
НОРМАТИВ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ.	"	"	"	"	"	"	"	"
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч	"	"	"	"	"	422	"	"
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.	"	"	262	"	"	"	"	"

СОСТАВИЛ

ТРЕТЬЯКОВА

ПРОВЕРИЛ

СИВЦОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОККИ- ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ 6-10/0,4КВ НА ОДИН И ДВА
ТРАНСФОРМАТОРА МОЩНОСТЬЮ 160-1600КВА

ФОРМА 5

ОБЪЕКТ НОМЕР Э-С6

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА Э-С6

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ТП-2Х630

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ТП-2Х630КВА
ВАРИАНТ РУ-0,4КВ С 4 ЛИНЕЙНЫМИ ПАНЕЛЯМИ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

ОСНОВАНИЕ: РАЗД.Э.Л1-17,СО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 9,983 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ 9,090 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 0,893 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 438 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,276 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ЦИФР И Л ПОЗИЦИИ НОРМАТИ- ВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТ- ВО	СТОИ- МОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБОРУДО- ВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.			ЗАТРАТЫ ТРУДА		ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДО- ВАНИЯ			
						МОНТАЖНЫХ РАБОТ			РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч					
									НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУ-					
									ЖИВАНИЕМ МАШИН					
									Т					
						ОБОРУДО-	ЭКСПЛ.	МАШИН	ОБСЛУЖИВ, МАШИНЫ		БРУТТО			
						В СЕГО	ОСНОВНОЕ	ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч.		ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО	НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			

ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ

1	1505-01013	-ТРАНСФОРМАТОР ТРЕХФАЗНЫЙ ДВУХОБМОТО4НЫЙ ТМ-630/10 У1 3,000 Т	ШТ	2,00	2035,00	4070	-	-	-	-	-
2	Ц8-62-2	-МОНТАЖ	ШТ	2,00	-	-	84	39	23	40,00	80
3	ПРОТОКОЛ 46	-КАМЕРА Т.КС0386-011060 ОТ10,12,86	ШТ	2,00	42,00 181,00	362	-	-	9	5,80	12
4	ТОЖЕ	-ТОЖЕ, Т.КС0386-04	ШТ	2,00	563,00	1126	-	-	-	-	-
5	ТОЖЕ	-ТОЖЕ, Т.КС0386-03	ШТ	2,00	487,00	974	-	-	-	-	-
6	ТОЖЕ	-ТОЖЕ, Т.КС0386-14	ШТ	1,00	186,00	186	-	-	-	-	-
7	Ц8-88-1	-МОНТАЖ	ШТ	7,00	-	-	96	65	9	16,00	112

407-3-48013.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	185-2782 СКЦЭ-84	-ПАНЕЛЬ Т.ЩО70-1-02» ШТ	4,00	13,70 110,00	440	"	"	3	0,53	4	"
9	185-2782 СКЦЭ-84	-МОНТАЖ И ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ ШТ	4,00	"	"	69	34	3	13,68	55	"
10	185-2836 СКЦЭ-84	-ПАНЕЛЬ Т.ЩО70-1-45» ШТ	2,00	17,30 510,00	1020	"	"	1	0,37	1	"
11	185-2836 СКЦЭ-84	-МОНТАЖ И ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ ШТ	2,00	"	"	73	30	2	24,16	48	"
12	185-2847 СКЦЭ-84	-ПАНЕЛЬ Т.ЩО70-1-71» ШТ	1,00	36,70 81,00	81	"	"	1	0,52	1	"
13	185-2847 СКЦЭ-84	-МОНТАЖ И ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ ШТ	1,00	"	"	12	5	"	7,54	8	"
14	185-2868 СКЦЭ-84	-ТОРЦОВАЯ ПАНЕЛЬ ЩО70 ШТ	2,00	11,80 7,00	14	"	"	"	0,14	"	"
15	185-2868 СКЦЭ-84	-СТОИМОСТЬ МОНТАЖА ШТ	2,00	"	"	3	2	"	1,76	4	"
16	185-2867 СКЦЭ-84	-ЩИТОК УЧЕТА К ВВОДНЫМ ПАНЕЛЯМ ЩО70 ШТ	2,00	1,61 29,00	58	"	"	"	0,01	"	"
17	185-2867 СКЦЭ-84	-СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ, РАЗВОДКИ ПО УСТРОЙСТВУ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ ШТ	2,00	" 6,77	"	14	6	2	4,51	9	"
18	18-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ. ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ, МАССА 1М ДО: 3КГ 100М	0,30	" 48,00	"	14	5	4	31,00	9	"
19	18-153-19	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЧЕТИЕМ 10 ММ2 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7 ШТ	2,00	" 0,58	"	1	1	"	1,00	2	"
20	18-406-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ 100М	0,02	" 54,00	"	1	"	"	43,00	1	"
21	15-04Д.2П. 13-320	-РЕЛЕ Т.ЕЛ-10 ШТ	2,00	23,50	47	"	"	"	"	"	"
22	18-83-1	-МОНТАЖ ШТ	2,00	" 0,44	"	1	1	"	1,00	2	"
23	18-403-1	-ПРОВОД ПВ ПО ПАНЕЛЯМ 100М	0,22	"	"	3	2	"	16,00	4	"
24	15-10-2П.0 4-010	-ИЗОЛЯТОР Т.ИО-10-375-2-УЗ ШТ	12,00	11,50 0,80	10	"	"	"	0,01	"	"

МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ

[illegible]

407-3-4ЭС.1367

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ, ММ2: 10X4									
38	01-13Т.3.1	- ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д=18X1,6	1,00	"	-	1	"	"	"	"	"
		1000М		0,17							
39	ТО же	- ТО же, Д=25X1,6	1,00	"	-	1	"	"	"	"	"
		М		0,24							
40	С152-179	- ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ, МАРКИ ПВ1, СЕЧЕНИЕМ, ММ2: 1,5	22,00	"	-	1	"	"	"	"	"
		М		0,03							
41	С152-560	- ШИНЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ШИРИНОЙ 50 ТОЛЩИНОЙ 5 И 6 ММ	0,01	"	-	12	"	"	"	"	"
		Т		1200,00							
42	С152-564	- ШИНЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ШИРИНОЙ 80 ММ ТОЛЩИНОЙ 5 И 6 ММ	12,00	"	-	14	"	"	"	"	"
		КГ		1,15							
43	С152-567	- ШИНЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ШИРИНОЙ 100 ММ ТОЛЩИНОЙ 8,10 И 12 ММ	0,03	"	-	34	"	"	"	"	"
		Т		1940,00							
44	2405-1862	- СТОЙКИ=К1151УЗ ТУЗ6-1496-75, ИЗМ НР2-79	0,01	"	-	3	"	"	"	"	"
		1000ШТ		337,68							
45	2405-1698	- ПОЛКИ=К1163УЗ ТУЗ6-1496-75, ИЗМ, НР2-79	0,02	"	-	6	"	"	"	"	"
		1000ШТ		289,44							
ИТОГО ПО СМЕТЕ			РУБ.		8416	546	226	48		402	6,00
НОРМАТИВ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =			РУБ.				224	16		21	
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА,			РУБ.								
ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАД-			РУБ.								
СКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДО-			РУБ.		674	"	"	"	"	"	"
ВАНИЯ =			РУБ.		"	"	"	"	"	"	"
ШЕОМОНТАЖ =			РУБ.		"	"	"	"	"	"	"
ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:			РУБ.		9090	"	"	"	"	"	"
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ			РУБ.			89					
В РАСЦЕНКАХ =			РУБ.								
ИТОГО:			РУБ.			635	226	48		423	6,00
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ.			197	"	16		"	"

407-3-480.13 87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.								
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ.							15	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				34				
		ИТОГО:	РУБ.	9090	832	260		48		438	6,00
			РУБ.					16			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		61						
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.								
		ИТОГО:	РУБ.	9090	893	260		48		438	6,00
			РУБ.					16			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.	9983							
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.								
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч							438	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				276				

СОСТАВИЛ

ТРЕТЬЯКОВА

ПРОВЕРИЛ

СИВЦОВА

ОБЪЕКТ НОМЕР 3-С7

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	0,189 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	51 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,034 ТЫС.РУБ.

[illegible][illegible]

107-Э-460.13.67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
В Ц8-591-8	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКАЯ	0,02	30,00	1,13	1	-	-	-	34,00	1
			19,50	0,11				-	0,14	-
	100 ШТ									
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ		1	РУБ.			71	23	27		39
			РУБ.					8		11
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ.			71	-	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ.			19	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =			ЧЕЛ.=Ч			-	-	-	-	1
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =			РУБ.			-	3	-	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ.			6	-	-	-	-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ.			96	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =			ЧЕЛ.=Ч			-	-	-	-	51
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =			РУБ.			-	34	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		1	РУБ.			96	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =			ЧЕЛ.=Ч			-	-	-	-	51
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =			РУБ.			-	34	-	-	-
РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ										
9	15-07Д.7П. -СВЕТИЛЬНИК Т.НСП02Х100 1-149ПРИМ	ШТ	8,00	4,95	-	40	-	-	-	-
10	1507-7020 -ПАТРОН РЕЗЬБОВОГО Е27ФП-01	ШТ	5,00	0,28	-	1	-	-	-	-
11	092 -ЛАМПА Т.Б215-225-75	ШТ	5,00	0,21	-	1	-	-	-	-
12	092 -ТОЧЕ, Т.В215-225-100	ШТ	8,00	0,31	-	2	-	-	-	-
13	С153-308 -ЛАМПЫ МОЗ6-40	10 ШТ	0,70	0,83	-	1	-	-	-	-
14	С154-41 -ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ЗАЩИЩЕННЫЕ, ТИПА ПП2-25/Н1М3Б	ШТ	1,00	2,02	-	2	-	-	-	-
15	1504-03066 -ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 25А С ПЛАВКОМ ВСТАВКОМ ПВА-10, ПВА-16, ПВА-20=ПРС-25 ТУ 16-522.112-74	ШТ	2,00	0,87	-	2	-	-	-	-
16	С151-1075 -КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, МАРКИ АВЯГ.С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ, ММ2: 2Х2,5	1000М	0,09	167,66	-	15	-	-	-	-

404-3-480. 13.84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	С151-1041	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, МАРКИ АВВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ мм2:3х2,5	12,00	0,19	"	2	"	"	"	"
18	С156-240	-ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ТИПА ЯТП-0,25	1,00	13,70	"	14	"	"	"	"
19	24-05	-КОРОБКА КАРБОЛИТОВАЯ	15,00	0,19	"	3	"	"	"	"
20	092-06/58	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ	5,00	0,88	"	4	"	"	"	"
21	092-03	-РОЗЕТКА ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ	2,00	0,67	"	1	"	"	"	"
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ		2	РУБ.			88	"	"	"	"
			РУБ.					"		"
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ "			РУБ.			88	"	"	"	"
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ "			РУБ.			5	"	"	"	"
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ "			РУБ.			93	"	"	"	"
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		2	РУБ.			93	"	"	"	"
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ			РУБ.			159	23	27		39
			РУБ.					8		11
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ "			РУБ.			159	"	"	"	"
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ "			РУБ.			19	"	"	"	"
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Ч.Р. "			ЧЕЛ.Ч			"	"	"	"	1
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Ч.Р. "			РУБ.			"	3	"	"	"
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ "			РУБ.			11	"	"	"	"
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ "			РУБ.			189	"	"	"	"
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ "			ЧЕЛ.Ч			"	"	"	"	51
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА "			РУБ.			"	34	"	"	"
ИТОГО ПО СМЕТЕ			РУБ.			189	"	"	"	"
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ "			ЧЕЛ.Ч			"	"	"	"	51
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА "			РУБ.			"	34	"	"	"

СОСТАВИЛ

ТРЕТЬЯКОВА

ПРОВЕРИЛ

СИВЦОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ 6-10/0,4КВ НА ОДИН И ДВА
ТРАНСФОРМАТОРА МОЩНОСТЬЮ 160-1000КВА

ФОРМА 5

ОБЪЕКТ НОМЕР Э-С8

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА Э-С8

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ТП-2Х1000КВА
ВАРИАНТ РУ-0,4КВ С 4 ЛИНЕЙНЫМИ ПАНЕЛЯМИ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

ОСНОВАНИЕ: РАЗД Э Л1-17 СО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	12,797 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:	
ОБОРУДОВАНИЯ	11,712 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ	1,085 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	548 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,346 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

[illegible]

ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ

№	Наименование	Единица измерения	Количество	Цена за единицу	Сумма	№	Единица измерения	Количество	Цена за единицу	Сумма
1	1505-01022 -ТРАНСФОРМАТОР ТРЕХФАЗНЫЙ ДВУХОБМОТО4НЫЙ=ТМ-1000/10 у1 5,000 Т ШТ	ШТ	2,00	2965,00	5930	-	-	-	-	-
2	ЦБ-62-3 -МОНТАЖ ШТ	ШТ	2,00	-	-	165	78	55	74,00	148
3	ПРОТОКОЛ -КАМЕРА КСО386-01 46 ШТ ОТ10.12.86	ШТ	2,00	82,70 181,00	362	-	-	21	13,29	27
4	ТОЖЕ -ТО ЖЕ КСО386-04 ШТ	ШТ	2,00	563,00	1126	-	-	-	-	-
5	ТОЖЕ -ТО ЖЕ КСО386-14 ШТ	ШТ	1,00	186,00	186	-	-	-	-	-
6	ТОЖЕ -ТО ЖЕ КСО386-03 ШТ	ШТ	2,00	487,00	974	-	-	-	-	-
7	ЦБ-88-1 -МОНТАЖ ШТ	ШТ	7,00	-	-	96	65	9	16,00	112

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	185-2782 СКЦЭ-84	-ПАНЕЛЬ ЩР70-2-02=	4,00	13,70 110,00	440	"	"	3	0,53	4	"
		ШТ									
9	185-2782 СКЦЭ-84	-СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ, РАЗВОДКИ ПО УСТРОЙСТВУ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ	4,00	" 17,30	"	69	34	3	13,68	55	"
		ШТ						1	0,37	1	"
10	185-2823 СКЦЭ-84	-ПАНЕЛЬ Щ070-2-48=	2,00	561,00	1122	"	"	"	"	"	"
		ШТ									
11	185-2823 СКЦЭ-84	-СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ, РАЗВОДКИ ПО УСТРОЙСТВУ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ	2,00	" 32,00	"	64	26	2	20,80	42	"
		ШТ						1	0,52	1	"
12	185-2859 СКЦЭ-84	-ПАНЕЛЬ ЩР70-2-74=	1,00	554,00	554	"	"	"	"	"	"
		ШТ									
13	185-2859 СКЦЭ-84	-СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ, РАЗВОДКИ ПО УСТРОЙСТВУ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ	1,00	" 50,80	"	51	20	1	32,16	32	"
		ШТ						"	0,52	1	"
14	185-2868 СКЦЭ-84	-ТОРЦОВАЯ ПАНЕЛЬ Щ070	1,00	7,00	7	"	"	"	"	"	"
		ШТ									
15	185-2868 СКЦЭ-84	-СТОИМОСТЬ МОНТАЖА	1,00	"	"	2	1	"	1,76	2	"
		ШТ									
16	185-2867 СКЦЭ-84	-ШИТОК УЧЕТА К ВВОДНЫМ ПАНЕЛЯМ Щ070	2,00	1,61 29,00	58	"	"	"	0,01	"	"
		ШТ									
17	185-2867 СКЦЭ-84	-СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ, РАЗВОДКИ ПО УСТРОЙСТВУ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ	2,00	" 6,77	"	14	6	2	4,51	9	"
		ШТ						1	0,32	1	"
18	18-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35кВ. ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ, МАССА 1М ДО:3КГ	0,30	" 48,00	"	14	5	4	31,00	9	"
		100М						1	5,21	2	"
19	18-153-19	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 10 ММ2 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7	2,00	" 0,58	"	1	1	"	1,00	2	"
		ШТ									
20	18-406-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,02	" 54,00	"	1	"	"	43,00	1	"
		100М							12,55	"	"
21	15-0442П13 -320	-РЕЛЕ ЕЛ10	2,00	23,50	47	"	"	"	"	"	"
		ШТ									
22	18-83-1	-МОНТАЖ	2,00	"	"	1	1	"	1,00	2	"

407-З-480.13.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		шт									
23	ц8-403-1	-ПРОВОД ПВ ПО ПАНЕЛЯМ	0,22	0,44	-	3	2	-	16,00	4	-
		100М									
24	15-10-2П04	-ИЗОЛЯТОР ИО10-375-2УЗ	12,00	11,50	10	-	-	-	0,01	-	-
	-010	шт		0,80							
25	ц8-52-2	-МОНТАЖ	12,00	-	-	4	3	-	1,00	12	-
		шт									
26	15-10-2П03	-ИЗОЛЯТОР ИП10/630-750-ИУХ	6,00	0,31	28	-	-	-	-	-	-
	-021	шт		4,70							
27	ц8-52-5	-МОНТАЖ	6,00	-	-	4	3	-	1,00	6	-
		шт									
28	ц8-75-1	-ШИНА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ, ОДНА	0,15	0,65	-	13	4	-	0,01	-	-
		ПОЛОСА В ФАЗЕ, МЕДНАЯ ИЛИ						1	48,00	7	-
		АЛЮМИНИЕВАЯ, СЕЧЕНИЕ, ММ2, ДО: 25		84,70				-	1,15	-	-
		0									
29	ц8-75-3	-ШИНА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ, ОДНА	0,09	-	-	14	4	-	1	69,00	6
		ПОЛОСА В ФАЗЕ, МЕДНАЯ ИЛИ									-
		АЛЮМИНИЕВАЯ, СЕЧЕНИЕ, ММ2, ДО: 70		152,00				-	2,26	-	-
		0									
30	ц8-75-5	-ШИНА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ, ОДНА	0,13	-	-	27	8	-	3	100,00	13
		ПОЛОСА В ФАЗЕ, МЕДНАЯ ИЛИ									-
		АЛЮМИНИЕВАЯ, СЕЧЕНИЕ, ММ2, ДО: 15		211,00				-	4,23	1	-
		00									
31	ц8-91-3	-ПЛИТА ПРОХОДНАЯ	0,24	-	-	4	2	-	16,00	4	-
		АСБЕСТОЦЕМЕНТНАЯ									
32	ц8-147-3	-ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ	0,01	15,80	-	4	-	-	0,06	-	-
		т		-				-	41,00	-	-
33	ц8-147-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЕ	0,10	377,00	-	3	2	-	1,32	-	-
		КАБЕЛЬНЫЕ, СТОЖКА МАССА ДО		-				-	25,00	3	-
		1,6 КГ		27,80				-	0,31	-	-
34	ц8-147-20	-МОНТАЖ ПОЛКИ К1163	0,20	-	-	1	-	-	2,00	-	-
		100шт									
		100шт		1,89				-	0,19	-	-
35	ц8-91-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	0,23	-	-	87	8	-	1	61,00	14
		ПОД ОБОРУДОВАНИЕ									-
36	ц8-472-6	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ	0,30	377,00	-	17	4	-	1,82	-	-
		ОТКРЫТО ПО СТОИТЕЛЬНЫМ		-				-	24,00	7	-
		ОСНОВАНИЯМ ИЗ ПОЛОСОВОГО		56,10				-	0,13	-	-
		СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 100ММ2									
		100М									

МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ

407-3-480.13.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	C151-2178	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ОБОЛОЧКЕ, МАРКИ АКРВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ, ММ ² : 10X4	0,03	"	"	19	"	"	"	"	"
		1000М	623,17	"	"		"	"	"	"	"
38	01-13Т.3.1	-ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ	1,00	"	"	1	"	"	"	"	"
		Д=18X1,6	0,17	"	"		"	"	"	"	"
39	ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ, Д=25X1,6	1,30	"	"	1	"	"	"	"	"
		М	0,24	"	"		"	"	"	"	"
40	C152-179	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ, МАРКИ ПВ1, СЕЧЕНИЕМ, ММ ² : 1,5	22,00	"	"	1	"	"	"	"	"
		М	0,03	"	"		"	"	"	"	"
41	C152-560	-ШИНЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ШИРИНОЙ 50 ТОЛЩИНОЙ 5 И 6 ММ	9,91	"	"	12	"	"	"	"	"
		КГ	1,20	"	"		"	"	"	"	"
42	C152-565	-ШИНЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ШИРИНОЙ 80 ММ ТОЛЩИНОЙ 8 И 10 ММ	14,90	"	"	17	"	"	"	"	"
		КГ	1,14	"	"		"	"	"	"	"
43	C152-568	-ШИНЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ШИРИНОЙ 120 ММ ТОЛЩИНОЙ 8,10 И 12 ММ	42,30	"	"	48	"	"	"	"	"
		КГ	1,14	"	"		"	"	"	"	"
44	2405-1862	-СТОЯКИ=К1151УЗ ТУЗ6-1496-75, ИЗМ НР2-79	0,01	"	"	3	"	"	"	"	"
		1000ШТ	337,68	"	"		"	"	"	"	"
45	2405-1698	-ПОЛКИ=К1163УЗ ТУЗ6-1496-75, ИЗМ. НР2-79	0,02	"	"	6	"	"	"	"	"
		1000ШТ	289,46	"	"		"	"	"	"	"
ИТОГО ПО СМЕТЕ			РУБ.		10844	661	277	82		490	10,00
НОРМАТИВ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ			РУБ.					28		38	
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАД- СКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДО- ВАНИЯ			РУБ.		868	"	"	"	"	"	"
ШЕФМОНТАЖ			РУБ.		"	"	"	"	"	"	"
ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:			РУБ.		11712	"	"	"	"	"	"

407-3-480.13 87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

	МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ.			106						

	ИТОГО:	РУБ.			767	277	82			528	10,00

	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			242	"	"			"	"
	НАКЛАДНЫЕ ИУЧП -	РУБ.			"	"	"			"	"
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ.			"	"	"			20	"
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			"	41	"			"	"

	ИТОГО:	РУБ.	11712	1009	318	82				548	10,00

	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			76	"	"			"	"
	ПЛАНОВЫЕ ИУЧП -	РУБ.			"	"	"			"	"

	ИТОГО:	РУБ.	11712/	1085	318	82				548	10,00

	ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			12797	"	"	"		"	"
	НОРМАТИВ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			"	"	"			"	"
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			"	"	"			548	"
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			"	346	"			"	"

СОСТАВИЛ

ТРЕТЬЯКОВА

ПРОВЕРИЛ

СИВЦОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ 6-10/04КВ НА ОДИН И ДВА
ТРАНСФОРМАТОРА МОЩНОСТЬЮ 160-1000КВА

ФОРМА 5

ОБЪЕКТ НОМЕР Э-С9

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА Э-С9

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ТП-2Х160КВА
ВАРИАНТ РУ-0,4 С 8 ЛИНЕЙНЫМИ ПАНЕЛЯМИ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

ОСНОВАНИЕ: РАЗД. Э.11-21,СО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 6,836 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ 5,968 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 0,868 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 460 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,289 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

ШИФР И ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ	ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ МАШИНЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ НА ЕДИН.	ВЕСО	ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ВЕСО	ЗАРПЛАТЫ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ

1	1505-01005	-ТРАНСФОРМАТОР ТРЕХФАЗНЫЙ ДВУХОБОМОТОВЫЙ=ТМ-160/10 У1 1,150 Т	ШТ	2,00	740,00	1480	-	-	-	-	-	-	-
2	Ц8-62=2	-МОНТАЖ	ШТ	2,00	-	-	84	39	23	40,00	80	2,30	-
3	ПРОТОКОЛ НОМ.4 ОТ 10.12.86	-КАМЕРА ТК0386-01	ШТ	2,00	42,00 181,00	362	-	-	9	5,80	12	-	-
4	ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ,Т,КС0386-04	ШТ	2,00	563,00	1126	-	-	-	-	-	-	-
5	ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ,Т,КС0386-14	ШТ	1,00	186,00	186	-	-	-	-	-	-	-
6	ТО ЖЕ	-КАМЕРА Т,КС0386-03	ШТ	2,00	487,00	974	-	-	-	-	-	-	-
7	Ц8-88=1	-МОНТАЖ	ШТ	7,00	-	-	96	65	9	16,00	112	-	-
					13,70				3	0,53	4	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	185-2782 СКЦЭ-84	-ПАНЕЛЬ Т.Щ070-1-02=	ШТ	8,00	110,00	880	-	-	-	-	-
9	185-2782 СКЦЭ-84	-СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ, РАЗВОДКИ ПО УСТРОЙСТВУ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ	ШТ	8,00	-	-	138	68	6	13,68	109
					17,30				2	0,37	3
10	185-2846 СКЦЭ-84	-ПАНЕЛЬ Т.Щ070-1-70=	ШТ	1,00	56,00	56	-	-	-	-	-
11	185-2846 СКЦЭ-84	-МОНТАЖ И ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ	ШТ	1,00	-	-	5	2	-	3,79	4
12	185-2809 СКЦЭ-84	-ПАНЕЛЬ Т.Щ070-1-32=	ШТ	2,00	153,00	306	-	-	-	-	-
13	185-2809 СКЦЭ-84	-МОНТАЖ И ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ	ШТ	2,00	-	-	30	14	2	11,41	23
14	185-2868 СКЦЭ-84	-ТОРЦОВАЯ ПАНЕЛЬ Щ070	ШТ	2,00	7,00	14	-	-	-	-	-
15	185-2868 СКЦЭ-84	-СТОИМОСТЬ МОНТАЖА	ШТ	2,00	-	-	3	2	-	1,76	4
16	185-2867 СКЦЭ-84	-ШИТОК УЧЕТА К ВВОДНЫМ ПАНЕЛЯМ Щ070	ШТ	2,00	29,00	58	-	-	-	-	-
17	185-2867 СКЦЭ-84	-СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ, РАЗВОДКИ ПО УСТРОЙСТВУ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ	ШТ	2,00	-	-	16	6	2	4,51	9
					6,77				1	0,32	1
18	18-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ, ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ, МАССА 1М ДО 3КГ	ШТ	0,33	-	-	16	6	4	31,00	10
					48,00				1	5,21	2
19	18-153-19	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 10 ММ2 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7	ШТ	2,00	-	-	1	1	-	1,00	2
					0,58				-	-	-
20	18-406-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	ШТ	0,02	-	-	1	-	-	43,00	1
					54,00				-	12,55	-
21	15-04 Д.2 П.13-320	-РЕЛЕ Т.ЕЛ-10	ШТ	2,00	23,50	47	-	-	-	-	-
22	18-83-1	-МОНТАЖ	ШТ	2,00	-	-	1	1	-	1,00	2
23	18-403-1	-ПРОВОД ПВ ПО ПАНЕЛЯМ	ШТ	0,22	0,44	-	3	2	-	16,00	4
					11,50				-	0,01	-
24	15-10-2	-ИЗОЛЯТОР Т.И010-375-2-УЗ	ШТ	12,00	0,80	10	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
П.04-010	ШТ										
25 Ц8-52-2	-МОНТАЖ		12,00	-	-	4	3	-	1,00	12	-
	ШТ										
26 15-10-2	-ИЗОЛЯТОР Т.ИП10/630-750-1УЗ		6,00	0,31 4,70	28	-	-	-	-	-	-
П.03-021	ШТ										
27 Ц8-52-5	-МОНТАЖ		6,00	-	-	4	3	-	1,00	6	-
	ШТ										
28 Ц8-91-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ		0,23	0,65	-	87	8	-	0,01 61,00	14	-
	Т			377,00				-	1,82	-	-
29 Ц8-75-1	-ШИНА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ, ОДНА ПОЛОСА В ФАЗЕ, МЕДНАЯ ИЛИ АЛЮМИНИЕВАЯ, СЕЧЕНИЕ, ММ2, 40; 25 0		0,32	-	-	27	10	-	2 48,00	15	-
				84,70				-	1,15	-	-
30 Ц8-91-3	-ПЛИТА ПРОХОДНАЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНАЯ	100М	0,24	-	-	4	2	-	16,00	4	-
31 Ц8-147-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ, СТОЯКА МАССА ДО 1,6 КГ	М2	0,10	15,80	-	3	2	-	0,06 25,00	3	-
				27,80				-	0,31	-	-
32 Ц8-147-20	-МОНТАЖ ПОЛКИ К1163	100ШТ	0,20	-	-	1	-	-	2,00	-	-
		100ШТ									
33 Ц8-147-3	-ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫХ		0,01	1,89	-	4	-	-	0,10 41,00	-	-
	Т			377,00				-	1,32	-	-
34 Ц8-472-6	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ ОТКРЫТО ПО СТОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 100ММ2		0,30	-	-	17	4	-	24,00	7	-
				56,10				-	0,13	-	-
		100М									
МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ											
35 С151-2178	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С РЕЗИКОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ОБОЛОЧКЕ, МАРКИ АКРВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ, ММ2: 10X4		33,00	-	-	21	-	-	-	-	-
				0,63				-	-	-	-
36 01-13Т.3.1	-ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д=18X1,6	М	1,00	-	-	1	-	-	-	-	-
37 ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ, Д=25X1,6	М	1,00	0,17	-	1	-	-	-	-	-
		М			-			-	-	-	-
				0,24				-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	C152-179	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ, МАРКИ ПВ1, СЕЧЕНИЕМ, ММ2: 1,5	22,00	0,03		1					
39	C152-559	ШИННЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ШИРИНОЙ 40ММ ТОЛЩИНОЙ 4 И 5 ММ	11,60	1,22		14					
40	C152-560	ШИННЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ШИРИНОЙ 50 ТОЛЩИНОЙ 5 И 6 ММ	8,64	1,20		10					
41	2405-1862	СТОЯКИ К1151УЗ ТУ36-1496-75, ИЗМ НР2-79 1000ШТ	0,01	337,68		3					
42	2405-1698	ПОЛКИ К1163УЗ ТУ36-1496-75, ИЗМ. НР2-79 1000ШТ	0,02	289,64		6					
ИТОГО ПО СЧЕТЕ			РУБ,		5527	545	238	49		421	2,30
НОРМАТИВ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ			РУБ,				287	17		23	
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАД- СКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДО- ВАНИЯ			РУБ,		441						
ШЕФМОНТАЖ			РУБ,								
ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ;			РУБ,		5968						
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЧЕНКАХ			РУБ,			55					
ИТОГО:			РУБ,			600	238	49		464	2,30
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			РУБ,					17			
НАКЛАДНЫЕ НУЧП			РУБ,		207						
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р.			РУБ,							16	
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р.			РУБ,				34				
ИТОГО:			РУБ,		5968	807	272	49		460	2,30
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ			РУБ,					17			
ПЛАНОВЫЕ НУЧП			РУБ,		61						
ИТОГО:			РУБ,		5968	868	272	49		460	2,30
ВСЕГО ПО СЧЕТЕ			РУБ,			6836					

407-3-480, 13.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.								
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч							460	
		СЧЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				289				

СОСТАВИЛ

С.П. 14

ТРЕТЬЯКОВА

ПРОВЕРИЛ

СИВЦОВА

ОПНА 6

ОБЪЕКТ НОМЕР Э-С10

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА Э-С10

НА ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА= ТП-2Х160(2Х250,2Х400,2Х630,2Х1000)КВА
ВАРИАНТ РУ-0,4 С 8 ЛИНЕЙНЫМИ ПАНЕЛЯМИ
ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ

ОСНОВАНИЕ: РАЗД. Э. А1-21, СО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	0,220 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	58 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,040 ТЫС.РУБ.

:	:	:	:	СТОИМ., ЕДИНИЦЫ, РУБ.,	:	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.	:	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-		
:	:	:	:	:	:	:	:	ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗА-		
N	ШИФР И К	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ,	:	ВСЕГО	ЭКСПЛ.	:	ЭКСПЛ.	НЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН		
ПП	ПОЗИЦИИ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	:	МАШИН	:	ОСНОВНОЙ	МАШИН		
:	НОРМАТИВА	:	:	:	:	ВСЕГО	ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ, МАШИНЫ		
:	:	:	:	ОСНОВНОЙ	В Т.Ч.	:	В Т.Ч.	:		
:	:	:	:	ЗАРПЛАТЫ	ЗАРПЛАТЫ	:	ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН. ВСЕГО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

1	ц8-594-1	-МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКА Т.НСП02Х100	0,10	278,00	58,40	28	6	6	103,00	10
2	ц8-592-1	100ШТ -ПАТРОН СТЕННОЙ ИЛИ ПОТОЛОЧНЫЙ	0,05	57,60	18,20	1	1	2	23,68	2
		100ШТ		15,40	0,03				20,00	1
3	ц8-522-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДО 9 НА ТОК ДО 25А	1,00	11,10	0,01	3	1		0,01	
				2,60	0,07				2,00	2
				1,26	0,01				0,01	
4	ц8-61-1	ШТ -ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ	2,00	1,18	0,05	2	2		1,00	2
		ШТ		0,79	0,02				0,03	
5	ц8-416-1	-КАБЕЛИ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ИЛИ ЛОТКАМ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРБОК В ПОМЕЩЕНИЯХ С НОРМАЛЬНОЙ СРЕДОЙ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2	1,15	37,50	23,00	43	13	26	20,00	23
				11,10	7,32			8	9,44	19
6	ц8-610-2	100М -МОНТАЖ ЯЩИКА Т.ЯТП=0,25	0,01	179,00	3,20	2	1		159,00	2
		100ШТ		94,30	1,16				1,50	
7	ц8-591-3	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИЙ	0,05	49,80	1,10	2	2		68,00	3
		100ШТ		38,40	0,06				0,08	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	С151-1001	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, МАРКИ АВВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3X2,5	15,00	0,19	0	3	0	0	0	0
18	С156-240	-ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ТИПА ЯТП-0,25	1,00	13,70	0	14	0	0	0	0
19	24-05	-КОРОбКА КАРБОЛИТОВАЯ	17,00	0,19	0	3	0	0	0	0
20	092-06/58	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ	5,00	0,88	0	4	0	0	0	0
21	092-03	-РОЗЕТКА ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ	3,00	0,67	0	2	0	0	0	0
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			2	РУБ.		103	0	0	0	0
В ТОМ ЧИСЛЕ:				РУБ.						
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				РУБ.		103	0	0	0	0
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				РУБ.		6	0	0	0	0
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				РУБ.		109	0	0	0	0
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			2	РУБ.		109	0	0	0	0
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ				РУБ.		185	27	32	66	
В ТОМ ЧИСЛЕ:				РУБ.				10	13	
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				РУБ.		185	0	0	0	0
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ.		22	0	0	0	0
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -			ЧЕЛ.-Ч			-	0	0	0	1
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ.			-	3	0	0	0
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			13	0	0	0	0
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ.			220	0	0	0	0
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	0	0	0	58
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	40	0	0	0
ИТОГО ПО СМЕТЕ			РУБ.			220	0	0	0	0
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	0	0	0	58
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	40	0	0	0

СОСТАВИЛ

ТРЕТЬЯКОВА

ПРОВЕРИЛ

СИВЦОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОКИ- ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ 6-10/0,4КВ НА ОДИН И ДВА
ТРАНСФОРМАТОРА МОЩНОСТЬЮ 100-1000КВА

ФОРМА 5

ОБЪЕКТ НОМЕР Э-С11

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА Э-С11

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ТП-2Х250КВА
ВАРИАНТ РУ-0,4 С 8 ЛИНЕЙНЫМИ ПАНЕЛЯМИ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

ОСНОВАНИЕ: РАЗД.Э.Л1-21,СО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 7,381 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ 6,508 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 0,873 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 462 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,291 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

ШИФР И Ч. ПОЗИЦИИ ПП	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОСНОВНОЕ В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ НА ЕДИН.	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО НЕТО
1	2	3	4	5	6	7	8

ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ

1	1505-01007	-ТРАНСФОРМАТОР ТРЕХФАЗНЫЙ ДВУХОБМОТОЧНЫЙ ТЧ-250/10 У1 1,475 Т	ШТ	2,00	990,00	1980	-	-	-	-	-	-
2	Ц8-62-2	-МОНТАЖ	ШТ	2,00	-	-	84	39	23	40,00	80	2,95
3	ПРОТОКОЛ46	-КАМЕРА Т.КС0386-14 ОТ10,12,86	ШТ	1,00	186,00	186	-	-	9	5,80	12	-
4	ТОЖЕ	-КАМЕРА Т.КС0386-04	ШТ	2,00	563,00	1126	-	-	-	-	-	-
5	ТОЖЕ	-КАМЕРА Т.КС0386-03	ШТ	2,00	487,00	974	-	-	-	-	-	-
6	ТОЖЕ	-КАМЕРА Т.КС0386-01	ШТ	2,00	181,00	362	-	-	-	-	-	-
7	Ц8-88-1	-МОНТАЖ	ШТ	7,00	-	-	96	65	9	16,00	112	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	185-2782 СКЦЭ-84	-ПАНЕЛЬ Т.Щ070-1-02=	8,00	13,70 110,00	880	-	-	3	0,53	4	0
9	185-2782 СКЦЭ-84	-МОНТАЖ И ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ	8,00	0	-	138	68	6	13,68	109	0
10	185-2846 СКЦЭ-84	-ПАНЕЛЬ Т.Щ070-1-70=	1,00	17,30 56,00	56	-	-	2	0,37	3	0
11	185-2846 СКЦЭ-84	-МОНТАЖ И ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ	1,00	0	-	5	2	-	3,79	4	0
12	185-2809 СКЦЭ-84	-ПАНЕЛЬ Т.Щ070-1-32=	2,00	5,40 153,00	306	-	-	-	0,14	-	0
13	185-2809 СКЦЭ-84	-МОНТАЖ И ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ	2,00	0	-	30	14	2	11,41	23	0
14	185-2868 СКЦЭ-84	-ТОРЦОВАЯ ПАНЕЛЬ Щ070	2,00	15,10 7,00	14	-	-	1	0,37	1	0
15	185-2868 СКЦЭ-84	-СТОИМОСТЬ МОНТАЖА	2,00	0	-	3	2	-	1,76	4	0
16	185-2867 СКЦЭ-84	-ЩИТОК УЧЕТА К ВВОДНЫМ ПАНЕЛЯМ Щ070	2,00	1,81 29,00	58	-	-	-	0,01	-	0
17	185-2867 СКЦЭ-84	-СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ, РАЗВОДКИ ПО УСТРОЙСТВУ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ	2,00	0 6,77	-	14	6	2	6,51	9	0
18	18-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ, ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ, МАССА 1М ДО 13КГ	0,33	0 48,00	-	10	6	4	31,00	10	0
19	18-153-19	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 10 ММ2 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7	2,00	0 0,58	-	1	1	0	1,00	2	0
20	18-406-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,02	0 54,00	-	1	-	0	43,00	1	0
21	15-04А, 2П, 13-320	-РЕЛЕ Т.ЕЛ-10	2,00	0 23,50	67	-	-	0	0	0	0
22	18-83-1	-МОНТАЖ	2,00	0 0,44	-	1	1	-	1,00	2	0
23	18-403-1	-ПРОВОД ПВ ПО ПАНЕЛЯМ	0,22	0 11,50	-	3	2	-	16,00	4	0
24	15-10-2П.0 4-010	-ИЗОЛЯТОР Т.И010-375-2-УЗ	12,00	0,80	10	-	-	0	0,01	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	ц8-52-2	-МОНТАЖ	12,00	-	-	4	3	-	1,00	12	-
		ШТ									
26	15-10-2п.0	-ИЗОЛЯТОР Т.ИП10/630-750-1У3	6,00	0,31 4,70	28	-	-	-	-	-	-
	3-021	ШТ									
27	ц8-52-5	-МОНТАЖ	6,00	-	-	4	3	-	1,00	6	-
		ШТ									
28	ц8-91-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	0,23	0,65	-	87	8	-	0,01 61,00	14	-
		Т		377,00					1,82	-	-
29	ц8-75-1	-ШИНА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ, ОДНА ПОЛОСА В ФАЗЕ, МЕДНАЯ ИЛИ АЛЮМИНИЕВАЯ, СЕЧЕНИЕ, ММ2, ДО: 25	0,36	-	-	30	11	2	48,00	17	-
		0		84,70				-	1,15	-	-
		100М									
30	ц8-91-3	-ПЛИТА ПРОХОДНАЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНАЯ	0,24	-	-	4	2	-	16,00	4	-
		М2		15,80				-	0,06	-	-
31	ц8-147-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ, СТОЯКА МАССА ДО	0,10	-	-	3	2	-	25,00	3	-
		1,6КГ		27,80				-	0,31	-	-
		100ШТ									
32	ц8-147-20	-МОНТАЖ ПОЛКИ Т.К1163	0,20	-	-	1	-	-	2,00	-	-
		100ШТ									
				1,89				-	0,19	-	-
33	ц8-147-3	-ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ	0,01	-	-	4	-	-	41,00	-	-
		Т									
				377,00				-	1,32	-	-
34	ц8-472-6	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 100ММ2	0,30	-	-	17	4	-	24,00	7	-
				56,10				-	0,13	-	-
		100М									
МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ											
35	С151-2178	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ОБОЛОЧКЕ, МАРКИ АКРВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ, ММ2: 10Х4	33,00	-	-	21	-	-	-	-	-
				0,63				-	-	-	-
		М									
36	01-13Т.3.1	-ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д=18Х1,6	1,00	-	-	1	-	-	-	-	-
		М		0,17				-	-	-	-
37	ТО №Е	-ТО №Е, Д=25Х1,6	1,00	-	-	1	-	-	-	-	-
		М						-	-	-	-
				0,24				-	-	-	-
38	С152-179	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С	22,00	-	-	1	-	-	-	-	-
								-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЯ ИЗОЛЯЦИЯ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ, МАРКИ ПВ1, СЕЧЕНИЕМ, ММ2: 1,5	М	0,03								
39	С152-559 -ШИНЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ШИРИНОЙ 40ММ ТОЛЩИНОЙ 4 И 5 ММ	М	4,15	0,03		1					
40	С152-560 -ШИНЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ШИРИНОЙ 50 ТОЛЩИНОЙ 5 И 6 ММ	М	0,02	1200,00		24					
41	2405-1862 -СТОЛКИ=К1151УЗ ТУЗ6-1496-75, ИЗМ НР2-79	Т	0,01	337,68		3					
42	2405-1698 -ПОЛКИ=К1163УЗ ТУЗ6-1496-75, ИЗМ. НР2-79	1000ШТ	0,02	289,44		6					
ИТОГО ПО СМЕТЕ			РУБ.		6027	549	239	49		423	2,95
НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ.				288	17		23	
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА,			РУБ.								
ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАД-			РУБ.								
СКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДО-			РУБ.	481							
ВАНИЯ -			РУБ.								
ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:			РУБ.		6508						
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ			РУБ.			55					
В РАСЦЕНКАХ -			РУБ.								
ИТОГО:			РУБ.		604	239	49			446	2,95
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.		208						
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ.								
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -			РУБ.							16	
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ.			35					
ИТОГО:			РУБ.		6508	812	274	49		462	2,95
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.								
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ.		61						
ИТОГО:			РУБ.		6508	873	274	49		462	2,95
ВСЕГО ПО СМЕТЕ			РУБ.		7381						
НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ.								
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч							462	

1	:	2	:	3	:	4	:	5	:	6	:	7	:	8	:	9	:	10	:	11	:	12		
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -					Руб.					-					291					-				

СОСТАВИЛ

ТРЕТЬЯКОВА

ПРОВЕРИЛ

СИВЦОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЖКИ- ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ 6-10/0,4КВ НА ОДИН И ДВА
ТРАНСФОРМАТОРА МОЩНОСТЬЮ 160-1000КВА

ДОДАТОК 5

ОБЪЕКТ НОМЕР Э-С12

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА Э-С12

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ТП-2Х600КВА
ВАРИАНТ РУ=0,6 С 8 ЛУНЕТНЫМИ ПАНЕЛЯМИ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

ОСНОВАНИЕ: РАЗД.ЭЛ1-21,СО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	8,861 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:	
ОБОРУДОВАНИЯ	7,920 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ	0,941 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	481 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,304 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

[illegible]

СБОРУДОВАНИЕ У МОНТАЖ

№	Наименование	Единица измерения	Количество	Цена за единицу	Сумма	Дополнительные данные	Дополнительные данные	Дополнительные данные	Дополнительные данные
1	1505-01010 -ТРАНСФОРМАТОР ТРЕУГАЗНЫМ ДВУХОБМОТОЧНЫМ ТЧ-400/10 У1	шт	2,00	1410,00	2820				3,80
2	48-62-2 -МОНТАЖ	шт	2,00			84	39	23	40,00
		шт						9	5,80
3	ПРОТОКОЛ -КАМЕРА Т.КСОЗ86-14 46 ОТ 10.12.86Г.	шт	1,00	186,00	186				
4	ТОЖЕ -КАМЕРА Т.КСОЗ86-04	шт	2,00	563,00	1126				
5	ТО ЖЕ -КАМЕРА Т.КСРЗ86-03	шт	2,00	487,00	974				
6	ТОЖЕ -КАМЕРА Т.КСОЗ86-01	шт	2,00	181,00	362				
7	18-88-1 -МОНТАЖ	шт	7,00			96	65	9	16,00
		шт							112

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	185-2782 СКЦЭ-84	-ПАНЕЛЬ Т.Щ070-1-02= ШТ	8,00	13,70 110,00	880	-	-	3	0,53	4	-
9	185-2782 СКЦЭ-84	-МОНТАЖ И ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ ШТ	8,00	-	-	138	68	6	13,68	109	-
10	185-2846 СКЦЭ-84	-ПАНЕЛЬ Т.Щ070-1-70= ШТ	1,00	17,30 56,00	56	-	-	2	0,37	3	-
11	185-2846 СКЦЭ-84	-СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ, РАЗВОДКИ ПО УСТРОЙСТВУ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ ШТ	1,00	- 5,40	-	5	2	-	3,79	4	-
12	185-2831 СКЦЭ-84	-ПАНЕЛЬ Т.Щ070-1-42= ШТ	2,00	386,00	772	-	-	-	-	-	-
13	185-2831 СКЦЭ-84	-МОНТАЖ И ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ ШТ	2,00	-	-	59	24	2	19,52	39	-
14	185-2868 СКЦЭ-84	-ТОРЦОВАЯ ПАНЕЛЬ Щ070 ШТ	2,00	29,40 7,00	14	-	-	1	0,37	1	-
15	185-2868 СКЦЭ-84	-СТОИМОСТЬ МОНТАЖА ШТ	2,00	-	-	3	2	-	1,76	4	-
16	185-2867 СКЦЭ-84	-ЩИТОК УЧЕТА К ВВОДАМ ПАНЕЛЯМ Щ070 ШТ	2,00	1,61 29,00	58	-	-	-	0,01	-	-
17	185-2867 СКЦЭ-84	-СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ, РАЗВОДКИ ПО УСТРОЙСТВУ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ ШТ	2,00	- 6,77	-	14	6	2	4,51	9	-
18	18-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ. ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ, МАССА 1М ДО: 3КГ 100М	0,33	- 48,00	-	16	6	4	31,00	10	-
19	18-153-19	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 10 ММ2 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7 ШТ	2,00	- 0,58	-	1	1	-	1,00	2	-
20	18-406-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ 100М	0,02	- 54,00	-	1	-	-	43,00	1	-
21	15-04А.2П. 13-320	-РЕЛЕ Т.ЕЛ-10 ШТ	2,00	23,50	47	-	-	-	-	-	-
22	18-83-1	-МОНТАЖ ШТ	2,00	-	-	1	1	-	1,00	2	-
23	15-10-2П.0 3-021	-ИЗОЛЯТОР Т.И010-375-2-УЗ ШТ	12,00	0,44 0,80	10	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	Ц8-52-2	-МОНТАЖ	12,00	-	-	4	3	-	1,00	12	-
		ШТ		0,31							
25	15-10-2Г.0	-ИЗОЛЯТОР Т.ИП-10/630-750-1У3	6,00	4,70	28	-	-	-	-	-	-
	3-021	ШТ									
26	Ц8-52-5	-МОНТАЖ	6,00	-	-	4	3	-	1,00	6	-
		ШТ		0,65					0,01		
27	Ц8-91-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	0,23	-	-	87	8	1	61,00	14	-
		ПОД ОБОРУДОВАНИЕ									
28	Ц8-75-1	-ШИНА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ, ОДНА	0,22	377,00	-	19	7	1	1,82	-	-
		ПОЛОСА В ФАЗЕ, МЕДНАЯ ИЛИ							48,00	11	-
		АЛЮМИНИЕВАЯ, СЕЧЕНИЕ, ММ2, ДО 125		84,70					1,15	-	-
		0									
29	Ц8-75-3	-ШИНА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ, ОДНА	0,11	-	-	17	5	1	69,00	8	-
		ПОЛОСА В ФАЗЕ, МЕДНАЯ ИЛИ		152,00					2,26	-	-
		АЛЮМИНИЕВАЯ, СЕЧЕНИЕ, ММ2, ДО 170									
		0									
30	Ц8-91-3	-ПЛИТА ПРОХОДНАЯ	0,24	-	-	4	2	-	16,00	4	-
		АСБЕСТОЦЕМЕНТНАЯ									
31	Ц8-147-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	0,10	15,80	-	3	2	-	0,06	-	-
		КАБЕЛЬНЫЕ, СТОЯКА МАССА ДО							25,00	3	-
		1,6 КГ		27,80					0,31	-	-
32	Ц8-147-20	-МОНТАЖ ПОЛКИ Т.К 1163	0,20	-	-	1	-	-	2,00	-	-
		100ШТ									
				1,89					0,19	-	-
33	Ц8-147-3	-ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ	0,01	-	-	4	-	-	41,00	-	-
		Т		377,00					1,32	-	-
34	Ц8-472-6	-ПРОВОДНИК ЗАЕМЛЯЮЩИЙ	0,30	-	-	17	4	-	24,00	7	-
		ОТКРЫТО ПО СТОИТЕЛЬНЫМ							0,13	-	-
		ОСНОВАНИЯМ ИЗ ПОЛОСОВОЙ		56,10							
		СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 100ММ2									
35	Ц8-403-1	-ПРОВОД ПВ ПО ПАНЕЛЯМ	0,22	-	-	3	2	-	16,00	6	-
		100М									
				11,50					0,01	-	-

МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ

36	С151-2178	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С	33,00	-	-	21	-	-	-	-	-
		АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С		0,63							
		РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ В									
		ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ									
		ОБОЛОЧКЕ, МАРКИ АКРРГ, С									
		ЧИСЛОМ ЖИЛ И									
		СЕЧЕНИЕМ, ММ2: 10X4									

М

407-3-480, 13. 87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	01-13Т.3.1	-ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д=18X1,6	1,00	-	-	1	-	-	-	-	-
		М		0,17							
38	ТО же	-ТО же, Д=25X1,6	1,00	-	-	1	-	-	-	-	-
		М		0,24							
39	С152-170	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ, МАРКИ ПВ1, СЕЧЕНИЕМ, ММ2: 1,5	22,00	-	-	1	-	-	-	-	-
		М		0,03							
40	С152-560	-ШИНЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ШИРИНОЙ 50 ТОЛЩИНОЙ 5 И 6 ММ	15,60	-	-	19	-	-	-	-	-
		КГ		1,20							
41	С152-564	-ШИНЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ШИРИНОЙ 80 ММ ТОЛЩИНОЙ 5 И 6 ММ	20,84	-	-	24	-	-	-	-	-
		КГ		1,15							
42	2405-1862	-СТОЯКИ=К1151УЗ ТУ36=1496-75, ИЗМ НР2-79	0,01	-	-	3	-	-	-	-	-
		1000ШТ		337,68							
43	2405-1698	-ПОЛКИ=К1163УЗ ТУ36=1496-75, ИЗМ. НР2-79	0,02	-	-	6	-	-	-	-	-
		1000ШТ		289,44							
ИТОГО ПО СМЕТЕ			РУБ.		7333	583	250	49		441	3,80
			РУБ.					17		23	
НОРМАТИВ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =			РУБ.				299				
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ. ТАРА И УПАКОВКА,											
ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАД-											
СКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВА-			РУБ.	587							
НИЯ =			РУБ.								
ШЕФМОНТАЖ =											
ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:			РУБ.		7920						
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ											
В РАСЦЕНКАХ =			РУБ.			74					
ИТОГО:			РУБ.			657	250	49		464	3,80
			РУБ.					17			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ.		218						
НАКЛАДНЫЕ НУЧП =			РУБ.								
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В М.Р. =			РУБ.							17	
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В М.Р. =			РУБ.				37				
ИТОГО:			РУБ.		7920	875	287	49		481	3,80
			РУБ.					17			
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ.			66					

407-3-480 13 87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ПЛАНОВЫЕ НУЧП =			РУБ.								
ИТОГО:			РУБ.	7920	941	287	49		481	3,80	
			РУБ.				97				
ВСЕГО ПО СМЕТЕ			РУБ.	8861							
НОРМАТИВ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =			РУБ.								
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =			ЧЕЛ. = Ч						481		
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =			РУБ.			304					

СОСТАВИЛ

ТРЕТЬЯКОВА

ПРОВЕРИЛ

СИВЦОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ 6-10/0,4КВ НА ОДИН И ДВА
ТРАНСФОРМАТОРА МОЩНОСТЬЮ 160-1000КВА

ФОРМА 5

ОБЪЕКТ НОМЕР Э-С13

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА Э-С13

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ТП-2Х630КВА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ТП-2Х630КВА
ВАРИАНТ РУ-0,4КВ С 8 ЛИНЕЙНЫМИ ПАНЕЛЯМИ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

ОСНОВАНИЕ: РАЗД.Э.Л1-17,СО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 10,570 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ 9,565 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 1,005 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 497 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,318 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

№	ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ	НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН	ЭКСПЛ. МАШИН	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО	БРУТТО	НЕТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ

1	1505-01013	-ТРАНСФОРМАТОР ТРЕХФАЗНЫЙ ДВУХОБОМОТОВЫЙ ТМ-630/10 У1 3,000 Т	ШТ	2,00	2035,00	4070	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Ц8-62-2	-МОНТАЖ	ШТ	2,00	-	-	84	39	23	40,00	80	6,00	-	-
3	ПРОТОКОЛ 46 ОТ 10.12.86	-КАМЕРА Т.КС0386-011060	ШТ	2,00	42,00 181,00	362	-	-	9	5,80	12	-	-	-
4	ТОЖЕ	-ТОЖЕ, Т.КС0386-04	ШТ	2,00	563,00	1126	-	-	-	-	-	-	-	-
5	ТОЖЕ	-ТОЖЕ, Т.КС0386-0	ШТ	2,00	487,00	974	-	-	-	-	-	-	-	-
6	ТОЖЕ	-ТОЖЕ, Т.КС0386-4	ШТ	1,00	136,00	180	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Ц8-88-1	-МОНТАЖ	ШТ	7,00	-	-	90	65	9	16,00	112	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
8	185-2782 СКЦЭ-84	-ПАНЕЛЬ Т.Ш070-1-02=	ШТ	8,00	13,70 110,00	880	=	=	3	0,53	4	=
9	185-2782 СКЦЭ-84	-МОНТАЖ И ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ	ШТ	8,00	=	=	138	65	6	13,68	109	=
10	185-2836 СКЦЭ-84	-ПАНЕЛЬ Т.Ш070-1-65=	ШТ	2,00	17,30 510,00	1020	=	=	2	0,37	3	=
11	185-2836 СКЦЭ-84	-МОНТАЖ И ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ	ШТ	2,00	=	=	73	30	2	26,16	68	=
12	185-2847 СКЦЭ-84	-ПАНЕЛЬ Т.Ш070-1-71=	ШТ	1,00	36,70 81,00	81	=	=	1	0,52	1	=
13	185-2847 СКЦЭ-84	-МОНТАЖ И ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ	ШТ	1,00	=	=	12	5	=	7,54	8	=
14	185-2868 СКЦЭ-84	-ТОРЦОВАЯ ПАНЕЛЬ Ш070	ШТ	2,00	11,80 7,00	14	=	=	=	0,14	=	=
15	185-2868 СКЦЭ-84	-МОНТАЖ И ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ	ШТ	2,00	=	=	3	2	=	1,76	4	=
16	185-2867 СКЦЭ-84	-ШИТОК УЧЕТА К ВВОДНЫМ ПАНЕЛЯМ Ш070	ШТ	2,00	1,61 29,00	58	=	=	=	0,01	=	=
17	185-2867 СКЦЭ-84	-СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ, РАЗВОДКИ ПО УСТРОЙСТВУ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ	ШТ	2,00	= 6,77	=	14	6	2	4,51	9	=
18	18-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ. ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ, МАССА 1М ДО 3КГ	ШТ	0,33	= 48,00	=	16	6	4	31,00	10	=
19	18-153-19	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 10 ММ2 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7	ШТ	2,00	= 0,58	=	1	1	=	1,00	2	=
20	18-406-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	ШТ	0,02	= 54,00	=	1	=	=	43,00	1	=
21	15-044.2п. 13-320	-РЕЛЕ Т.ЕЛ-10	ШТ	2,00	23,50	47	=	=	=	=	=	=
22	18-83-1	-МОНТАЖ	ШТ	2,00	= 0,44	=	1	1	=	1,00	2	=
23	18-403-1	-ПРОВОД ПО ПО ПАНЕЛЯМ	ШТ	0,22	=	=	3	2	=	16,00	4	=
24	15-10-2п.0 4-010	-ИЗОЛЯТОР Т.ИО-10-375-2-УЗ	ШТ	12,00	11,50 0,80	10	=	=	=	0,01	=	=

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	Ц8-52-2	-МОНТАЖ ШТ	12,00	-	"	4	3	-	1,00	12	-
26	15-10-2П.0 3-021	-ИЗОЛЯТОР Т. ИП-10/630~750-1УЗ ШТ	6,00	0,31 4,70	28	"	"	-	-	-	-
27	Ц8-52-5	-МОНТАЖ ШТ	6,00	-	"	4	3	-	1,00	6	-
28	Ц8-75-1	-ШИНА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ, ОДНА ПОЛОСА В ФАЗЕ, МЕДНАЯ ИЛИ АЛЮМИНИЕВАЯ, СЕЧЕНИЕ, ММ2, ДО: 25 0 100М	0,15	0,65 84,70	-	13	4	- 1	0,01 48,00	7	-
29	Ц8-75-3	-ШИНА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ, ОДНА ПОЛОСА В ФАЗЕ, МЕДНАЯ ИЛИ АЛЮМИНИЕВАЯ, СЕЧЕНИЕ, ММ2, ДО: 70 0 100М	0,09	- 152,00	"	14	4	1	69,00	6	-
30	Ц8-75-4	-ШИНА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ, ОДНА ПОЛОСА В ФАЗЕ, МЕДНАЯ ИЛИ АЛЮМИНИЕВАЯ, СЕЧЕНИЕ, ММ2, ДО: 10 00 100М	0,14	- 169,00	"	24	7	2	79,00	11	-
31	Ц8-91-3	-ПЛИТА ПРОХОДНАЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНАЯ М2	0,12	- 15,80	"	2	1	-	16,00	2	-
32	Ц8-147-3	-ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ Т	0,01	- 377,00	"	4	"	-	0,06 41,00	-	-
33	Ц8-147-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ, СТОЙКА МАССА ДО 1,6 КГ 100ШТ	0,10	- 27,80	"	3	2	-	1,32 25,00	3	-
34	Ц8-147-20	-МОНТАЖ ПОЛКИ Т. К1163 100ШТ	0,20	- 1,89	"	1	"	-	2,00	-	-
35	Ц8-91-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ Т	0,23	- 377,00	"	87	8	1	0,19 61,00	14	-
36	Ц8-472-6	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ ПОЛОСОВОГО СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 100ММ2 100М	0,30	- 56,10	"	17	4	-	1,82 24,00	7	-
								-	0,13	-	-
МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ											
37	C151-2178	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ОБОЛОЧКЕ, МАРКА АКРВГ.С	33,00	- 0,63	"	21	"	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ, ММ ² : 16X4										
38	01-137.3.1	- ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д=18X1,6	М	1,00	-	-	1	-	-	-	-
39	70 «Е	- 70 ЖЕ, Д=25X1,6	М	1,00	0,17	-	1	-	-	-	-
40	С152-179	- ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ, МАРКИ ПВ1, СЕЧЕНИЕМ, ММ ² : 1,5	М	22,00	0,24	-	1	-	-	-	-
41	С152-560	- ШИНЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ШИРИНОЙ 50 ТОЛЩИНОЙ 5 И 6 ММ	Т	0,01	1200,00	-	12	-	-	-	-
42	С152-564	- ШИНЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ШИРИНОЙ 80 ММ ТОЛЩИНОЙ 5 И 6 ММ	Т	12,00	1,15	-	16	-	-	-	-
43	С152-567	- ШИНЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ШИРИНОЙ 100 ММ ТОЛЩИНОЙ 8,10 И 12 ММ	КГ	0,03	1140,00	-	34	-	-	-	-
44	2405-1862	- СТОЯКИ=К1151УЗ ТУЗ6-1496-75, ИЗМ НР2-79	Т	0,01	337,68	-	3	-	-	-	-
45	2405-1698	- ПОЛКИ=К1163УЗ ТУЗ6-1496-75, ИЗМ, НР2-79	1000ШТ	0,02	289,44	-	6	-	-	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ				РУБ.	8856	617	261	51	457	6,00	
НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =				РУБ.			312	17	23		
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА,				РУБ.							
ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАД-				РУБ.							
СКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДО-				РУБ.	709	-	-	-	-	-	-
ВАНИЯ =				РУБ.	-	-	-	-	-	-	-
ШЕФМОНТАЖ =				РУБ.	-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:				РУБ.	9565	-	-	-	-	-	-
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ				РУБ.		91					
В РАСЦЕНКАХ =				РУБ.		708	261	51	480	6,00	
ИТОГО:				РУБ.				17			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =				РУБ.		227	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.								
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ.							17	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				40				
		ИТОГО:	РУБ.	9565	935	301		51		497	6,00
			РУБ.					17			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		70						
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.								
		ИТОГО:	РУБ.	9565	1005	301		51		497	6,00
			РУБ.					17			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.	10570							
		НОРМАТИВ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.								
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч							497	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				318				

СОСТАВИЛ

С. С. С.

ТРЕТЬЯКОВА

ПРОВЕРИЛ

[Подпись]

СИВЦОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТУРОЖКИ - ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ 6-10/0,4 КВ НА ОДИН И ДВА
ТРАНСФОРМАТОРА МОЩНОСТЬЮ 160-1000 КВА

ДОДАТОК 5

ОБЪЕКТ НОМЕР Э-С14

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА Э-С16

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ТП-2Х1000КВА
ВАРИАНТ РУ-0,6кВ С ЛИНЕЙНЫМИ ПАНЕЛЯМИ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

ОСНОВАНИЕ: РАЗД.З,Л1-17.СО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	13,393 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:	
ОБОРУДОВАНИЯ	12,194 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ	1,199 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	609 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,389 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

[illegible]

ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ

№	Наименование	Единица измерения	Количество	Цена	Сумма	№	Наименование	Единица измерения	Количество	Цена	Сумма
1	1505-01022 -ТРАНСФОРМАТОР ТРЕХФАЗНЫЙ ДВУХ ОБМОТЧОКНЫМ ТМ-1000/10 У1 5,000 Т ШТ	ШТ	2,00	2965,00	5930	-	-	-	-	-	-
2	Ц8-62-3 -МОНТАЖ ШТ	ШТ	2,00	-	-	165	78	55	74,00	148	10,00
3	ПРОТОКОЛ -КАМЕРА Т.КС0386-01 46 ОТ ШТ 10.12.86	ШТ	2,00	82,70 181,00	362	-	-	21	13,29	27	-
4	ТОЖЕ -ТОЖЕ, Т.КС0386-04 ШТ	ШТ	2,00	563,00	1126	-	-	-	-	-	-
5	ТОЖЕ -ТОЖЕ, Т.КС0386-14 ШТ	ШТ	1,00	186,00	186	-	-	-	-	-	-
6	ТОЖЕ -ТОЖЕ, Т.КС0386-03 ШТ	ШТ	2,00	487,00	974	-	-	-	-	-	-
7	Ц8-88-1 -МОНТАЖ ШТ	ШТ	7,00	-	-	96	65	9	16,00	112	-
				13,70				3	0,53	4	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	185-2782 СКЦЭ-84	-ПАНЕЛЬ Т.Щ070-2-70= шт	8,00	110,00	880	-	-	-	-	-	-
9	185-2782 СКЦЭ-84	-СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ, РАЗВОДКИ ПО УСТРОЙСТВУ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ шт	8,00	17,30	-	138	68	6	13,68	109	-
10	185-2823 СКЦЭ-84	-ПАНЕЛЬ Т.Щ070-2-48= шт	2,00	561,00	1122	-	-	-	-	-	-
11	185-2823 СКЦЭ-84	-СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ, РАЗВОДКИ ПО УСТРОЙСТВУ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ шт	2,00	32,00	-	64	26	2	20,80	42	-
12	185-2859 СКЦЭ-84	-ПАНЕЛЬ Т.Щ070-2-74= шт	1,00	554,00	554	-	-	-	-	-	-
13	185-2859 СКЦЭ-84	-СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ, РАЗВОДКИ ПО УСТРОЙСТВУ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ шт	1,00	50,80	-	51	20	1	32,16	32	-
14	185-2868 СКЦЭ-84	-ТОРЦОВАЯ ПАНЕЛЬ Щ070 шт	2,00	7,00	14	-	-	-	-	-	-
15	185-2868 СКЦЭ-84	-СТОИМОСТЬ МОНТАЖА шт	2,00	1,61	-	3	2	-	1,76	4	-
16	185-2867 СКЦЭ-84	-ЩИТОК УЧЕТА К ВВОДНЫМ ПАНЕЛЯМ Щ070 шт	2,00	29,00	58	-	-	-	0,01	-	-
17	185-2867 СКЦЭ-84	-СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ, РАЗВОДКИ ПО УСТРОЙСТВУ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ шт	2,00	6,77	-	14	6	2	4,51	9	-
18	18-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ. ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ, МАССА 1М ДО 3КГ 100М	0,33	48,00	-	16	6	4	31,00	10	-
19	18-153-19	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 10 ММ2 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7 шт	2,00	0,58	-	1	1	-	1,00	2	-
20	18-406-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ 100М	0,02	54,00	-	1	-	-	43,00	1	-
21	15-044.2П. 73-320	-РЕЛЕ Т.ЕЛ-10 шт	2,00	23,50	47	-	-	-	-	-	-
22	18-83-1	-МОНТАЖ шт	2,00	-	-	1	1	-	1,00	2	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	ц8-403-1	-ПРОВОД ПВ ПО ПАНЕЛЯМ 100М	0,22	0,44	-	3	2	-	16,00	6	-
24	15-10-2п.0 4-010	-ИЗОЛЯТОР Т.0Л-10-375-2УЗ ШТ	12,00	11,50 0,80	10	-	-	-	0,01	-	-
25	ц8-52-2	-МОНТАЖ ШТ	12,00	-	-	4	3	-	1,00	12	-
26	15-10-2п.0 3-021	-ИЗОЛЯТОР Т.ИП10/630-750-1УЗ ШТ	6,00	0,31 4,70	28	-	-	-	-	-	-
27	ц8-52-5	-МОНТАЖ ШТ	6,00	-	-	4	3	-	1,00	6	-
28	ц8-75-1	-ШИНА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ,ОДНА ПОЛОСА В ФАЗЕ,МЕДНАЯ ИЛИ АЛЮМИНИЕВАЯ, СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:25 0 100М	0,15	0,65 84,70	-	13	4	1	0,01 48,00	7	-
29	ц8-75-3	-ШИНА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ,ОДНА ПОЛОСА В ФАЗЕ,МЕДНАЯ ИЛИ АЛЮМИНИЕВАЯ, СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:70 0 100М	0,09	- 152,00	-	14	4	1	69,00 2,26	6	-
30	ц8-75-5	-ШИНА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ,ОДНА ПОЛОСА В ФАЗЕ,МЕДНАЯ ИЛИ АЛЮМИНИЕВАЯ, СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:15 00 100М	0,13	- 211,00	-	27	8	3	100,00 4,23	13	-
31	ц8-91-3	-ПЛИТА ПРОХОДНАЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНАЯ М2 100М	0,24	- 15,80	-	4	2	-	16,00 0,06	4	-
32	ц8-147-3	-ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ Т	0,01	- 377,00	-	4	-	-	41,00 1,32	-	-
33	ц8-147-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,СТОЯКА МАССА ДО 1,6КГ 100ШТ	0,10	- 27,80	-	3	2	-	25,00 0,31	3	-
34	ц8-147-20	-МОНТАЖ ПОЛКИ Т.К1163 100ШТ	0,20	- 1,89	-	1	-	-	2,00 0,19	-	-
35	ц8-91-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ Т	0,23	- 377,00	-	87	8	1	61,00 1,82	14	-
36	ц8-472-6	-ПРОВОДНИК ЗАЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 100ММ2 100М	0,30	- 56,10	-	17	4	-	24,00 0,13	7	-

МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧЕНЫНЫЕ

407-3-48013,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
В РАСЦЕНКАХ =			РУБ.		108						
ИТОГО:			РУБ.		849	313	85		587	10,00	
			РУБ.				29				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ.		273	-	-		-	-	
НАКЛАДНЫЕ НУЧП =			РУБ.		-	-	-		-	-	
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =			РУБ.		-	-	-		22	-	
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =			РУБ.		-	47	-		-	-	
ИТОГО:			РУБ.	12194	1114	360	85		609	10,00	
			РУБ.				29				
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ.		85	-	-		-	-	
ПЛАНОВЫЕ НУЧП =			РУБ.		-	-	-		-	-	
ИТОГО:			РУБ.	12194	1109	360	85		609	10,00	
			РУБ.				29				
ВСЕГО ПО СЧЕТЕ			РУБ.		13393	-	-		-	-	
НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =			РУБ.		-	-	-		-	-	
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =			ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		609	-	
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =			РУБ.		-	389	-		-	-	

СОСТАВИЛ

ТРЕТЬЯКОВА

ПРОВЕРИЛ

СИВЦОВА

ФОРМА 5

ОБЪЕКТ НОМЕР Э-С15

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА Э-С15

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА - ТП-2Х160КВА (2Х250, 2Х400, 2Х630, 2Х1000)
ВАРИАНТ РУ-0,4КВ С 4 И 8 ЛИНЕЙНЫМИ ПАНЕЛЯМИ
ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ОСНОВАНИЕ: РАЗД.Э,СО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	0,117 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:	
ОБОРУДОВАНИЯ	0,117 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ	0,000 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

[illegible]

ОБОРУДОВАНИЕ		2,00	54,00	108					
1 24-02	-ПРОТИВОГАЗ								
ИТОГО ПО СЧЕТУ		РУБ.		108					
		РУБ.							
НОРМАТИВ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.							
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА,									
ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАД-									
СКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДО-									
ВАНЯ -		РУБ.		9					
ШЕФМОНТАЖ -		РУБ.							
ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:		РУБ.		117					
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ									
В РАСЧЕНКАХ -		РУБ.							
ИТОГО:		РУБ.							
		РУБ.							
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.							
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В М.Р. -	РУБ.								
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В М.Р. -	РУБ.								
		ИТОГО:	РУБ.		117						
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.								
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.								
		ИТОГО:	РУБ.		117						
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		117						
		НОРМАТИВ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.								
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч								
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.								

СОСТАВИЛ

С.В. -

ТРЕТЬЯКОВА

ПРОВЕРИЛ

В. -

СИВЦОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА АС-СЗ

НА ВАРИАНТ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ ТП-2Х160
ТП-2Х250, ТП-2Х400, ТП-2Х630, ТП-2Х1000КВА(4
ЛИНЕЙНЫМИ ПАНЕЛЯМИ)

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,037 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ
ПРОДУКЦИЯ 0,004 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 4 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,003 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И Ч ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ., ЕДИНИЦЫ, РУБ.:			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-		
				ВСЕГО	ЭКСПЛ.	МАШИН	ВСЕГО	ОСНОВНАЯ	ЭКСПЛ.	МАШИН	ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗА-	НЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН
				ОСНОВНОЙ	В Т.Ч.	ЗАРПЛАТЫ	ЗАРПЛАТЫ	ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч.	ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ, МАШИНЫ	НА ЕДИН, : ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

ПРИ ДАННОМ ВАРИАНТЕ К ОСНОВНОЙ СМЕТЕ ДОБАВЛЯЕТСЯ
И ИСКЛЮЧАЕТСЯ

РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ

ДОБАВЛЯЕТСЯ

1	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ МН-4, МН-6	0,01	445,00	1,40	4	1	-	210,00	2
		Т		124,00	0,42			-	0,54	-
2	Е15-614	-ОКРАСКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ 100М2	-	60,50	0,03	1	-	-	68,00	-
				38,40	-			-	-	-
3	Е7-445	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЯ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	2,00	0,28	0,15	1	-	-	0,13	-
				0,08	0,06			-	0,08	-
		ШТ						-	-	-
4	582821-0702	-ПЕРЕМЫЧКИ БРУСКОВЫЕ Ж/Б 9ПБ18-8, БЕТОН М200, СЕРИЯ 1.138.1-18.4	2,00	3,37	-	7	-	-	-	-
		ШТ						-	-	-
		ИСКЛЮЧАЕТСЯ						-	-	-
5	Е8-72-18	-КЛАДКА СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТИВНОГО УТОЛЩЕННОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КЕРАМИЧЕСКИМ УТОЛЩЕННЫМ КИРПИЧОМ, ТОЛЩИНОЙ 380ММ, ДЛЯ	0,85	46,60	0,87	40	3	1	5,65	5
			-	3,24	0,26			-	0,34	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ЗАДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М МЗ										
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			1	РУБ.		270	20	1		3
В ТОМ ЧИСЛЕ:				РУБ.						
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ.		27				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ.		5				
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -				РУБ.			1			
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -				ЧЕЛ.Ч						1
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -				РУБ.			1			
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				РУБ.		3				
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -				РУБ.			1			
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ.		35				
НОРМАТИВ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -				РУБ.			4			
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -				ЧЕЛ.Ч						4
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -				РУБ.			3			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			1	РУБ.		35				
НОРМАТИВ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -				РУБ.			4			
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -				ЧЕЛ.Ч						4
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -				РУБ.			3			
РАЗДЕЛ 2. ПРОЕМЫ ДОБАВЛЯЕТСЯ										
6	E9-118	-МОНТАЖ М/КОНСТРУКЦИЯ АВЕРЕЯ	0,08	61,79	0,20	5	3		69,74	6
	Т.Ч.	Т								
	ТАБЛ2			39,49	0,05				0,06	
	П.2 К=1,1									
7	C121-1969	-СТОИМОСТЬ АВЕРЕЯ А-2	0,08	287,00		23				
	Т									
8	E15-614	-ОКРАСКА М/КОНСТРУКЦИЯ АВЕРЕЯ	0,02	60,50	0,03	1	1		58,00	2
	100М2									
				38,40						
9	СКАЛЬК	-СТОИМОСТЬ ПРИЕОРОВ ЗАКРЫВАНИЯ	1,00	28,50		29				
	ГИПРОМЕЗА	ДЛЯ АВЕРЕЯ								
	ШТ									
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			2	РУБ.		58	4			8
В ТОМ ЧИСЛЕ:				РУБ.						
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ.		30				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ.		5				
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -				РУБ.			1			
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				РУБ.		3				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ.		38				
НОРМАТИВ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -				РУБ.			2			
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -				ЧЕЛ.Ч						2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =			РУБ.				2			
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ.			28				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ.			2				
НАКЛАДНЫЕ НУЧП =			РУБ.				1			
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ.			2				
ПЛАНОВЫЕ НУЧП =			РУБ.				1			
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ.			32				
НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =			РУБ.				6			
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =			ЧЕЛ.Ч							6
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =			РУБ.				3			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ.			70				
НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =			РУБ.				8			
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =			ЧЕЛ.Ч							8
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =			РУБ.				5			
РАЗДЕЛ 3. РАЗНЫЕ РАБОТЫ										
=====										
СЕТЧАТАЯ ПЕРФОГОРОДКА										
ДОБАВЛЯЕТСЯ										
10	E9-118	-МОНТАЖ СЕТЧАТОГО ОГРАЖДЕНИЯ	0,05	61,79	0,20	3	2		69,74	3
	Т.Ч.	Т								
	ТАБЛ2			39,49	0,05				0,06	
	П.2 К=1,1									
11	C121-1969	-СТОИМОСТЬ СЕТЧАТОГО ОГРАЖДЕНИЯ	0,05	287,00		14				
	Т	Т								
12	E15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА СЕТЧАТОГО ОГРАЖДЕНИЯ	0,01	60,50	0,03	1	1		66,00	1
	100М2			38,40						
ПЕРЕКРЫТИЕ ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛОВ										
ИСКЛЮЧАЕТСЯ										
13	E34-304	-НАСТИЛ ИЗ РИФЛЕННОЙ СТАЛИ ДЛЯ ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛОВ МП=5	0,07	221,00	7,34	15	2		56,70	4
	10М2			33,10	2,20				2,84	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			РУБ.			3	1			
			РУБ.							
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ.			14				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ.			2				
НАКЛАДНЫЕ НУЧП =			РУБ.				1			
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ.			1				
ПЛАНОВЫЕ НУЧП =			РУБ.				1			
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ.			17				
НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =			РУБ.				4			
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =			ЧЕЛ.Ч							3
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =			РУБ.				1			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.					17				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.					1				
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.						1			
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.					1				
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.						1			
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.					19				
НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.						4			
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ, -Ч									3
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.						2			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.					2				
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.						1			
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.					34	3	1		5
	РУБ.									
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.					11				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.					2				
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.						2			
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ, -Ч									1
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.					1				
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.						2			
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.					14				
НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.						6			
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ, -Ч									5
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.						2			
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.					45				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.					3				
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.						2			
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.					3				
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.						2			
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.					51				
НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.						10			
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ, -Ч									9
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.						5			
ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.					37				
НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.						4			
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ, -Ч									4
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.						3			

СОСТАВИЛ

РИМАСЬЕВСКАЯ

ПРОВЕРИЛ

ШУБА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА АС-С4

НА ВАРИАНТ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ
ТП-2Х160, ТП-2Х250, ТП-2Х400, ТП-2Х630, ТП-2Х1000КВ.А (В ЛИНЕЙНЫХ ПАНЕЛЯХ)

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,021 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,005 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 4 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,003 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

Н	: ШИФР И Ч	: НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ,	: ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	: КОЛИЧЕСТВО	: СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ.:		: ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.		: ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-	
					: ВСЕГО	: ЭКСПЛ.	: ОСНОВНАЯ	: ЭКСПЛ.	: ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч	: НЕ ЗА-
ПП	: ПОЗИЦИИ					: МАШИН	: ЗАРПЛАТЫ	: МАШИН		: ОБСЛУЖИВАЮЩ, МАШИНЫ
	: НОРМАТИВА									
					: ОСНОВНАЯ	: В Т.Ч.		: В Т.Ч.		: ОБСЛУЖИВАЮЩ, МАШИНЫ
					: ЗАРПЛАТЫ	: ЗАРПЛАТЫ		: ЗАРПЛАТЫ	: НА ЕДИН.	: ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ПРИ ДАННОМ ВАРИАНТЕ К ОСНОВНОЙ СМЕТЕ ДОБАВЛЯЕТСЯ
И ИСКЛЮЧАЕТСЯ

РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ

ДОБАВЛЯЕТСЯ

1	E6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ МН-4	+	445,00	1,40	-	-	-	210,00	-
				124,00	0,42			-	0,54	-
2	E15-614	-ОКРАСКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ 100М2	-	60,50	0,03	1	-	-	68,00	-
				38,40	-			-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 РУБ. 1
РУБ.

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ. 1
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ. 1
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 РУБ. 1

РАЗДЕЛ 2. РАЗНЫЕ РАБОТЫ

СЕТЧАТАЯ ПЕРЕГОРОДКА


ДОБАВЛЯЕТСЯ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Е9-118	-МОНТАЖ СЕТЧАТОГО ОГРАЖДЕНИЯ	0,05	61,79	0,20	3	2	0	69,74	3
	Т.Ч.	Т								
	ТАБЛ2			39,49	0,05				0,06	0
	П.2 К=1,1									
4	С121-1969	-СТОИМОСТЬ СЕТЧАТОГО ОГРАЖДЕНИЯ	0,05	287,00	0	14	0	0	0	0
		Т								
5	Е15-614	-ОКРАСКА СЕТЧАТОГО ОГРАЖДЕНИЯ	0,01	60,50	0,03	1	1	0	68,00	1
		100М2								
				36,40	0				0	0
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			2	РУБ.		18	3	0		4
				РУБ.						
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ.			1	0	0		0
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ.			1	0	0		0
НОРМАТИВ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =			РУБ.			0	1	0		0
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =			ЧЕЛ.=Ч			0	0	0		1
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =			РУБ.			0	1	0		0
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ.			17	0	0		0
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ.			1	0	0		0
НАКЛАДНЫЕ НУЧП =			РУБ.			0	1	0		0
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ.			1	0	0		0
ПЛАНОВЫЕ НУЧП =			РУБ.			0	1	0		0
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ.			19	0	0		0
НОРМАТИВ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =			РУБ.			0	4	0		0
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =			ЧЕЛ.=Ч			0	0	0		3
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =			РУБ.			0	2	0		0
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			2	РУБ.		20	0	0		0
НОРМАТИВ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =			РУБ.			0	5	0		0
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =			ЧЕЛ.=Ч			0	0	0		4
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =			РУБ.			0	3	0		0
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ				РУБ.		19	3	0		4
				РУБ.						
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ.			2	0	0		0
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ.			2	0	0		0
НОРМАТИВ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =			РУБ.			0	1	0		0
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =			ЧЕЛ.=Ч			0	0	0		1
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =			РУБ.			0	1	0		0
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ.			17	0	0		0
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ.			1	0	0		0
НАКЛАДНЫЕ НУЧП =			РУБ.			0	1	0		0
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ.			1	0	0		0
ПЛАНОВЫЕ НУЧП =			РУБ.			0	1	0		0
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ.			19	0	0		0
НОРМАТИВ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =			РУБ.			0	4	0		0

407-3-480.13.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.=4							3
	СЧЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				2			-
	ИТОГО ПО СЧЕТЕ		РУБ.			21				-
	НОРМАТИВ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.				5			-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.=4							4
	СЧЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				3			-

СОСТАВИЛ



РИМАШЕВСКАЯ

ПРОВЕРИЛ



ШУБА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОКИ-

ФОРМА 6

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА АС-С5

НА ВАРИАНТА НАРУЖНЫХ СТЕН ИЗ РЯДОВОГО КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА С
ОБЛИЦОВКА ЛИЦЕВЫМ КЕРАМИЧЕСКИМ КИРПИЧОМ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ
ТП-2Х160, ТП-2Х250, ТП-2Х400, ТП-2Х630, ТП-2Х1000КВА (с
линейными панелями)

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,062 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ
ПРОДУКЦИЯ 0,004 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 2 ЧЕЛ.-Ч

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

ОСЧЕТ СДЕЛАН В ЦЕНАХ 1964 Г.										
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
N	ШИФР И А	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ.	:	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ.	:	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.	:	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-	:	:
ПП	ПОЗИЦИИ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	:	ВСЕГО	:	ЭКСПЛ.	:	ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч	:	НЕ ЗАВ
:	НОРМАТИВА	:	:	КОЛИЧЕСТВО	:	МАШИН	:	НЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	ОСНОВНАЯ	:	МАШИН	:	:
:	:	:	:	:	:	ВСЕГО	:	ЗАРПЛАТЫ	:	ОБСЛУЖИВАЮЩ, МАШИНЫ
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	ОСНОВНОЙ	:	В Т.Ч.	:	:
:	:	:	:	:	:	ЗАРПЛАТЫ	:	ЗАРПЛАТЫ	:	ЗАРПЛАТЫ
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	НА ЕДИН, : ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ПРИ ДАННОМ ВАРИАНТЕ К ОСНОВНОЙ СМЕТЕ ДОБАВЛЯЕТСЯ
И ИСКЛЮЧАЕТСЯ

РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ

ИСКЛЮЧАЕТСЯ

1	Е8-72-18	-КЛАДКА СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТИВНОГО УТОЛЩЕННОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКА ЛИЦЕВЫМ КЕРАМИЧЕСКИМ УТОЛЩЕННЫМ КИРПИЧОМ, ТОЛЩИНОЙ 380ММ, ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	15,97	46,60	0,87	744	52	16	5,65	90
			-	3,24	0,26		-	4	0,34	5
		МЗ								
2	Е8-72-18	-КЛАДКА СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТИВНОГО УТОЛЩЕННОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКА ЛИЦЕВЫМ КЕРАМИЧЕСКИМ УТОЛЩЕННЫМ КИРПИЧОМ, ТОЛЩИНОЙ 380ММ, ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М ПАРАПЕТА	4,07	46,60	0,87	190	13	3	5,65	23
			-	3,24	0,26		-	1	0,34	1
		МЗ								
3	Е8-36-2	-КЛАДКА ВНУТРЕННИХ СТЕН ИЗ КИРПИЧА ЭФФЕКТИВНОГО УТОЛЩЕННОГО	4,51	38,91	0,81	175	9	4	3,90	18
			-	2,10	0,24		-	1	0,31	1
		МЗ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
4	E7-445	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЯ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗАДАНИЯ ДО 30М	-	39,00	0,28	0,15-	11-	3-	6	0,13-	5
				-	0,08	0,06		-	2	0,08-	3
5	E7-127	- УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЯ ОТ 0,3 ДО 0,7 Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗАДАНИЯ ДО 30М	-	2,00	1,54	1,04-	3-	1-	2	0,81-	2
				-	0,46	0,38		-	1	0,49-	1
6	582821-0805	ПЕРЕМЫЧКИ БРУСКОВЫЕ #/Б 9ПБ27-8,6БЕТОН М200, СЕРИЯ 1.038.1-1.В.4	-	4,00	5,50	-	22	-	-	-	-
7	582821-0702	ПЕРЕМЫЧКИ БРУСКОВЫЕ #/Б 9ПБ18-8,6БЕТОН М200, СЕРИЯ 1.038.1-1В.4	-	6,00	3,37	-	20	-	-	-	-
8	582821-0691	ПЕРЕМЫЧКИ БРУСКОВЫЕ #/Б 8ПБ10-1,6БЕТОН М200, СЕРИЯ 1.038.1-1.В.4	-	6,00	0,93	-	6	-	-	-	-
9	582821-0576	ПЕРЕМЫЧКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ ЗПБ13-37,6БЕТОН М200 СЕРИИ 1.038.1-1 В.1	-	4,00	2,97	-	12	-	-	-	-
10	582821-0630	ПЕРЕМЫЧКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ 5ПБ30-37,6БЕТОН М200 СЕРИИ 1.038.1-1В.1	-	2,00	19,00	-	38	-	-	-	-
11	582821-0556	ПЕРЕМЫЧКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ 2ПБ10-1,6БЕТОН М200 СЕРИИ 1.038.1-1В.1	-	4,00	1,35	-	5	-	-	-	-
12	582821-0578	ПЕРЕМЫЧКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ ЗПБ16-37,6БЕТОН М200 СЕРИИ 1.038.1-1 В.1	-	4,00	3,77	-	15	-	-	-	-
13	582821-0821	ПЕРЕМЫЧКИ БРУСКОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ 10ПБ25-37,6БЕТОН М200, СЕРИЯ 1.038.1.1.В.4	-	2,00	12,90	-	26	-	-	-	-
14	582821-0712	ПЕРЕМЫЧКИ БРУСКОВЫЕ #/Б 9ПБ25-8,6БЕТОН М200, СЕРИЯ 1.038.1-1В.4	-	3,00	4,94	-	15	-	-	-	-
15	582821-0704	ПЕРЕМЫЧКИ БРУСКОВЫЕ #/Б 9ПБ21-8,6БЕТОН М200, СЕРИЯ 1.038.1-1В.4	-	1,00	3,98	-	4	-	-	-	-
16	582821-0813	ПЕРЕМЫЧКИ БРУСКОВЫЕ #/Б 10ПБ21-27,6БЕТОН М200, СЕРИЯ 1.038.1-1В.4	-	1,00	8,83	-	9	-	-	-	-
17	582821-0809	ПЕРЕМЫЧКИ БРУСКОВЫЕ #/Б 9ПБ30-4,6БЕТОН	-	4,00	5,72	-	23	-	-	-	-

407-3-480.13.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М200, СЕРИЯ 1.038.1-18.4								
		ШТ								
		ДОБВЛЯЕТСЯ								
18	Е8-72	-КЛАДКА СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КЕРАМИЧЕСКИМ КИРПИЧОМ, ТОЛЩИНОЙ 380ММ, ДЛЯ ЗАДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	15,97	44,47	0,87	710	52	16	5,65	90
				3,24	0,26			4	0,34	5
19	Е8-72	МЗ -КЛАДКА СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КЕРАМИЧЕСКИМ КИРПИЧОМ, ТОЛЩИНОЙ 380ММ, ДЛЯ ЗАДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М ПАРАПЕТА	4,07	44,47	0,87	181	13	3	5,65	23
				3,24	0,26			1	0,34	1
20	Е8-36	МЗ -СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗАДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	4,51	36,46	0,81	164	9	4	3,90	18
				2,10	0,24			1	0,31	1
21	Е7-445	МЗ -УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗАДАНИЯ ДО 30М	37,00	0,28	0,15	10	3	5	0,13	5
				0,08	0,06			2	0,08	3
22	Е7-127	ШТ - УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ОТ 0,3 ДО 0,7 Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗАДАНИЯ ДО 30М	4,00	1,54	1,04	6	2	5	0,81	3
				0,46	0,38			2	0,49	2
23	582821-0588-ПЕРЕМЫЧКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ ЗПБ27-8, БЕТОН М200 СЕРИИ 1.038.1-1 В.1	ШТ	4,00	6,21	-	25	-	-	-	-
24	582821-0582-ПЕРЕМЫЧКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ ЗПБ18-8, БЕТОН М200 СЕРИИ 1.038.1-1 В.1	ШТ	0,00	3,90	-	23	-	-	-	-
25	582821-0553-ПЕРЕМЫЧКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ ПБ10-1, БЕТОН М200 СЕРИИ 1.038.1-1 В.1	ШТ	0,00	0,70	-	4	-	-	-	-
26	582821-0576-ПЕРЕМЫЧКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ ЗПБ13-37, БЕТОН М200 СЕРИИ 1.038.1-1 В.1	ШТ	4,00	2,97	-	12	-	-	-	-
27	582821-0630-ПЕРЕМЫЧКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ ПБ30-37, БЕТОН М200 СЕРИИ 1.038.1-1 В.1	ШТ	2,00	19,00	-	38	-	-	-	-
28	582821-0556-ПЕРЕМЫЧКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ ПБ10-1, БЕТОН М200 СЕРИИ 1.038.1-1 В.1	ШТ	4,00	1,35	-	5	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	582821-0578-ПЕРЕМЫЧКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ ЗПБ16-37,БЕТОН М200 СЕРИИ1.038.1-1 В.1	ШТ	4,00	3,77	▼	15	"	"	"	"
30	582821-0626-ПЕРЕМЫЧКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯЗПБ25-37,БЕТОНМ2 00СЕРИИ1.038.1-1В.1	ШТ	2,00	12,90	"	26	"	"	"	"
31	582821-0586-ПЕРЕМЫЧКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ ЗПБ25-38,БЕТОН М200 СЕРИИ1.038.1-1 В.1	ШТ	3,00	5,40	"	16	"	"	"	"
32	582821-0584-ПЕРЕМЫЧКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯЗПБ21-38,БЕТОН М200СЕРИИ1.038.1-1В.1	ШТ	1,00	4,48	"	4	"	"	"	"
33	582821-0608-ПЕРЕМЫЧКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯЗПБ21-27,БЕТОНМ2 00СЕРИИ1.038.1-1В.1	ШТ	1,00	9,97	"	10	"	"	"	"
34	582821-0574-ПЕРЕМЫЧКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯЗПБ30-4,БЕТОН М200СЕРИИ1.038.1-1 В.1	ШТ	4,00	4,55	"	18	"	"	"	"
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1										
			РУБ.			51	1	2		1
			РУБ.					1		1
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			51	"	"		"
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			7	"	"		"
НАКЛАДНЫЕ ИУЧП -			РУБ.			"	2	"		"
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ.			"	2	"		"
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			4	"	"		"
ПЛАНОВЫЕ ИУЧП -			РУБ.			"	2	"		"
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			62	"	"		"
НОРМАТИВ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ.			"	4	"		"
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		2
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1										
НОРМАТИВ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ.			"	4	"		"
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		2
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ										
			РУБ.			51	1	2		1
			РУБ.					1		1
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			51	"	"		"
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			7	"	"		"
НАКЛАДНЫЕ ИУЧП -			РУБ.			"	2	"		"
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ.			"	2	"		"
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			4	"	"		"
ПЛАНОВЫЕ ИУЧП -			РУБ.			"	2	"		"

407-3 - 480.13.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ.	-	62	-	-	-	-	-
НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =			РУБ.	-	-	6	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =			ЧЕЛ.Ч	-	-	-	-	-	-	2
ИТОГО ПО СМЕТЕ			РУБ.	-	62	-	-	-	-	-
НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =			РУБ.	-	-	4	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =			ЧЕЛ.Ч	-	-	-	-	-	-	2

СОСТАВИЛ

РИЧАШЕВСКАЯ

ПРОВЕРИЛ

ШУБА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА АС-С6

НА ВАРИАНТ НАРУЖНЫХ СТЕН ИЗ РЯДОВОГО КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА С
ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КЕРАМИЧЕСКИМ КИРПИЧОМ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ
ТП-2Х160, ТП-2Х250, ТП-2Х400, ТП-2Х630, ТП-2Х1000КВА (8
- ЛАВАЗНЫМИ ПАНЕЛЯМИ)

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,072 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ
ПРОДУКЦИЯ 0,009 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 4 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,002 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

Н	П	ШИФР И А	ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗЧЕРЕНИЯ	НОРМАТИВЫ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ., ЕДИНИЦЫ, РУБ.:		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-	
							ВСЕГО	ЭКСПЛ.	ВСЕГО	ЭКСПЛ.	ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч	НЕ ЗА-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							ОСНОВНОГО	МАШИНЫ	ОСНОВНОГО	МАШИНЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ., МАШИНЫ	В Т.Ч.
							ЗАРПЛАТЫ	ЗАРПЛАТЫ	ЗАРПЛАТЫ	ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО

ПРИ ДАННОМ ВАРИАНТЕ К ОСНОВНОМУ СМЕТУ ДОБАВЛЯЕТСЯ
И ИСКЛЮЧАЕТСЯ

РАЗДЕЛ 1. СТЕННЫ
ИСКЛЮЧАЕТСЯ

1	ЕБ-72-18	-КЛАДКА СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТИВНОГО УТОЛЩЕННОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КЕРАМИЧЕСКИМ УТОЛЩЕННЫМ КИРПИЧОМ, ТОЛЩИНОЙ 380ММ, ДЛЯ ЗАДАНИЯ ВЫСОТЫ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	20,84	46,60	0,87-	971-	68-	18	5,65-	118
			-	3,24	0,26		-	5	0,34-	7
2	ЕБ-72-18	-КЛАДКА СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТИВНОГО УТОЛЩЕННОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КЕРАМИЧЕСКИМ УТОЛЩЕННЫМ КИРПИЧОМ, ТОЛЩИНОЙ 380ММ, ДЛЯ ЗАДАНИЯ ВЫСОТЫ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М ПАРАПЕТА	4,58	46,60	0,87-	213-	15-	4	5,65-	26
			-	3,24	0,26		-	1	0,34-	2
3	ЕБ-36-2	-КЛАДКА СТЕН ВНУТРЕННИХ ИЗ КИРПИЧА ЭФФЕКТИВНОГО УТОЛЩЕННОГО	4,51	38,91	0,81-	175-	9-	4	3,90-	18
			-	2,10	0,24		-	1	0,31-	1

407-3-480.13.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
4	Е7-445	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЯ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	-	39,00	0,28	0,15-	11-	3-	6	0,13-	5
		ШТ		-	0,08	0,06	-	-	2	0,08-	3
5	Е7-127	- УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЯ ОТ 0,3 ДО 0,7 Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	-	2,00	1,54	1,04-	3-	1-	2	0,81-	2
		ШТ		-	0,46	0,38	-	-	1	0,49-	1
6	582821-0805-	ПЕРЕМЫЧКИ БРУСКОВЫЕ №/Б 9ПБ27-8, БЕТОН М200, СЕРИЯ 1.038.1-1.В.4	-	4,00	5,50	- -	22	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-	-
7	582821-0702-	ПЕРЕМЫЧКИ БРУСКОВЫЕ №/Б 9ПБ18-8, БЕТОН М200, СЕРИЯ 1.038.1-1В.4	-	8,00	3,37	- -	27	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-	-
8	582821-0691-	ПЕРЕМЫЧКИ БРУСКОВЫЕ №/Б 8ПБ10-1, БЕТОН М200, СЕРИЯ 1.038.1-1.В.4	-	6,00	0,93	- -	6	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-	-
9	582821-0630-	ПЕРЕМЫЧКА «ЕЛЕЗОБЕТОННАЯ 5ПБ30-37, БЕТОН М200 СЕРИЯ 1.038.1-1В.1	-	2,00	19,00	- -	38	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-	-
10	582821-0556-	ПЕРЕМЫЧКА «ЕЛЕЗОБЕТОННАЯ 2ПБ10-1, БЕТОН М200 СЕРИЯ 1.038.1-1В.1	-	4,00	1,35	- -	5	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-	-
11	582821-0578-	ПЕРЕМЫЧКА «ЕЛЕЗОБЕТОННАЯ 3ПБ16-37, БЕТОН М200 СЕРИЯ 1.038.1-1 В.1	-	4,00	3,77	- -	15	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-	-
12	582821-0821-	ПЕРЕМЫЧКИ БРУСКОВЫЕ «ЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ 10ПБ25-37, БЕТОН М200, СЕРИЯ 1.038.1.1.В.4	-	4,00	12,90	- -	52	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-	-
13	582821-0712-	ПЕРЕМЫЧКИ БРУСКОВЫЕ №/Б 9ПБ25-8, БЕТОН М200, СЕРИЯ 1.038.1-1В.4	-	5,00	4,94	- -	25	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-	-
14	582821-0809-	ПЕРЕМЫЧКИ БРУСКОВЫЕ №/Б 9ПБ30-4, БЕТОН М200, СЕРИЯ 1.038.1-1В.4	-	4,00	5,72	- -	23	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-	-
		ДОБАВЛЯЕТСЯ									
15	Е3-72	-КЛАДКА СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА С ОБЩЕОБОИМ ГИЗЕВЫМ КЕРАМИЧЕСКИМ КИРПИЧОМ, ТОЛЩИНОЙ 380ММ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9ЭТАЖЕВ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М		20,84	44,47	0,87	927	68	18	5,65	118
		М3		-	3,24	0,26	-	-	5	0,34	7
16	Е3-72	-КЛАДКА СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО		4,58	44,47	0,87	204	15	4	5,65	26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	КИРПИЧ С ОБЛИЦОВОЙ ЛИЦЕВЫМ КЕРАМИЧЕСКИМ КИРПИЧОМ, ТОЛЩИНОЙ 380ММ, ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М ПАРАПЕТА МЗ			3,24	0,26			1	0,34	2
17 ЕБ-36	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М МЗ	4,51	36,46	0,81		164	9	4	3,90	18
			2,10	0,24				1	0,31	1
18 Е7-445	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ МАКСИМАЛЬНОЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М ШТ	35,00	0,28	0,15		10	3	5	0,13	5
			0,08	0,06				2	0,08	3
19 Е7-127	- УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ОТ 0,3 ДО 0,7 Т ПРИ МАКСИМАЛЬНОЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М ШТ	6,00	1,54	1,04		9	3	6	0,61	5
			0,46	0,38				2	0,49	3
20 582821-0588	-ПЕРЕМЫЧКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ ЗПБ27-8, БЕТОН М200 СЕРИИ 1.038.1-1 В.1 ШТ	4,00	6,21	"		25	"	"	"	"
			"	"				"	"	"
21 582821-0582	-ПЕРЕМЫЧКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ ЗПБ18-8, БЕТОН М200 СЕРИИ 1.038.1-1 В.1 ШТ	8,00	3,90	"		31	"	"	"	"
			"	"				"	"	"
22 582821-0553	-ПЕРЕМЫЧКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ ЗПБ10-1, БЕТОН М200 СЕРИИ 1.038.1-1 В.1 ШТ	6,00	0,70	"		4	"	"	"	"
			"	"				"	"	"
23 582821-0630	-ПЕРЕМЫЧКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ ЗПБ30-37, БЕТОН М200 СЕРИИ 1.038.1-1 В.1 ШТ	2,00	19,00	"		38	"	"	"	"
			"	"				"	"	"
24 582821-0556	-ПЕРЕМЫЧКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ ЗПБ10-1, БЕТОН М200 СЕРИИ 1.038.1-1 В.1 ШТ	4,00	1,35	"		5	"	"	"	"
			"	"				"	"	"
25 582821-0578	-ПЕРЕМЫЧКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ ЗПБ16-37, БЕТОН М200 СЕРИИ 1.038.1-1 В.1 ШТ	4,00	3,77	"		15	"	"	"	"
			"	"				"	"	"
26 582821-0626	-ПЕРЕМЫЧКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ ЗПБ25-37, БЕТОН М200 СЕРИИ 1.038.1-1 В.1 ШТ	4,00	12,90	"		52	"	"	"	"
			"	"				"	"	"
27 582821-0586	-ПЕРЕМЫЧКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ ЗПБ25-8, БЕТОН М200 СЕРИИ 1.038.1-1 В.1 ШТ	5,00	5,40	"		27	"	"	"	"
			"	"				"	"	"
28 582821-0574	-ПЕРЕМЫЧКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ ЗПБ30-4, БЕТОН М200 СЕРИИ 1.038.1-1 В.1 ШТ	4,00	4,55	"		18	"	"	"	"
			"	"				"	"	"

407-3-46C.13.67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТ										
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	1	РУБ.	-	57	2	3				3
		РУБ.					1			2
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.	-	57	-	-	-	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.	-	9	-	-	-	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.	-	-	3	-	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	-	-	-	-	1
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.	-	-	1	-	-	-	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.	-	6	-	-	-	-	-	-
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.	-	-	3	-	-	-	-	-
ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.	-	72	-	-	-	-	-	-
НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.	-	-	9	-	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	-	-	-	-	4
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	-	-	2	-	-	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	1	РУБ.	-	72	-	-	-	-	-	-
НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.	-	-	9	-	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	-	-	-	-	4
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	-	-	2	-	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СЧЕТЕ		РУБ.	-	57	2	3				3
		РУБ.					1			2
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.	-	57	-	-	-	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.	-	9	-	-	-	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.	-	-	3	-	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	-	-	-	-	1
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.	-	-	1	-	-	-	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.	-	6	-	-	-	-	-	-
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.	-	-	3	-	-	-	-	-
ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.	-	72	-	-	-	-	-	-
НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.	-	-	9	-	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	-	-	-	-	4
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	-	-	2	-	-	-	-	-
ИТОГО ПО СЧЕТЕ		РУБ.	-	72	-	-	-	-	-	-
НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.	-	-	9	-	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	-	-	-	-	4
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	-	-	2	-	-	-	-	-

СОСТАВИЛ

РИМАНОВСКАЯ

ПРОВЕРИЛ

БУБА

407-3-480. 13.87

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЯ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА АС-С7

НА ВАРИАНТ НАРУЖНЫХ СТЕН ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ
ЛИЦЕВЫМ СИЛИКАТНЫМ КИРПИЧОМНАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ
ТП-2Х16С, ТП-2Х250, ТП-2Х400, ТП-2Х630, ТП-2Х1000КВА (4
ЛИЦЕВЫМИ ПАНЕЛЯМИ)

ОСНОВАНИЕ:

СЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ - 0,447 ТЫС.РУБ.
 НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ
 ПРОДУКЦИЯ - 0,006 ТЫС.РУБ.
 НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - 6 ЧЕЛ.Ч
 СМЕУНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - 0,010 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

					СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ.:	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-			
							ЧИХ, ЧЕЛ.Ч НЕ ЗА			
№	ШИФР И А	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ.			ВСЕГО	ЭКСПЛ.	ЭКСПЛ.			
ПП	ПОЗИЦИИ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО:		МАШИН	ОСНОВНОЕ	МАШИН			
	НОРМАТИВА:					ВСЕГО	ОБСЛУЖИВАЮЩ, МАШИНЫ			
					ОСНОВНОЕ	В Т.Ч.	В Т.Ч.			
					ЗАРПЛАТЫ	ЗАРПЛАТЫ	ЗАРПЛАТЫ			
							НА ЕДИН.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ПРИ ДАННОМ ВАРИАНТЕ К ОСНОВНОЙ СМЕТЕ ДОБАВЛЯЕТСЯ И
 ИСКЛЮЧАЕТСЯ

РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ

ИСКЛЮЧАЕТСЯ

1	ЕЗ-72-18	-КЛАДКА СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТИВНОГО УТОЛЩЕННОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КЕРАМИЧЕСКИМ УТОЛЩЕННЫМ КИРПИЧОМ, ТОЛЩИНОЙ 380ММ, ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	МЗ	15,97	46,60	0,87	744	52	14	5,65	90
					3,24	0,26				0,34	5
2	ЕЗ-72-18	-КЛАДКА СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТИВНОГО УТОЛЩЕННОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КЕРАМИЧЕСКИМ УТОЛЩЕННЫМ КИРПИЧОМ, ТОЛЩИНОЙ 380ММ, ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М ПАРАПЕТА	МЗ	4,07	46,60	0,87	190	13	3	5,65	23
					3,24	0,26			1	0,34	1
3	ЕЗ-36-2	-КЛАДКА ВНУТРЕННИХ СТЕН ИЗ КИРПИЧА ЭФФЕКТИВНОГО УТОЛЩЕННОГО	МЗ	4,51	38,91	0,81	175	9	4	5,90	18
					2,10	0,24			1	0,31	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
4	E7-445	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЯ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	-	39,00	0,28	0,15-	11-	3-	6	0,13-	9
				-	0,08	0,06		-	2	0,08-	3
5	E7-127	- УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЯ ОТ 0,3 ДО 0,7 Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	-	2,00	1,54	1,04-	3-	1-	2	0,81-	2
				-	0,46	0,38		-	1	0,49-	1
6	582821-0805	ПЕРЕМЫЧКИ БРУСКОВЫЕ Ж/Б 9ПБ27-8, БЕТОН М200, СЕРИЯ 1.038.1-1.В.4	-	4,00	5,50	-	22	-	-	-	-
7	582821-0702	ПЕРЕМЫЧКИ БРУСКОВЫЕ Ж/Б 9ПБ18-8, БЕТОН М200, СЕРИЯ 1.038.1-1В.4	-	6,00	3,37	-	20	-	-	-	-
8	582821-0691	ПЕРЕМЫЧКИ БРУСКОВЫЕ Ж/Б 8ПБ10-1, БЕТОН М200, СЕРИЯ 1.038.1-1.В.4	-	6,00	0,93	-	6	-	-	-	-
9	582821-0576	ПЕРЕМЫЧКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ 3ПБ13-37, БЕТОН М200 СЕРИЯ 1.038.1-1 В.1	-	4,00	2,97	-	12	-	-	-	-
10	582821-0630	ПЕРЕМЫЧКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ 5ПБ30-37, БЕТОН М200 СЕРИЯ 1.038.1-1В.1	-	2,00	19,00	-	38	-	-	-	-
11	582821-0556	ПЕРЕМЫЧКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ 2ПБ10-1, БЕТОН М200 СЕРИЯ 1.038.1-1В.1	-	4,00	1,35	-	5	-	-	-	-
12	582821-0578	ПЕРЕМЫЧКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ 3ПБ16-37, БЕТОН М200 СЕРИЯ 1.038.1-1 В.1	-	4,00	3,77	-	15	-	-	-	-
13	582821-0821	ПЕРЕМЫЧКИ БРУСКОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ 10ПБ25-37, БЕТОН М200, СЕРИЯ 1.038.1.1.В.4	-	2,00	12,90	-	26	-	-	-	-
14	582821-0712	ПЕРЕМЫЧКИ БРУСКОВЫЕ Ж/Б 9ПБ25-8, БЕТОН М200, СЕРИЯ 1.038.1-1В.4	-	3,00	4,94	-	15	-	-	-	-
15	582821-0704	ПЕРЕМЫЧКИ БРУСКОВЫЕ Ж/Б 9ПБ21-8, БЕТОН М200, СЕРИЯ 1.038.1-1В.4	-	1,00	3,98	-	4	-	-	-	-
16	582821-0813	ПЕРЕМЫЧКИ БРУСКОВЫЕ Ж/Б 10ПБ21-27, БЕТОН М200, СЕРИЯ 1.038.1-1В.4	-	1,00	8,83	-	9	-	-	-	-
17	582821-0809	ПЕРЕМЫЧКИ БРУСКОВЫЕ Ж/Б 9ПБ30-4, БЕТОН	-	4,00	5,72	-	23	-	-	-	-


407-3-46C. 13.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
М200, СЕРИЯ 1.038.1-18.4										
ШТ										
ДОБАВЛЯЕТСЯ										
18	Е8-73-7	-КЛАДКА СТЕН ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ СИЛИКАТНЫМ КИРПИЧОМ, ТОЛЩИНОЙ 380ММ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М	15,97	30,96	0,68	494	51	11	5,53	88
				3,18	0,20			3	0,26	6
19	Е8-73-7	-КЛАДКА СТЕН ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ СИЛИКАТНЫМ КИРПИЧОМ, ТОЛЩИНОЙ 380ММ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М ПАРАПЕТА	4,07	30,96	0,68	126	13	3	5,53	23
				3,18	0,20			1	0,26	1
20	Е8-36-1	-СТЕНЫ ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	4,51	28,37	0,81	128	9	4	3,90	18
				2,10	0,24			1	0,31	1
21	Е7-445	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	37,00	0,28	0,15	10	3	5	0,13	5
				0,08	0,06			2	0,08	3
22	Е7-127	- УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ОТ 0,3 ДО 0,7 Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	4,00	1,54	1,04	6	2	5	0,81	3
				0,46	0,38			2	0,49	2
23	582821-0588	-ПЕРЕМЫЧКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ ЗПБ27-8, БЕТОН М200 СЕРИИ 1.038.1-1 В.1	4,00	6,21	-	25	-	-	-	-
24	582821-0582	-ПЕРЕМЫЧКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ ЗПБ18-8, БЕТОН М200 СЕРИИ 1.038.1-1 В.1	6,00	3,90	-	23	-	-	-	-
25	582821-0553	-ПЕРЕМЫЧКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ 1ПБ10-1, БЕТОН М200 СЕРИИ 1.038.1-1 В.1	6,00	0,70	-	4	-	-	-	-
26	582821-0576	-ПЕРЕМЫЧКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ ЗПБ13-37, БЕТОН М200 СЕРИИ 1.038.1-1 В.1	4,00	2,97	-	12	-	-	-	-
27	582821-0630	-ПЕРЕМЫЧКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ 5ПБ30-37, БЕТОН М200 СЕРИИ 1.038.1-1 В.1	2,00	19,00	-	38	-	-	-	-
28	582821-0556	-ПЕРЕМЫЧКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ 2ПБ10-1, БЕТОН М200 СЕРИИ 1.038.1-1 В.1	4,00	1,35	-	5	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	582821-0578-ПЕРЕМЫЧКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ ЗПБ16-37, БЕТОН М200 СЕРИИ 1.038.1-1 В.1	ШТ 4,00	3,77	-	15	-	-	-	-	-
30	582821-0626-ПЕРЕМЫЧКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ ЗПБ25-37, БЕТОН М200 СЕРИИ 1.038.1-1 В.1	ШТ 2,00	12,90	-	26	-	-	-	-	-
31	582821-0586-ПЕРЕМЫЧКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ ЗПБ25-8, БЕТОН М200 СЕРИИ 1.038.1-1 В.1	ШТ 3,00	5,40	-	16	-	-	-	-	-
32	582821-0584-ПЕРЕМЫЧКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ ЗПБ21-8, БЕТОН М200 СЕРИИ 1.038.1-1 В.1	ШТ 1,00	4,48	-	4	-	-	-	-	-
33	582821-0608-ПЕРЕМЫЧКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ ЗПБ21-27, БЕТОН М200 СЕРИИ 1.038.1-1 В.1	ШТ 1,00	9,97	-	10	-	-	-	-	-
34	582821-0574-ПЕРЕМЫЧКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ ЗПБ30-4, БЕТОН М200 СЕРИИ 1.038.1-1 В.1	ШТ 4,00	4,55	-	18	-	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 РУБ.										
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.	-	358	-	-	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.	-	57	-	-	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ МУЧП -			РУБ.	-	-	1	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Ч.Р. -			ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	-	-	5	-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Ч.Р. -			РУБ.	-	-	10	-	-	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.	-	32	-	-	-	-	-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.	-	447	-	-	-	-	-
НОРМАТИВ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ.	-	-	6	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	-	-	6	-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.	-	-	10	-	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 РУБ.										
НОРМАТИВ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ.	-	-	6	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	-	-	6	-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.	-	-	10	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ РУБ.										
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.	-	358	-	-	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.	-	57	-	-	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ МУЧП -			РУБ.	-	-	1	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Ч.Р. -			ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	-	-	5	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.					10			
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				32				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				447				
	НОРМАТИВ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.					6			
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч								6
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.					10			
	ИТОГО ПО СЧЕТУ	РУБ.				447				
	НОРМАТИВ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.					6			
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч								6
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.					10			

СОСТАВИЛ



РИЧАШЕВСКАЯ

ПРОВЕРИЛ



ШУБА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКУ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА АС-СВ

НА ВАРИАНТ НАРУЖНЫХ СТЕН ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ
ЛИЦЕВЫМ СИЛИКАТНЫМ КИРПИЧОМ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ
ТП-2Х160, ТП-2Х250, ТП2Х400, ТП-2Х630, ТП-2Х1000КВА(8-
ЛИЦЕВЫМИ ПАНЕЛЯМИ)

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ - 0,551 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ
ПРОДУКЦИЯ - 0,003 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - 9 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - 0,013 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

				СТОИМ., ЕДИНИЦЫ, РУБ.		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-	
								ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗА-	
Ч	ШИФР И Н	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ,	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	ВСЕГО	ЭКСПЛ.	ОСНОВНО	ЭКСПЛ.	МЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИИ
ПП	ПОЗИЦИИ					МАШИИ		МАШИИ	
	НОРМАТИВА						ВСЕГО	ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИИ
					ОСНОВНО	В Т.Ч.		В Т.Ч.	
					ЗАРПЛАТЫ	ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН. ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									11

ПРИ ДАННОМ ВАРИАНТЕ К ОСНОВНОЙ СМЕТЕ ДОБАВЛЯЕТСЯ
И ИСКЛЮЧАЕТСЯ

РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ

ИСКЛЮЧАЕТСЯ

1	Е8-72-18	-КЛАДКА СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТИВНОГО УТОЛЩЕННОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КЕРАМИЧЕСКИМ УТОЛЩЕННЫМ КИРПИЧОМ, ТОЛЩИНОЙ 380ММ, ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	-	20,84	46,60	0,87	971	68	18	5,65	118
				-	3,24	0,26		-	5	0,34	7
2	Е8-72-18	-КЛАДКА СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТИВНОГО УТОЛЩЕННОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КЕРАМИЧЕСКИМ УТОЛЩЕННЫМ КИРПИЧОМ, ТОЛЩИНОЙ 380ММ, ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М ПАРАПЕТА	-	4,58	46,60	0,87	213	15	4	5,65	26
				-	3,24	0,26		-	1	0,34	2
3	Е8-36-2	-КЛАДКА ВНУТРЕННИХ СТЕН ИЗ КИРПИЧА ЭФФЕКТИВНОГО УТОЛЩЕННОГО	-	4,51	38,91	0,81	175	9	4	3,90	18
				-	2,10	0,24		-	1	0,31	1

407-3-480.13.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
4	E7-445	-укладка перемычек массой до 0,3т при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте здания до 30м	-	39,00	0,28	0,15	11	3	6	0,13	5
				-	0,08	0,06		-	2	0,08	3
5	E7-127	- укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте здания до 30м	-	2,00	1,54	1,04	3	1	2	0,81	2
				-	0,46	0,38		-	1	0,49	1
6	582821-0805	-перемычки брусковые ж/б 9ПБ27-8,бетон М200,серия1.038.1-1.В.4	-	4,00	5,50	-	22	-	-	-	-
7	582821-0702	-перемычки брусковые ж/б 9ПБ18-8,бетон М200,серия1.038.1-1В.4	-	8,00	3,37	-	27	-	-	-	-
8	582821-0691	-перемычки брусковые ж/б 8ПБ10-1,бетон М200,серия1.038.1-1.В.4	-	6,00	0,93	-	6	-	-	-	-
9	582821-0630	-перемычка железобетонная 5ПБ30-37,бетон М200серии1.038.1-1В.1	-	2,00	19,00	-	38	-	-	-	-
10	582821-0556	-перемычка железобетонная 2ПБ10-1,бетон М200серии1.038.1-1В.1	-	4,00	1,35	-	5	-	-	-	-
11	582821-0578	-перемычка железобетонная 3ПБ16-37,бетон М200серии1.038.1-1 В.1	-	4,00	3,77	-	15	-	-	-	-
12	582821-0821	-перемычки брусковые железобетонные 10ПБ25-37,бетон М200,серия1.038.1.1.В.4	-	4,00	12,90	-	52	-	-	-	-
13	582821-0712	-перемычки брусковые ж/б 9ПБ25-8,бетон М200,серия1.038.1-1В.4	-	5,00	4,94	-	25	-	-	-	-
14	582821-0809	-перемычки брусковые ж/б 9ПБ30-4,бетон М200,серия1.038.1-1В.4	-	4,00	5,72	-	23	-	-	-	-
		ДОБАВЛЯЕТСЯ									
15	E8-73-7	-кладка стен из силикатного кирпича с облицовкой лицевым силикатным кирпичом, толщиной 380мм, для здания высотой до 9этажей, при высоте этажа более 4м		20,84	30,96	0,68	645	66	14	5,53	115
					3,18	0,20			4	0,26	5
16	E8-73-7	-кладка стен из силикатного		4,58	30,96	0,68	142	15	3	5,53	25

407-3-460.13.67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКА ЛИЦЕВЫМ СИЛИКАТНЫМ КИРПИЧОМ, ТОЛЩИНОЙ 380ММ, ДЛЯ ЗАДАНИЯ ВЫСОТЫ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М ПАРАПЕТА			3,18	0,20			1	0,26	1
17	Е8-36=1	МЗ - СТЕНЫ ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗАДАНИЯ ВЫСОТЫ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	4,51	28,37	0,81	128	9	4	3,90	18
				2,10	0,24			1	0,31	1
18	Е7-445	МЗ - УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗАДАНИЯ ДО 30М	35,00	0,28	0,15	10	3	5	0,13	5
				0,08	0,06			2	0,08	3
19	Е7-127	ШТ - УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ОТ 0,3 ДО 0,7 Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗАДАНИЯ ДО 30М	6,00	1,54	1,04	9	3	6	0,81	5
				0,46	0,38			2	0,49	3
20	582821-0588-ПЕРЕМЫЧКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ ЗПБ27-8, БЕТОН М200 СЕРИИ 1.038.1-1 В.1	ШТ	4,00	6,21	0	25	0	0	0	0
				0	0			0	0	0
21	582821-0582-ПЕРЕМЫЧКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ ЗПБ18-8, БЕТОН М200 СЕРИИ 1.038.1-1 В.1	ШТ	8,00	3,90	0	31	0	0	0	0
				0	0			0	0	0
22	582821-0553-ПЕРЕМЫЧКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ ЗПБ10-1, БЕТОН М200 СЕРИИ 1.038.1-1 В.1	ШТ	6,00	0,70	0	4	0	0	0	0
				0	0			0	0	0
23	582821-0630-ПЕРЕМЫЧКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ ЗПБ30-37, БЕТОН М200 СЕРИИ 1.038.1-1 В.1	ШТ	2,00	19,00	0	38	0	0	0	0
				0	0			0	0	0
24	582821-0556-ПЕРЕМЫЧКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ ЗПБ10-1, БЕТОН М200 СЕРИИ 1.038.1-1 В.1	ШТ	4,00	1,35	0	5	0	0	0	0
				0	0			0	0	0
25	582821-0578-ПЕРЕМЫЧКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ ЗПБ16-37, БЕТОН М200 СЕРИИ 1.038.1-1 В.1	ШТ	4,00	3,77	0	15	0	0	0	0
				0	0			0	0	0
26	582821-0626-ПЕРЕМЫЧКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ ЗПБ25-37, БЕТОН М200 СЕРИИ 1.038.1-1 В.1	ШТ	4,00	12,90	0	52	0	0	0	0
				0	0			0	0	0
27	582821-0586-ПЕРЕМЫЧКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ ЗПБ25-8, БЕТОН М200 СЕРИИ 1.038.1-1 В.1	ШТ	5,00	5,40	0	27	0	0	0	0
				0	0			0	0	0
28	582821-0574-ПЕРЕМЫЧКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ ЗПБ30-4, БЕТОН М200 СЕРИИ 1.038.1-1 В.1	ШТ	4,00	4,55	0	18	0	0	0	0
				0	0			0	0	0

407-3-480.13 87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ШТ										
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	1	РУБ.				437		2		1
		РУБ.								1
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.				437				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.				73				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.=Ч								7
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.					13			
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.				41				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.				551				
НОРМАТИВ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.					3			
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.=Ч								9
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.					13			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.				551				
НОРМАТИВ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.					3			
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.=Ч								9
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.					13			
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.				437		2		1
		РУБ.								1
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.				437				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.				73				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.=Ч								7
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.					13			
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.				41				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.				551				
НОРМАТИВ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.					3			
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.=Ч								9
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.					13			
ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.				551				
НОРМАТИВ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.					3			
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.=Ч								9
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.					13			

СОСТАВИЛ

РИМАШЕВСКАЯ

ПРОВЕРИЛ

ШУБА