CCCP	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ З ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ Серия 5.407-III Вып. 0,I,2
ЦИТП	УСТАНОВКА КОМПЛЕКТОВ ИЗ ДВУХ ЯЩИКОВ С РУБИЛЬНИКАМИ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ, КНОПОК ПКЕ,ПКУ-15 И АВТОМАТОВ АП-50Б	УДК 621.3
февраль 1990		На I-м листе На I-й странице

DIAA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Комплекты состоят из следующих двух аппаратов:

I. Яшики с рубильниками и предохранителями ЯШ-I5, ЯРП-20, ВП-20, ABTIBY-IN, ABI-2, ABTIBY-4, APTI-100, AK-250, AB3W-31, APTI II.

Номинальный ток ящиков от 16А до 315 А.

2. Посты управления ПКЕ212-2, ПКЕ212-3, ПКУ15-21.

Номинальный ток контактов - 10А.

3. ABTOMATH AII-50B.

Номинальный ток автомата - 50А.

Степень защиты оболочек аппаратов в зависимости от типа аппаратов IP30, IP40 и IP54 по ГОСТ I4254-80.

Климатическое исполнение аппаратов У, УХЛ; категория размещения I, 2 и 3 no POCT 15150-69.

C2B2 УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Установка комплектов выполняется в различных помещениях промышленных предприятий, а также в электротехнических помещениях. Комплекты из двух аппаратов установлены на общей раме.

Крепление комплектов на основаниях (стенах, железобетонных и стальных колоннах) предусмотрено с помощью дюбелей, дюбель-винтов и сварки.

пополнительные данные

Улучшена эстетика устанавливаемых комплектов, расширены технические решения по установке комплектов на различных основаниях.

СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ B7EA

Выпуск 0 - Материалы для проектирования

Выпуск I - Монтажные чертежи

Выпуск 2 - Чертежи изделий

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4-308 форматок

B7BA ABTOP IIPOEKTA УППКИ Тяжпромэлектропроект, 310072, Харьков, ГСП, пр. Ленина, 56

В7НА **УТВЕРЖЛЕНИЕ** Утверждены НПО Электромонтаж Минмонтажспецстроя СССР -

техническое задание от 14.02.89

Введены в действие УГППКИ Тяжпромэлектропроект с 01.01.90 -

приказ от 12.09.89 № 43 Срок действия - 1994 г.

В7КА ПОСТАВЩИК ЦИПП, I25878,ГСП, Москва, A-445, ул. Смольная, 22

Инв. № 24006

Катал. л. № 064574