
CK-3	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ З ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.436.2-31.93 ВыпускиI,2
гп цпп	двери производственных зданий проимы. ленных предприятий для районов с тейпе	
дека <b>е</b> рь 1993	ратуроя наружного воздуха ниже минус 40°C	На 2 странипах Странипа I



# DIAA TEXHUYECKAR XAPAKTEPUCTUKA

Номенклатура изделий предусматривает двери распашные одностворчатые и двустворчатые. Конструкция дверей независимо от количества створок выполнена в виде блока, состояжего из полотна (полотен) и коробки, варнирно соединенных между собой петлями. Рамы
коробки и полотна (полотен) выполнены в виде сварной конструкции из гнутых явеллеров.
Для уменьшения теплопотерь по периметру рам выполнены просечки и проложены деревянные и
резиновые прокладки. В качестве утеплителя использованы минераловатные плиты. В качестве
запорных устройств полотен использованы замок и впингалеты. Конструкция коробки дверей
предусматривает однотипность их сопряжения со стеновыми ограждениями, выполненными из
трехслойных металических панелей, кирпича и железобетонных трехслойных стеновых ванелей.

ДЬЕРИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯ ДЛЯ РАЙОНОВ С ТЕМПЕРАТУРОЙ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА НИЖЕ МИНУС 40°C

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗЛЕЛИЯ Серия I,436.2

Страница 2

### номенилатура дверей

<b>М</b> арк <b>а</b> дверей		Размер дверей в модулях ВхН, дм.	Габарит проема при материале стен, мм			Расход метал-	Macca,
	Рис.		Трехслойные металлические панели	Кирпич	Железобетонные трехслойные сте- новые и легкобе- тонные панели	za,	Kr
ДРО 9-21	1	9 <b>x</b> 2I	-	900x2I00	900x2I00	58,4	88,0
дро 10-21		10x2I	984x2I00	-	-	62x49	94,0
ДРД 18-21		18x2I	-	1800x2100	1800x2100	101,81	163,0
ДРД 20-21	2	20x2I	1984x2100	_	_	109,01	175,0
ДРД 18-24	l	18x24	-	1800x2400	1800x2400	111,77	180,8
ДРД 20-24		20x24	1984x2400	-	-	119,81	191,0

#### СЗВА УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Двери предназначены для ограждения проёмов в наружных стенах отапливаемых и неотапливаемых промышленных зданий с категориями производств В,Г и Д.

J 30B НОРМАТИВНОЕ ВЕТРОВОЕ ДАВЛЕНИЕ - 55 кГс/м²
0,55 кПа

G2BQ. СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ - неагрессивная, слабоагрессивная .

МІВЮ РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА - до минус 50°C включительно.

## дополнительные данные

Расшифровка марок ДР09-21; ДР010-21; ДРД18-21; ДРД20-21; ДРД18-24; ДРД20-24:

Д - дверь;

Р - распашная;

0 - одностворчатая;

Д - двустворчатая;

9-21; 10-21; 18-21; 20-21; 18-24; 20-24 - размеры двери в модулях (ширина - высота), в дм.

# В7ЕА СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Выпуск I - Указания по применению. Узлы. Рабочие чертежи.

Выпуск 2 - Двери одностворчатые и двустворчатые. Рабочие чертежи.

Объем проектной документации, приведенный к формату А4, - 190 форматок.

ВТВА АВТОР ПРОЕКТА АП ЦНИИпромаданий, 127238, Москва, И-238, Динтровское воссе, 46.

В7НА УТВЕРЖДЕНИЕ Утверждены Главным управлением проектирования и инженерных изысканий

Госстроя России, письмо от 23.07.93 №9-3-2/158.

Введены в действие АП ЦНИИпроизданий с 01.12.93, приказ

or 26.08.93 **№ 5**3

Срок лействия-1998 г.

ВУКА ПОСТАВШИК Государственное предприятие — Центр проектной продукции массового

применения (ГП ЦПП), 127238, Москва, Дмитровское ш.,46, корп. 2

Инв. № ЦООII3

Катал.л. № 11000231